

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : GOSPODARKA DRZEWOSTANEM, ZAGOSPODAROWANIE TERNU
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.Literwska, ul.Klonowica
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecini Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-080 Szczecin ul. Ku Słońcu 125A
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski, upr. budowl. 45 / Sz / 91
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		GOSPODARKA DRZEWOSTANEM			
1.1		Roboty na działce nr 2/1 z obrębu 2261, oraz na działce nr 4/8 z obrębu 2230			
1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1.1		0,0036	ha	0,004	
				RAZEM	0,004
2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 10 cm)	szt.		
d.1.1	analogia	93,00	szt.	93,000	
				RAZEM	93,000
3	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.1		72,00	szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
4	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.1		29,00	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
5	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.1		23,00	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
6	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.1		11,00	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
7	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew o średnicy pnia do 10 cm	szt.		
d.1.1	analogia	poz.2	szt.	93,000	
				RAZEM	93,000
8	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew o średnicy pnia 10-15 cm	szt.		
d.1.1	analogia	poz.3	szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
9	KNR 2-21 0110-06	Karczowanie drzew o średnicy pnia 16-25 cm	szt.		
d.1.1		poz.4	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
10	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew o średnicy pnia 26-35 cm	szt.		
d.1.1	analogia	poz.5	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
11	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew o średnicy pnia 36-45 cm	szt.		
d.1.1	analogia	poz.6	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
12	d.1.1 analiza indywidualna	Cięcia odmładzające krzewów	ha		
		0,0047	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
13	d.1.1 analiza indywidualna	Cięcia sanitarne w koronach drzew z podnośnika	szt.		
		43,00	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
14	d.1.1 analiza indywidualna	Montaż z podnośnika wiązania elastycznego typu COBRA	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1.1 analiza indywidualna	Zrębkowanie ściętych drzew i krzewów	m³		
		150,00	m³	150,000	
				RAZEM	150,000
16	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc oraz zrębków na odległość do 2 km	m³		
d.1.1	analogia	246,00	m³	246,000	
				RAZEM	246,000
17	KNR 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc oraz zrębków - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	m³		
d.1.1	analogia	Krotność = 13			