

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. WSTĘP

A. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru prac związanych z bieżącą konserwacją terenu zieleni – Różanki w latach 2018 i 2019.

SSTWiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych prac.

B. Zakres prac

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

Prace porządkowe

1. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE ZIELENI MIEJSKIEJ

W pracach porządkowych należy skalkulować:

- zbieranie odpadów komunalnych (w tym podrzutów i gałęzi) – częstotliwość w zależności od ustalonego przez Inspektora zakresu; sprzątanie codzienne oznacza wykonanie prac od poniedziałku do niedzieli, również w dniach ustawowo wolnych od pracy,
- opróżnianie koszy - częstotliwość w zależności od ustalonego zakresu, każdorazowe wyłożenie koszy workami z folii polietylenowej w kolorze czarnym.
- zebranie liści, śmieci itp. pływających na powierzchni wody w misie i niecce fontanny,
- prace porządkowe należy wykonać do godz. 9⁰⁰ danego dnia sprzątania,
- wywóz zanieczyszczeń i odpadów tego samego dnia po wykonaniu pracy,
- bieżącą kontrolę stanu technicznego wyposażenia obiektu, w tym małej architektury i placu zabaw. Wykonawca odpowiedzialny będzie za sprawność i bezpieczeństwo urządzeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości. W momencie stwierdzenia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac zabaw i/lub inne elementy infrastruktury parkowej do czasu dokonania naprawy tak, aby uszkodzone urządzenia nie stanowiły zagrożenia oraz niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru.

2. ZAMIATANIE ALEJEK PARKOWYCH, SCHODÓW I PLACÓW (z usuwaniem liści)

Zamiecenie (z wykluczeniem użycia dmuchawy) całej powierzchni alejek, placów parkowych i placu zabaw. Podgrabienie piasku pod urządzenia zabawowe. Przegrabienie piasku w piaskownicy z zebraniem zanieczyszczeń. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy i utylizacja.

3. ZIMOWE UTRZYMANIE ALEJEK, PLACÓW I SCHODÓW

Utrzymanie alejek, placów i schodów w ciągłej szorstkości, tzn. bieżące ich odśnieżanie i posypanie (po uzgodnieniu z Inspektorem) wyznaczonych dróg parkowych piaskiem. Kalkulacja winna uwzględniać wartość piasku. Reakcja nie później niż 2 godz. po zakończonym opadzie.

4. MALOWANIE ŁAWEK PARKOWYCH

Odczyszczenie desek ze starych powłok do stanu dającego po nałożeniu nowej warstwy środka efekt gładkiej i jednolitej powłoki.. Pomalowanie desek z zastosowaniem lakierobejcy – środek i kolor do uzgodnienia z Inspektorem.

Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę w terminie max. 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym. Kalkulacja winna zawierać ceny materiałów i sprzętów koniecznych do wykonania pracy.

5. NAPRAWA ŁAWEK PARKOWYCH

Demontaż zniszczonych lub połamanych desek. Montaż nowej deski – parametry deski analogiczne do istniejących. Pomalowanie desek z zastosowaniem lakierobejcy – środek i kolor do uzgodnienia z Inspektorem. Kalkulacja powinna uwzględniać wartość wszelkich użytych materiałów i sprzętu.

6. MYCIE ŁAWEK PARKOWYCH

Przygotowanie roztworu wody i środka myjącego. Wyszorowanie ławki szczotką (siedziska i pozostałej części konstrukcji). Usunięcie roztworu wody i środka, osuszenie. W cenę należy w kalkulować koszt materiałów i sprzętu koniecznych do wykonania pracy.

7. MYCIE KOSZY PARKOWYCH

Przygotowanie roztworu wody i środka myjącego. Wyszorowanie kosza szczotką na zewnątrz i od środka. Usunięcie roztworu wody i środka, osuszenie. W cenę należy w kalkulować koszt materiałów i sprzętu koniecznych do wykonania pracy.

8. WYMIANA PIASKU

Wybranie całego piasku (na średnią głębokość 40 cm) z pola piaskowego po zimie wraz z wywozem i utylizacją. Wypełnienie pola świeżym piaskiem (cena piasku w cenie usługi). Równoczesne dosypanie piasku na placu zabaw, warstwa min. 2-3 cm oraz uzupełnienie do poziomu gruntu dołów pod urządzeniami zabawowymi.

Piasek kopany, z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych (które w mogą brudzić ubranie) grubość ziarna 0,2 - 2 mm.

Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę w terminie max. 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

9. OCZYSZCZANIE NIECKI FONTANNY

Zebranie zanieczyszczeń komunalnych z powierzchni lustra wody, spuszczenie wody z niecki fontanny i zebranie zanieczyszczeń z dna fontanny wraz z wywozem i utylizacją. Oczyszczenie dna i ścianek niecki fontanny za pomocą szczotki. Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy.

10. PEŁNIENIE NADZORU NAD INSTALACJĄ NAWADNIAJĄCĄ I EKSPLOATACJĄ FONTANNY

Pozycja rozliczana ryczałtowo po zakończeniu sezonu – po zabezpieczeniu instalacji przed zimą (oprócz prac wymagających zakupu nowych podzespołów).

Cotygodniowe sprawdzenie poprawności działania systemu pod kątem uszkodzeń wraz z ewentualną korektą ustawień systemu nawadniającego (zmiana częstotliwości i długości podlewania – do uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiana niesprawnych podzespołów, oczyszczanie filtrów (prace rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na bazie zatwierdzonych czynności wg aktualnych nośników cen SEKOCENBUDU (składowiki wyceny prac). Cotygodniowe sprawdzenie poprawności działania fontanny (wraz z przeczyszczeniem filtrów, wypompowaniem wody z maszynowni itp. – w zależności od potrzeb).

Przygotowanie systemu do zimy: spuszczenie wody z instalacji zewnętrznej nawadniającej (laterale i linie kroplujące) i przedmuchiwanie pod ciśnieniem; spuszczenie wody z sieci zasilającej hydranty i fontannę; odprowadzenie wody z niecki fontanny oraz wypompowanie ze studni (ilość cykli zależna od intensywności opadów atmosferycznych); konserwacja dysz fontanny, odprowadzenie wody z górnej misy fontanny i zabezpieczenie misy płaszczem z folii (plandeką); oczyszczenie filtrów pompy oraz dna studni „maszynowni”.

11. KLEJENIE ELEMENTÓW KLINKIEROWYCH

Usunięcie starych spoin z poluzowanych elementów klinkierowych (z wywozem i utylizacją). Oczyszczenie i przygotowanie elementu klinkierowego do klejenia, przytwierdzenie za pomocą spoiwa. Uzupełnienie spoin. Kalkulacja powinna uwzględniać koszt spoiwa, wszelkich materiałów i sprzętu.

12. OCZYSZCZENIE ELEMENTÓW KLINKIEROWYCH

Oczyszczenie za pomocą szczotki, z użyciem odpowiedniego środka myjącego, elementów murków, ławek, schodów oraz elementów pergoli, wykonanych z klinkieru. Zagruntowanie oczyszczonej powierzchni specjalistycznym preparatem gruntującym i zapobiegającym wykwitom solnym na klinkierze. Rodzaj środka należy przedstawić do akceptacji Inspektora. W pozycję należy w kalkulować koszt materiałów i sprzętu, niezbędnych do realizacji.

13. WYMIANA ZŁĄCZEK W LINIACH KROPLUJĄCYCH

Odkopanie uszkodzonego fragmentu przewodu linii kroplującej lub złączki. Wymiana złączki lub wycięcie uszkodzonego fragmentu przewodu i wstawienie złączki (koszt złączki wliczony w pozycję). Zakopanie przewodu.

14. ZAKOPANIE PRZEWODÓW NAWADNIAJĄCYCH W RÓŻACH PO ZIMIE

Przyszpilenie odsłoniętego przewodu za pomocą metalowej szpilki (koszt szpilek wliczony w pozycję) i przysypanie przewodu ziemią.

15. WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Wykonanie i udokumentowanie kontroli technicznej urządzeń zabawowych na obiekcie. Przegląd wykona osoba posiadająca właściwe uprawnienia budowlane.

Protokół z wykonanego przeglądu zawierać powinien:

1. potwierdzenie wykonania zaleceń przeglądu z ubiegłego roku,
2. opis stanu technicznego poszczególnych urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją fotograficzną,
3. wnioski lub polecenia w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, usterek,
4. określenie dopuszczalności do użytku urządzeń zabawowych.

Dokumentację z przeglądu należy wykonać i dostarczyć do dn. 31 marca danego roku lub do 30 dni od daty podpisania umowy, jeżeli podpisanie nastąpi później niż 01 marca)

Wykonawca ma obowiązek przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (decyzja o wpisie do centralnego rejestru oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

16. KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Oczyszczenie powierzchni, jednokrotne malowanie bali i krawędziaków w urządzeniach zabawowych preparatem typu drewnochron. Dokręcenie obluzowanych śrub. Uzupełnienie plastikowych zaślepek śrub. Uzupełnienie ubytków i spękań w balach przy użyciu spoiw do drewna. Kalkulacja winna zawierać ceny materiałów (w tym cenę preparatu) i sprzętów koniecznych do wykonania pracy.

17. UZUPEŁNIENIE LUB WYMIANA TABLICZEK Z TWORZYWA ZE ZNAKAMI ZAKAZU

Zakup i montaż na bramach ogrodzenia za pomocą plastikowych lub metalowych elementów (w sposób trwały i estetyczny) tabliczek ze znakiem zakazu wprowadzania psów, jazdy na rowerze oraz zakazem palenia. Tabliczki z tworzywa o wymiarach min. 20x15 cm.

18. UZUPEŁNIENIE LUB WYMIANA TABLICZEK Z NAZWAMI RÓŻ NA RABATACH

Zakup tabliczek z nazwami róż wykonanych ze stali malowanej proszkowo na kolor szary oraz ich montaż w gruncie. Wzór tabliczek dostępny w ZUK lub na terenie Różanki. Koszt zakupu nowych tabliczek oraz utylizacji starych w cenie pozycji.

Pielęgnacja trawników

19. KOSZENIE TRAWNIKÓW

Koszenie trawników na terenie płaskim kosiarkami mechanicznymi spalinowymi lub wykaszarkami na terenie płaskim. Koszenie obejmuje trawniki częściowo obsadzone drzewami i krzewami.

Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy. Koszenie obiektu należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

Podczas koszenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilości wskazanej przez Inspektora.

20. OBCINANIE BRZEGÓW TRAWNIKA PRZY RÓŻANKACH

Naciągnięcie sznura. Odcięcie brzegu trawnika (termin skorelowany z koszeniem trawnika przy różankach). Zwinięcie sznura. Zgrabienie i zebranie darni. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy i utylizacja.

21. WIOSENNE WYGRABIANIE LIŚCI

Wygrabienie wiosenne liści z trawników i terenów porastanych runem parkowym (patrz poz. 24) oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu z wywozem i utylizacją w tym samym dniu po wykonanej pracy. Wykonawca ma obowiązek wykonać wiosenne grabienie liści w terminie max. 2 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

22. JESIENNE WYGRABIANIE LIŚCI

Wygrabienie jesienne liści z trawników i terenów porastanych runem parkowym (patrz poz. 24) oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu z wywozem i utylizacją w tym samym dniu po wykonanej pracy. Wykonawca ma obowiązek wykonać jesienne grabienie liści w terminie max. 3 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

23. RENOWACJA TRAWNIKÓW

Koszenie z wygrabieniem, usunięciem filcu, aeracja, wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie potrzeby należy uzupełnić braki poprzez dosianie nasion trawy. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i utylizacja. W pozycję należy wkalkulować koszty nawozu i mieszanki trawnikowej oraz sprzętu koniecznego do wykonania pracy.

24. WYKASZANIE CHWASTÓW I SAMOSIEWÓW

Koszenie chwastów i samosiewów (runa parkowego) wykaszarkami lub kosami spalinowymi. Koszenie obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami, płaskie i skarpy. Zgrabienie pokosu i ułożenie w kopki do dalszego transportu. Wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy. Koszenie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 3 dni

kalendarzowe (skorelowana z koszeniem trawy na terenie płaskim) od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym, z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru obiektu.

Pielęgnacja róż, rabat bylinowych i kwietników sezonowych

25. ODCHWASZCZANIE RÓŻANEK

Pielenie różanek o średnim stopniu zachwaszczenia poprzez ręczne usunięcie chwastów, łącznie z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby oraz odcięcie brzegów trawnika. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy. Odchwaszczenie róż należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

26. PODLEWANIE RÓŻANEK

Podlewanie roślin w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu węża. Usytuowanie węża gumowego na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Podlewanie wymaga róż rosnące na kwaterach nieobjętych systemem nawadniającym. Woda po stronie Zamawiającego.

27. OPRYSK KRZEWÓW RÓŻ

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu na chwasty, szkodniki i choroby roślin. Dokładne wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanym środkiem. Opryskiwanie krzewów róż. Środki chwastobójcze i ochrony roślin należy dobrać do potrzeb. Rodzaj środka musi uzyskiwać akceptację Inspektora nadzoru. Datę oprysku należy ustalić z Inspektorem. Na czas wykonywania prac należy w porozumieniu z ochroną zamknąć ogród. Tabliczkę z informacją o oprysku: z datą wykonania i czasem zamknięcia Różanki – nie później niż do godz. 11:00 – należy umieścić na bramach min. dzień przed realizacją. W pozycję należy w kalkulować koszty preparatu i sprzętu koniecznego do wykonania pracy. Woda po stronie Zamawiającego.

28. USUWANIE PRZEKWITNIĘTYCH KWIATOSTANÓW RÓŻ

Obcinanie sekatorem lub nożem ogrodniczym przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów, pozostawiając po 5-6 oczek na pędzie. Zebranie i wywóz odciętych kwiatostanów tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym. Termin skorelowany z odchwaszczaniem różanek.

29. WYCINANIE DZIKICH PĘDÓW RÓŻ

Odcięcie nożem ogrodniczym lub sekatorem dzikich pędów (odrostów) krzewów. Zebranie odciętych pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym, termin skorelowany z odchwaszczaniem różanek.

30. OKOPCOWANIE KRZEWÓW RÓŻ

Okopcowanie krzewów ziemią żyzną na wysokość 21-30 cm na okres zimowy, z uprzednim usunięciem ewentualnych pojedynczych chwastów. W cenę należy wkalkulować koszt ziemi, jej dowóz oraz sprzęt konieczny do wykonania pracy. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

31. ROZGARNIĘCIE OKOPCOWANIA KRZEWÓW RÓŻ

Rozgarnięcie kopczyków wysokości 21-30 cm na wiosnę. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

32. SADZENIE RÓŻ NA RABATACH (bez ceny roślin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Rozłożenie roślin. Wykopanie dołków, zaprawienie ich ziemią żyzną i posadzenie róż. Przycięcie pędów. Podlanie roślin. Kopczykowanie róż. W pozycję należy wkalkulować cenę ziemi.

Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiału. Kalkulacja nie uwzględnia ceny materiału roślinnego. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie nasadzeń winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.

Wykonawca będzie miał obowiązek w trakcie sezonu wegetacyjnego oznaczać w terenie na planie obumarłe egzemplarze roślin, umożliwiające nasadzenie odpowiedniej odmiany w okresie jesiennym. W przypadku sadzenia w okresie jesiennym – jeżeli wiosną następnego roku rośliny nie wykażą się żywotnością – Wykonawca wymieni je bezpłatnie w ramach gwarancji.

33. SADZENIE RÓŻ Z CAŁKOWITĄ WYMIANĄ PODŁOŻA (bez ceny roślin)

Dotyczy rabat, z których wypadło powyżej 50% roślin. Należy skalkulować: usunięcie pozostałych krzewów, wybranie ziemi do głębokości 60 cm, wywóz i utylizację (ziemi i roślin). Dowóz ziemi żyznej i uzupełnienie do poziomu powyżej 10 cm w stosunku do poziomu sprzed wymiany podłoża.

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Rozłożenie roślin. Wykopanie dołków i posadzenie. Przycięcie pędów. Podlanie roślin. Kopczykowanie róż. W pozycję należy wkalkulować cenę ziemi i sprzętu koniecznych do wykonania pracy.

Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiału. Kalkulacja nie uwzględnia ceny materiału roślinnego. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie nasadzeń winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający.

Wykonawca będzie miał obowiązek w trakcie sezonu wegetacyjnego oznaczać w terenie i na planie obumarłe egzemplarze roślin, umożliwiające nasadzenie odpowiedniej odmiany w okresie jesiennym. W przypadku sadzenia w okresie jesiennym – jeżeli wiosną następnego roku rośliny nie wykażą się żywotnością – Wykonawca wymieni je bezpłatnie w ramach gwarancji.

34. PRZYCIĘCIE KRZEWÓW RÓŻ WIOSNĄ

Obcinanie sekatorem pędów krzewów róż w okresie ruszenia wegetacji (nabrzmiące pąki). Przycięcie pędów nad 3-5 oczkiem od dołu. Cięcia wykonać należy nad oczkiem skierowanym na zewnątrz. Wycięcie pędów słabych i przemarzniętych nad zdrowym oczkiem. Zebranie i wywóz odciętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

35. PRZYCIĘCIE KRZEWÓW RÓŻ JESIENIĄ

Obcinanie sekatorem krzewów róż w okresie końca wegetacji roślin z usunięciem pędów martwych i chorych. Cięcia wykonać należy nad oczkiem skierowanym na zewnątrz. Zebranie pędów. Wywóz odciętych pędów tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

36. NAWOŻENIE RÓŻ

Przed przystąpieniem do nawożenia należy wykonać każdorazowo badanie kwasowości i zasobności w składniki mineralne gleby, wyniki przedstawić Inspektorowi (koszt badania leży po stronie Wykonawcy). Nawóz do zastosowania należy ustalić z Inspektorem. Sposób zastosowania zgodnie z zaleceniami producenta. Zakup i dostarczenie nawozu należeć będzie do Wykonawcy (cenę nawozu należy wliczyć do ceny usługi). W przypadku zastosowania nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu za pomocą motyczki.

37. ZABEZPIECZENIE NA OKRES ZIMOWY RÓŻ PIENNYCH

Wbicie dodatkowego palika przy pniu celem usztywnienia chochoła. Okrycie słomą w wiążkach lub matami słomianymi róż. Obwiązanie chochołów sznurkiem konopnym. W cenę należy włączyć zakup i dowóz palików, słomy i sznurka.

38. SADZENIE BYLIN NA RABATACH BYLINOWYCH (bez ceny roślin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Inspektorem. Rozstawa dobrana odpowiednio do sadzonego gatunku/odmiany, ustalona z Inspektorem. Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie i ułożenie doniczek. Wykopanie i zaprawienie dołków. Posadzenie roślin. Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Usytuowanie węża gumowego na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Woda po stronie Zamawiającego. Wywóz i utylizacja doniczek i wszelkiego urobku, powstałego w trakcie pracy.

39. ZABEZPIECZENIE NA OKRES ZIMOWY RÓŻ RABATOWYCH

Zakup i dowóz stroiszu z gałęzi drzew iglastych. Okrycie krzewów róż. Cenę stroiszu i jego dowozu należy włączyć w pozycję.

40. ZDJĘCIE STROISZU Z KRZEWÓW RÓŻ RABATOWYCH

Usunięcie ręcznie i/lub za pomocą dmuchawy stroiszu z gałęzi drzew iglastych, wygrabienie pozostałości. Wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonaniu pracy.

41. ODCHWASZCZENIE RABAT BYLINOWYCH, KWIETNIKÓW SEZONOWYCH (RÓWNIEŻ OBSADZONYCH ROŚLINAMI CEBULOWYMI)

Pielenie rabat o średnim stopniu zachwaszczenia poprzez ręczne usunięcie chwastów łącznie z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby. Wybranie chwastów. Usunięcie suchych części roślin ozdobnych, w tym przekwitniętych kwiatostanów. Wywóz urobku tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

42. PODLEWANIE RABAT BYLINOWYCH ORAZ KWIETNIKÓW SEZONOWYCH (RÓWNIEŻ OBSADZONYCH ROŚLINAMI CEBULOWYMI)

Podlewanie rabat obsadzonych roślinami bylinowymi, w tym trawami, w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu węża. Usytuowanie węża gumowego na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Woda po stronie Zamawiającego.

43. USUNIĘCIE ZABEZPIECZENIA (CHOCHOŁÓW) Z RÓŻ PIENNYCH

Rozwiązanie sznurka i odwinięcie zabezpieczenia ze słomy, usunięcie dodatkowego palika. Poprawienie osadzenia róż i palików w gruncie. Zebranie usuniętego materiału, wygrabienie pozostałości, wywóz i utylizacja odpadów tego samego dnia po wykonaniu pracy.

44. PRZYCIĘCIE TRAW OZDOBNYCH

Przycięcie traw ozdobnych na rabatach. Trawy do przycięcia jesienią do ustalenia z Inspektorem nadzoru. Przy cięciu wiosennym ewentualne usunięcie sznurka, zapobiegającego połamaniu pędów pod ciężarem śniegu. Wywóz i utylizacja pozostałości. Pracę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

45. PODWIĄZANIE PĘDÓW TRAW OZDOBNYCH JESIENIĄ

Podwiązanie jesienią za pomocą sznurka konopnego pędów traw ozdobnych, dla zapobiegania połamaniu pod ciężarem śniegu. Koszt sznurka w cenie usługi.

46. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH DO OBSADZENIA

Przekopanie kwietnika i wybranie chwastów. Wyznaczenie kształtu (zarysu kwietnika) zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Dowieszenie i rozłożenie warstwy ziemi żyznej o grubości na 5 cm powyżej poziomu obrzeża, wymieszanie z nawozem długo działającym – dawka nawozu zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi i nawozu należy skalkulować w cenie usługi), zagrabienie ziemi żyznej. Oczyszczenie z chwastów terenu wokół kwietnika. Wywóz i utylizacja chwastów tego samego dnia po wykonanej pracy.

47. OBSADZENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH KWIATAMI JEDNOROCZNYMI, DWULETNIAMI LUB BYLINOWYMI (bez ceny roślin)

Wykonawca sadi kwiaty z materiału powierzonego. Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestniczyć w odbiorze materiału roślinnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Podczas odbioru materiał roślinny zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy, który ma obowiązek zabezpieczyć go i utrzymywać w należyтым stanie do momentu posadzenia. Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie w tym samym dniu co przekazanie materiału tj. w terminach 21.05.2018 i 23.05.2019r. (termin może ulec kilkudniowemu przesunięciu np. z przyczyn pogodowych)

Sadzenie roślin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie kwiatów w terminie max. 1 dnia kalendarzowego od dnia rozpoczęcia sadzenia.

Wyznaczenie miejsc sadzenia roślin (rok 2018 begonia bulwiasta – mix kolorów; 2019 – begonia Doublet Rose) . Doniesienie roślin. Wybicie roślin z doniczek. Zebranie i ułożenie doniczek. Posadzenie roślin. Podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej. Usytuowanie węża gumowego na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Woda po stronie Zamawiającego.

W przypadku sadzenia bylin, zakupu dokonuje Wykonawca na zlecenie Zamawiającego. Dobór gatunkowy oraz ilość roślin zgodnie z zaleceniami Inspektora.

Materiał kwiatowy (byliny) powinien mieć dobrze rozwinięty, system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania szkodników, z wyraźnie wybarwionymi pąkami kwiatowymi. Kalkulacja nie uwzględnia ceny materiału roślinnego. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie nasadzeń winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł na min. miesiąc przed wykonaniem kwietników. Ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

48. OBSADZENIE KWIETNIKÓW ROŚLINAMI CEBULOWYMI WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM KWIETNIKA BEZ UZUPEŁNIANIA ZIEMIĄ przy ilości 100 szt./m² (bez ceny roślin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z wzorami przekazanymi przez Inspektora. Doniesienie, rozłożenie i posadzenie cebul. Podlanie kwiatów wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej (woda po stronie Zamawiającego). Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiału. Kalkulacja nie uwzględnia ceny materiału roślinnego. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie nasadzeń winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł na min. miesiąc przed wykonaniem kwietników. Ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

Wykonawca ma obowiązek wykonać sadzenie cebul w terminie max. 2 dni kalendarzowych.

49. NAWOŻENIE KWIETNIKÓW SEZONOWYCH I RABAT BYLINOWYCH

Nawóz do zastosowania należy ustalić z Inspektorem w zależności od bieżących potrzeb. Sposób zastosowania i dawka zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku zastosowania nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu za pomocą motyczki. W pozycji należy skalkulować koszt robocizny i nawozu.

50. LIKWIDACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH ORAZ KWIETNIKÓW CEBULOWYCH

Usunięcie kwiatów i ewentualnych chwastów. Przekopanie kwietnika. Zgrabienie i wyrównanie ziemi. Wywóz i utylizacja zlikwidowanych roślin tego samego dnia po wykonanej pracy.

Pielęgnacja drzew i krzewów

51. ODCHWASZCZANIE MIS WOKÓŁ DRZEW I KRZEWÓW

Przekopanie i pielenie mis o średnicy 100 cm przy drzewach i krzewach. Zebranie chwastów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami wraz z utylizacją. Uzupełnienie przekompostowanej kory lub zrębków (koszt w cenie usługi) warstwa grubości min. 6 cm.

52. USUWANIE ODROSTÓW U DRZEW NA PNIU I U PODSTAWY

Odcięcie nożem ogrodniczym, sekatorem lub piłą odrostów u drzew. Zebranie pędów i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy z utylizacją.

53. PODLEWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Podlewanie drzew i krzewów w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej przy użyciu węża gumowego. Usytuowanie węża gumowego na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Woda po stronie Zamawiającego.

54. CIĘCIA MŁODYCH (DO 6 LAT PO POSADZENIU) DRZEW (FORMUJĄCE I SANITARNE)

Przycięcie drzew wg wskazań Inspektora. W razie potrzeby – po wcześniejszym ustaleniu z Inspektorem – zasmarowanie miejsc cięć środkiem grzybobójczym (koszt środka w cenie usługi). Rodzaj środka musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zebranie odciętych gałęzi, wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

55. CIĘCIA W KORONACH DRZEW

Wycinanie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę, krzyżujących się, złamanych, korekcyjne lub sanitarne. Zebranie gałęzi w stopy do dalszego transportu. W razie potrzeby – po wcześniejszym ustaleniu z Inspektorem – zasmarowanie miejsc cięć środkiem grzybobójczym (koszt w cenie usługi). Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Zebranie powstałych w trakcie wykonywania prac odpadów i drewna, wywóz i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.

56. PIELEGNACJA KRZEWÓW (PRZEŚWIECENIE, ODMŁODZENIE, FORMOWANIE)

Przycięcie krzewów wraz z wycięciem zbędnych i/lub starych pędów. Zebranie gałęzi i wywóz urobku tego samego dnia po wykonanej pracy oraz ich utylizacja.

57. SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH (bez ceny roślin)

Wyznaczenie miejsca sadzenia z Inspektorem. Dostarczenie krzewów w miejsce sadzenia. Wykopanie dołów. Krzewy należy posadzić w doły wielkości 2-krotnej objętości bryły korzeniowej, całkowicie zaprawione ziemią żyzną. Podlanie w sposób zapewniający całkowite przesiąknięcie bryły korzeniowej (woda po stronie Zamawiającego). Ziemia w cenie usługi.

Uformowanie wokół krzewu misy średnicy 2 krotnie większej od średnicy rośliny i wyściółkowanie zrębkami lub przekompostowaną korą warstwą grubości min. 6 cm. Wywóz lub rozplantowanie (do uzgodnienia z Inspektorem) podłoża z wykopanych pod drzewa dołów tego samego dnia po zakończeniu pracy.

Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiału. Kalkulacja nie uwzględnia ceny materiału roślinnego. Wykonawca dołącza do kosztorysu powykonawczego fakturę za zakupiony materiał roślinny. Wykonawca przy zakupie nasadzeń winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł na min. miesiąc przed wykonaniem kwietników. Ostatecznie o wyborze materiału decyduje Zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

Termin sadzenia krzewów: do 31.05 i 15.11. danego roku.

W cenę należy uwzględnić dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej.

58. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPEŁNIENIE BRAKUJACYCH PALI W OBUDOWACH DRZEW

Podkopanie pali i wyjęcie ich. Doniesienie nowych pali. Pale o średnicy 8 cm, winny być okorowane i zaimpregnowane. Wbicie pali. Przywiązanie drzewa do pala za pomocą wiązań parcianych i ścięcie końców pali. Cena obejmuje koszt kompletu (3 pale i 3 poprzeczki oraz wiązania). Zebranie i wywóz usuniętych pali tego samego dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacją.

59. OPRYSK KRZEWÓW

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu przeciw chwastom, szkodnikom lub chorobom. Dokładne wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanym odpowiednim środkiem. Opryskiwanie krzewów. Środek należy dobrać do potrzeb. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru (w cenę usługi należy w kalkulować cenę zakupu herbicydu i sprzętu). Woda po stronie Zamawiającego.

60. NAWOŻENIE KRZEWÓW

Nawóz do zastosowania należy ustalić z Inspektorem w zależności gatunku nawożonego krzewu oraz od bieżących potrzeb. Sposób zastosowania i dawka zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku zastosowania nawozu granulowanego przykrycie rozsianego nawozu za pomocą motyczki, uzupełnienie warstwy mulczu. W pozycji należy skalkulować koszt robocizny, nawozu i kory bądź zrębków do mulczowania.

Nawierzchnie parkowe, alejki, schody

61. OCZYSZCZANIE ALEJEK, PLACÓW I SCHODÓW Z TRAWY I CHWASTÓW

Ręczne oczyszczenie nawierzchni przy pomocy ostrego narzędzia, odcinającego korzenie z jednoczesnym odsłonięciem krawężnika i odcięciem brzegu trawnika. Wywóz odpadów tego samego dnia po wykonanej pracy i utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie max.3 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

62. OCZYSZCZENIE KRAWĘŻNIKÓW ALEJEK PARKOWYCH Z DARNI

Odcięcie darni przy krawężnikach. Zgarnięcie darni w stosy do dalszego transportu. Zamiecenie nawierzchni drogi wzdłuż krawężnika. Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy i utylizacja.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pracy w terminie max. 3 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia pracy, wyznaczonej przez Zamawiającego w zleceniu miesięcznym lub dodatkowym.

63. CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW LUB MCHÓW NA ALEJKACH I PLACACH

Nabranie wody z hydrantu. Dozowanie preparatu dobranego do bieżących potrzeb. Rodzaj środka musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Dokładne wymieszanie preparatu z wodą. Napełnienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanym środkiem chwastobójczym. Opryskiwanie nawierzchni. W cenę usługi należy wkalkulować cenę zakupu środka przeciw chwastom i/lub mchom i sprzętu. Woda po stronie Zamawiającego.

64. POLEWANIE ALEJEK WODĄ

Polewanie alejek wodą za pomocą spryskiwacza zamocowanego na wężu podłączanym do stojaków hydrantowych. Woda po stronie Zamawiającego.

Prace inne, nie ujęte w SSTWiOP oraz formularzu cenowym

Obejmują wszelkie prace ogrodnicze oraz prace związane z bieżącą konserwacją elementów małej architektury (nie ujęte w formularzu cenowym), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy. Po jego zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac.

Prace rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych na bazie zatwierdzonych czynności wg aktualnych nośników cen SEKOCENBUDU (składników wyceny prac).

C. Wymagania dotyczące prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem i SSTWiOP oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe. Do prac w drzewostanie należy zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European Treeworker). Do oprysków należy zatrudnić osoby o udokumentowanych uprawnieniach do ich wykonywania.

- a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności i obmiarów oraz odstąpienia od wykonania prac w zależności od potrzeb i warunków pogodowych (w przypadku braku zasadności ich wykonania);
 - b) Wszelkie koszty związane z robocizną, sprzętem, zakupem i dowozem materiałów (z wyłączeniem materiału roślinnego: drzew, krzewów, w tym róż, sadzonek bylin, roślin jednorocznych/dwuletnich i cebul kwiatowych) ponosi Wykonawca i powinny one zostać w kalkulowane w cenę usługi. Woda po stronie Zamawiającego;
 - c) Koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy, np ewentualne wyłączenie prądu, zajęcie pasa drogi, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca;
 - d) Terminy wykonania prac (z pominięciem z góry określonych w SSTWiOP) będą każdorazowo określone przez przedstawiciela Zamawiającego;
 - e) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek;
 - f) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w trakcie realizacji prac,
 - g) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody.
 - h) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;
 - i) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne będą stosowane zgodnie ze sposobem użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
 - j) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich powstałych w ten sposób uszkodzeń;
- W związku ze specyfiką obiektu oraz właściwościami zastosowanej nawierzchni, transport w obrębie Różanki (dowóz materiałów, wywóz odpadów itd.) będzie realizowany lekkimi taczkami. W przypadkach uzasadnionych Inspektor może zezwolić na zastosowanie sprzętu ciężkiego (podnośnik).
- k) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej;

- l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.

II. MATERIAŁY

A. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTWiOP i PN.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego.

B. Inspekcja materiału szkółkarskiego

Zamawiający zastrzega sobie kontrolę materiału roślinnego oraz możliwość odmówienia posadzenia materiału nie spełniającego wymagań jakościowych.

C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, obowiązującym przepisom prawa i normom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji prac na koszt Wykonawcy.

D. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do realizacji prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i dostępem osób trzecich, zachowały swoją jakość i właściwość do prac oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.

E. Materiał roślinny sadzeniowy

- Drzewa i krzewy – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy;

- Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych;
- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;
- przewodnik powinien być praktycznie prosty;
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne;

- krzewy powinny mieć minimum 4-5 zdrowych pędów;
- drzewa powyżej 10 lat, obwód min. 18-22, wysokość min. 3,5m; parametry każdorazowo będą wskazywane przez inspektora

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roślin;
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- ślady żerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
- martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika;
- dwupędowe korony drzew formy piennej;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

▪ **Róże** – dostarczone sadzonki powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich dla ozdobnego materiału szkółkarskiego

▪ **Sadzonki róż**

- dopuszczalne są rośliny bez bryły korzeniowej i/lub pojemnikowe;
- system korzeniowy prawidłowo rozwinięty, nie przesuszony, nie uszkodzony;
- odmiana szczepiona właściwie zrośnięta z podkładką;
- muszą posiadać minimum 4 pędy dostatecznie zdrewniałe;
- posiadać pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany;
- brak objawów chorobowych;
- brak śladów żerowania szkodników.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roślin;
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;
- ślady żerowania szkodników;
- oznaki chorobowe;
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;
- zwiędnięcia liści i kwiatów;
- uszkodzenie pąków kwiatowych, pędów, liści i korzeni;
- martwice i pęknięcia kory;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

▪ **Rośliny kwietnikowe i byliny** – dostarczone rośliny powinny być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i odpowiadać normie BN-76/9125-02 i PN-R-67031.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte;
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcia liści i kwiatów;
- mechaniczne uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, pędów i korzeni;
- oznaki chorobowe;
- ślady żerowania szkodników.

III. SPRZĘT

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej i SSTWiOP, sztuką ogrodniczą oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Środki transportu do wywozu należy dostosować do rodzaju nawierzchni i uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

IV. TRANSPORT

Na terenie Różanki dowóz materiałów (w tym roślin) oraz wywóz odpadów będzie realizowany lekkimi taczkami. Dopuszczalny będzie wjazd samochodu dostawczego na teren wybrukowany („parking” przy wjeździe bramą od ul. Jasienicy), celem odbioru odpadów. W przypadku konieczności użycia do realizacji zleconych prac innego, w tym ciężkiego sprzętu (np. podnośnik do wykonania cięć w koronach drzew), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów oraz na stan nawierzchni, po której się porusza. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiOP i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.

V. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z zakresem prac, wymaganiami SSTWiOP oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOP a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

A. Wymagania dotyczące drzew i krzewów (w tym róż)

a) Sadzenie drzew i krzewów, w tym róż:

Zamawiający zleca sadzenie i dostarcza wykaz roślin. Wykonawca przy zakupie materiału roślinnego winien kierować się gospodarnością, przedstawiając Zamawiającemu oferty z min. 3 źródeł, o ostatecznym wyborze decyduje Zamawiający.

- Pora sadzenia – wiosna do 31.05., jesień 15.11.;
- Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru;

- Doły pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią żyzną;
- Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej niż rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;
- Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;
- Korzenie zasypać sybką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i podlać w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
- Wysypać min. 6cm warstwę przekompostowanej kory lub zrębków (nie dotyczy róż)
- Drzewa formy piennej należy przywiązać do obudów (3 pale średnicy 8 cm połączone poprzeczkami) tuż pod koroną za pomocą wiązań parcianych;

b) Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia róż i krzewów oraz 36 miesięcznej gwarancji na drzewa. W cenie sadzenia Wykonawca uwzględnia dwuletni okres pielęgnacji gwarancyjnej, która polega na :

- Podlewaniu w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej;
- Odchwaszczaniu i poprawianiu mis;
- Nawożeniu roślin;
- Usuwaniu odrostów;
- Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi;
- Zwalczaniu chorób i szkodników;
- Wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów – w tym przypadku termin gwarancji (24/36 miesięcy – j.w.) liczony jest ponownie od daty wymiany;
- Wymianie zniszczonych wiązań i palików;
- Wykonania innych czynności mających na celu zachowanie żywotności i dobrej kondycji roślin.
- Wykonawca ma obowiązek wykonywania powyższych bez poleceń Zamawiającego.

B. Wymagania dotyczące pielęgnacji starszych drzew i krzewów

Pielęgnacja ta polega najczęściej na cięciach, które powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków:

- sposób wzrostu;
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi;
- konstrukcję korony.
- Usuwane są gałęzie martwe, osłabione, nadmiernie zagęszczające koronę, powodujące zachwianie statyki, niebezpieczne itp.
- W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
- cięcie drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, gdy gałęzie zwisają poniżej 2,5 m nad przejściami dla pieszych i poniżej 4,5 m nad jezdnią oraz suche grożące złamaniem;
- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność;
- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między systemem korzeniowym a koroną. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego – od 20 do 50% korony;
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary;
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób.

Wszelkie prace w drzewostanie (drzewa i krzewy) będą poprzedzone wizją w terenie z udziałem Inspektora nadzoru.

Planowane zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej (w tym wycinki) prowadzone w okresie lęgowym, tj. od 1 marca do 15 października, należy prowadzić po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doświadczonego ornitologa potwierdzonej wpisem do Dziennika Prac – zabezpieczenie ornitologiczne leży po stronie Wykonawcy.

V. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

A. Zasady kontroli i jakości prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy uwagi nt. jakichkolwiek niedociągnięć dotyczących pracy personelu, sprzętu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość prac, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. czy wykonanie prac do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym Dziennika Prac i/lub wizji w terenie.

B. Kontrola materiału roślinnego

a) Drzewa i krzewy – kontrola prac w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołów przygotowanych do sadzenia drzew i krzewów;
- zaprawienia dołów ziemią żyzną;
- zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, ilości, jakości, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami;
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
- prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania do drzew;
- odpowiednich terminów sadzenia;
- wykonania prawidłowych mis przy roślinach po posadzeniu i podlaniu;
- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów;
- zasilanie nawozami mineralnymi.
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin).

b) Różanki, rabaty bylinowe, kwietniki sezonowe – kontrola robót w zakresie wykonywania polega na sprawdzeniu:

- zgodności założenia z ustaleniami Inspektora pod względem wymiarów, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia;
- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);
- przygotowania ziemi pod sadzenia, tzn. jakości ziemi żyznej, ilości kompostu;
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin);
- zaprawienia dołów ziemią żyzną.

VI. ODBIÓR PRAC

Rodzaje odbioru prac

W zależności od ustaleń SSTWiOP, prace podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór prac zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor, po telefonicznym zgłoszeniu gotowości do odbioru prac przez Wykonawcę. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość prac ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzoną wizję w konfrontacji z SSTWiOP, zleceniem i uprzednimi ustaleniami.

b) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca)

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

c) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszone telefonicznie Inspektorowi nadzoru. Inspektor dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych prac ze zleceniem i Zapisami w Dzienniku Prac.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół, sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. W przypadku, gdy wg Inspektora prace nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor może wyznaczyć ostateczny termin realizacji prac. Skutki finansowe z tytułu opóźnienia ponosi Wykonawca.