

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Rewitalizacja parku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie - dokończenie prac - roboty budowlane, elementy małej architektury						
1		Odtworzenie ceglanych pilastrów od strony ul. Niemierzyńskiej				
1 d.1	TZKNBK IV - 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap. - z założeniem maksymalnego wykorzystanie elementów do ponownego wbudowania	m ³	7.0800	0.00	0.00
2 d.1	TZKNBK IV - 571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły	szt.	1598.0000	0.00	0.00
3 d.1	KNR 19-01 0308-08	Filary, nadproża, pilastry w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę - 80% cegieł z odzysku	m ³	7.0800	0.00	0.00
4 d.1	KNR 19-01 0325-09	Spoinowanie murów z cegły - filary i pilastry o pow. ponad 2,0 m2	m ²	26.1800	0.00	0.00
Razem dział: Odtworzenie ceglanych pilastrów od strony ul. Niemierzyńskiej						0.00
2		Uzupełnienie ubytków w ceglanym murze od strony ul. Niemierzyńskiej				
5 d.2	kalk. własna	Oczyszczenie wierzchu murka oporowego z ziemi	m ²	11.880	0.00	0.00
6 d.2	kalk. własna	Rozebranie ogrodzenia stalowego na ceglanym murku oporowym	m	19.8000	0.00	0.00
7 d.2	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²	41.5800	0.00	0.00
8 d.2	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²	41.5800	0.00	0.00
9 d.2	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	14.0000	0.00	0.00
10 d.2	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2	m ²	41.5800	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowej ceglami	m ³	0.7200	0.00	0.00
Razem dział: Uzupełnienie ubytków w ceglanym murze od strony ul. Niemierzyńskiej						0.00
3		Montaż nowych paneli ogrodzeniowych na murku od strony ul. Niemierzyńskiej				
12 d.3	KNR 2-23 0404-01 analogia	Ogrodzenie z pręseł stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo h=120cm, osadzonych w murze ceglanym	m	22.8000	0.00	0.00
Razem dział: Montaż nowych paneli ogrodzeniowych na murku od strony ul. Niemierzyńskiej						0.00
4		Wyposażenie siłowni terenowej				
13 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni terenowej (łącznie 12 szt urządzeń)	kpl.	1.0000	0.00	0.00
Razem dział: Wyposażenie siłowni terenowej						0.00
5		Renowacja ogrodzenia przy gimnazjum nr 6				
14 d.5	KNR-W 4-01 1301-01	Naprawa fragmentów ogrodzenia - prostowanie, wymiana uszkodzonych prętów	m ²	25.6500	0.00	0.00
15 d.5	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia przy gimnazjum	m ²	171.0000	0.00	0.00
Razem dział: Renowacja ogrodzenia przy gimnazjum nr 6						0.00
6		Wykonanie alejki z dyli betonowych				
16 d.6	KNR-W 2-01 0308-01 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna 0,5 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu I-II)	dół.	50.0000	0.00	0.00
17 d.6	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. I-II)	m ³	3.3600	0.00	0.00
18 d.6	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	16.0000	0.00	0.00
19 d.6	kalk. własna	Ułożenie ścieżki z dyli betonowych prefabrykowanych 20x160x6cm, układanych ażurowo (w odstępach)	m ²	24.5000	0.00	0.00
Razem dział: Wykonanie alejki z dyli betonowych						0.00
7		Wymiana schodów terenowych				
20 d.7	kalk. własna	Rozebranie istniejących schodów terenowych z płyt chodnikowych i krawężników drogowych	m ²	19.2000	0.00	0.00
21 d.7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	5.7600	0.00	0.00
22 d.7	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład z suchego betonu pod schody terenowe	m ³	1.3440	0.00	0.00
23 d.7	kalk. własna	Schody betonowe prefabrykowane 150x350mm na skarpach nasypów i przekopów - 12 stopni o łącznej szer. 320cm	m	38.4000	0.00	0.00
24 d.7	KNR 2-21 0604-05	Schody - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych	m	11.7600	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana schodów terenowych						0.00