
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Tabela elementów rozliczeniowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora

Obiekt Budowa, przebudowa i remont chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Parku Wolności w Szczecinie - etap II - Branża drogowa

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor Gmina Miasto Szczecin, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin

Wykonawca DROVIA Bogdan Bloch, ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn

Poziom cen Eurocenbud II kwartał 2019 r., ceny rynkowe

Sporządził mgr inż. Bogdan Bloch

Szczecin czerwiec 2019 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa, przebudowa i remont chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Parku Wolności w Szczecinie - etap II - Branża drogowa

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Karpiej i ul. Metalowej wraz z remontem zjazdu.

Konstrukcja nawierzchni chodników:

8cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 20x10 cm

3-5cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm – podbudowa zasadnicza z MN C90/3 z kruszywa łamanego #0/31,5

15cm – warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki ulepszonej cementem klasy C3/4

Materiały dodatkowe:

- krawężniki drogowe kamienne 15x30cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15
- krawężniki drogowe kamienne łukowe 15x30cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15
- krawężniki drogowe kamienne 15x22cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15
- krawężniki drogowe kamienne łukowe 15x22cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15
- obrzeża drogowe betonowe 8x30cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15
- palisada z elementów prefabrykowanych na ławie z oporem z betonu klasy C12/15
- płytki wskaźnikowe
- ogrodzenie U-12 o wysokości 1,1 m (typ B1 ws.KMMS)

Zieleń

Humusowanie terenów w pasie drogowym na gr. 10cm z plantowaniem, obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją w okresie trwania robót.

Budowa, przebudowa i remont chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Parku Wolności w Szczecinie - etap II - Branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,000		
2		Badania kontrolne zgodnie z SST	ryczałt	1,000		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8				
3	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	ryczałt	1,000		
4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20 cm za pomocą spycharki	m2	72,000		
	D-01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111100-9				
5		Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, kamiennych wraz z podbudową, krawężników, znaków pionowych wraz z oczyszczeniem materiału oraz ułożeniem w stopy/pryzmy wg Zarządzenia nr35/2017 ZDiTM	m2	261,000		
6		Wywóz gruzu poza teren budowy wraz z wywozem humusu wraz z kosztami utylizacji oraz wywóz materiałów z rozbiórki na bazę ZDiTM znajdującą się na ul. Narzędziowej 37	m3	57,620		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0				
7		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem	m3	39,200		
8		Wykonanie nasypu i częściowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w miejsce wbudowania	m3	9,800		
	D-04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV: 45233120-6				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	215,000		
10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	215,000		
11	D-04.05.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	215,000		
	D-05.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Kod CPV: 45233120				
12	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	215,000		
13	D-05.03.01	Nawierzchnia brukowa kostka granitowa, rzędowa, surowo-łupana, szara – wypełnienie spoin zaprawą cementową - materiał z rozbiórki	m2	20,000		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233225-2				
14		Zakładanie trawników dywanowych siewem	m2	119,000		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8				
15	D-07.02.01	Bariera chodnikowa przeszłowa typ szczeciński U-12a o wysokości H=110cm i długości L=200cm - słupki rurowe średnicy 60/2,9mm, przeszło z rury średnicy 48,3/2,0mm	m	64,000		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233000				
16	D-08.01.01	Wbudowanie krawężników kamiennych 15x30 cm podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą	m	76,000		
17	D-08.01.01	Krawężniki kamienne wtopiony o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	5,000		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową.	m	60,000		
19	D-08.03.01	palisada z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową.	m	9,000		
20	D-08.01.01	Lawa betonowa z oporem pod krawężniki C12/15	m3	10,328		
21	D-08.02.01a	Płytki wskaźnikowa z wypustkami koloru żółtego 30x30x8-50 koloru żółtego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem masą poliuretanową	szt	14,00		
22		Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	szt	5,000		
23		Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm	m	60,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Budowa, przebudowa i remont chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Parku Wolności w Szczecinie - etap II - Branża drogowa

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Wartość
	D-00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	
	D-01.00.00	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	D-01.02.04	45111100-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
	D-02.00.00	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE	
	D-04.00.00	45233120-6	PODBUDOWY	
	D-05.00.00	45233120	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
	D-06.00.00	45233225-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	D-07.00.00	45233290-8	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
	D-08.00.00	45233000	ELEMENTY ULIC	
			Razem	
			Podatek VAT	
			Ogółem kosztorys	