

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Chodniki i placyki					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.1	0104-06	Krotność = -5 451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
7	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "Holland" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)	m ²		
d.1	0320-01	451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
8	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "Granito" grubości 70 mm -potrącenie za 1cm różnicy grubości podsypki piaskowejdodatek za 1 cm różnicy	m ²		
d.1	0320-06	Krotność = -1 451,82	m ²	451,82	
				RAZEM	451,82
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	81,5	m	81,50	
				RAZEM	81,50
10	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x25cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02		m	67,00	
	analogia	67,00		RAZEM	67,00
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	67,00	m	67,00	
				RAZEM	67,00
2 Przepusty					
12	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m ³		
d.2	0317-02	- szerokość 0.8-1.5 m 5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
13	S 219 1400-01	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr. nom. 50 mm	m		
d.2		7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
14	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.2	0320-02	kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
3 Zieleń					
15	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.3	0217-04	165,225	m ³	165,22	
				RAZEM	165,22
16	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 13 km (grunt kat. III)	m ³		
d.3	0109-06		m ³	165,22	
	0109-08	165,225		RAZEM	165,22

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 3122	m ² m ²	 3 122,00	
				RAZEM	3 122,00
18 d.3	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 0,3122	ha ha	 0,31	
				RAZEM	0,31
19 d.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 3122,494	m ² m ²	 3 122,49	
				RAZEM	3 122,49
4 Mała architektura					
20 d.4	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.4	KNR 2-31 0702-01 analogia	Ustawienie koszy 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00