

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PIELEGNACYJNE DRZEWOSTANU KOD CPV 45112711-2			
1	KNR 2-21	Cięcia sanitarne w koronach drzew I stopnia trudności	szt.		
d.1	0104-05				
	analogia				
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 2-21	Cięcia sanitarne w koronach drzew II stopnia trudności	szt.		
d.1	0104-05				
	analogia				
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
3	KNR 2-21	Cięcia sanitarne w koronach drzew III stopnia trudności	szt.		
d.1	0104-05				
	analogia				
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
4		Cięcia formujące drzew i krzewów	szt.		
d.1	kalk. własna				
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²		
d.1	0109-05		m ²	2 740,000	
		13700/5		RAZEM	2 740,000
6	KNP 1346-	Karczowanie drzewek o średnicy pnia do 7 cm	szt.		
d.1	03.01				
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0111-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o śr.pnia 21-30 cm	szt.		
d.1	0111-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-21	Ścinanie drzew twardych o śr.pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0111-06				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-21	Ścinanie drzew twardych o śr.pnia 21-30 cm	szt.		
d.1	0111-07				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-21	Ścinanie drzew twardych o śr.pnia 31-40 cm	szt.		
d.1	0111-08				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-21	Ścinanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	0111-09				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-21	Ścinanie drzew twardych - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
d.1	0111-10	Krotność = 7			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Zrębkowanie gałęzi, rozrzucenie pod koronami drzew i krzewów	mp		
d.1	kalk. własna		mp	110,000	
		110,00		RAZEM	110,000
2		"GRÓB GROBÓW" KOD CPV 45112714-3			
15	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
d.2	0101-01		m ³	1,000	
		1		RAZEM	1,000
16	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
d.2	0101-04		m ³	1,000	
		1		RAZEM	1,000
17	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
d.2	0101-05	Krotność = 28			
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 4,0*1,5*0,2+(3,56*2+4,99*2)*0,2*0,2	m ³ m ³	 1,884	
				RAZEM	1,884
19 d.2	KNR-W 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych na ścianach 2,0*3,56*2+2,0*4,99*2+5,79*2,0-2,0*2,0+1,35*6,68/2*2+5,79*8,72	m ² m ²	 101,287	
				RAZEM	101,287
20 d.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami (0,14*0,1*0,38)*4+0,45*0,6*0,38+2,0*2,0*0,38	m ³ m ³	 1,644	
				RAZEM	1,644
21 d.2	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 2,0*3,56*2+2,0*4,99*2	m ² m ²	 34,200	
				RAZEM	34,200
22 d.2	KNR 2-21 0606-03 analogia	Ściany prostokątne z cegły budowlanej kratówki (3,56+3,56+4,99)*0,25*0,4	m ³ m ³	 1,211	
				RAZEM	1,211
23 d.2	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom. wyk.ręczn. 1,75*8,72/2*2+5,79*2,4	m ² m ²	 29,156	
				RAZEM	29,156
24 d.2	TZKNBK 0806-01	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 300 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m 18,38	t t	 18,380	
				RAZEM	18,380
25 d.2	TZKNBK 0806-02	Ręczne przenoszenie elem.betonow.i żelbet.o ciężarze do 300 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 2 18,38	t t	 18,380	
				RAZEM	18,380
26 d.2	analiza indywidualna	Oczyszczenie płyt nagrobnych z ziemi, glonów i porostów 15	szt szt	 15,000	
				RAZEM	15,000
27 d.2	TZKNBK 0111-08	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,latarni itp. o objęt.do 0.3 m3/szt. 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
3		POMNIK KOD CPV 45212351-1			
28 d.3	analiza indywidualna	Oczyszczenie postumentu pomnika, posadowienie i zamocowanie głazu narzutowego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		ALEJKI, SCHODY TERENOWE KOD CPV 45233160-8			
29 d.4	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,250+0,400+0,050+0,068	km km	 0,768	
				RAZEM	0,768
30 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 247+1158	m ² m ²	 1 405,000	
				RAZEM	1 405,000
31 d.4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -1158	m ² m ²	 -1 158,000	
				RAZEM	-1 158,000
32 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (250+400+50+68)*2+2,1*8+2,9*9+2	m m	 1 580,900	
				RAZEM	1 580,900
33 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1580,9*0,3*0,15	m ³ m ³	 71,140	
				RAZEM	71,140
34 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 1536	m m	 1 536,000	
				RAZEM	1 536,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 2,1*8+2,9*9+2	m		
			m	44,900	
				RAZEM	44,900
36	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1158+247	m ²		
			m ²	1 405,000	
				RAZEM	1 405,000
37	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 1158+247	m ²		
			m ²	1 405,000	
				RAZEM	1 405,000
38	KNR 2-31 d.4 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm 1158	m ²		
			m ²	1 158,000	
				RAZEM	1 158,000
39	KNR 2-31 d.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej 247	m ²		
			m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
40	KNR 2-21 d.4 0601-02 analogia	Murki z kamienia układane na sucho 3,0	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
5		ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 4511200-0			
41	KNR 2-01 d.5 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) 130	m ³		
			m ³	130,000	
				RAZEM	130,000
42	KNR 2-01 d.5 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 260	m ³		
			m ³	260,000	
				RAZEM	260,000
6		PLAC ZABAW KOD CPV 45112723-9			
43	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 3,14*5,8*5,8	m ²		
			m ²	105,630	
				RAZEM	105,630
44	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 3,14*5,8*5,8	m ²		
			m ²	105,630	
				RAZEM	105,630
45	KNR 2-21 d.6 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 3,14*5,8*5,8*0,25	m ³		
			m ³	26,407	
				RAZEM	26,407
46	KNR 2-11 d.6 0301-04	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego 2*3,14*5,8*1,0*0,25	m ³		
			m ³	9,106	
				RAZEM	9,106
47	d.6 kalk. własna	Zakup i montaż zestawu zabawowego 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.6 kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		ŁAWKI, KOSZE NA ODPADKI KOD CPV 4511291-4			
49	KNR 2-21 d.7 0601-05 analogia	Fundamenty pod ławki i kosze z betonu żwirowego (0,5*0,4*0,4)*18+(1,0*0,4*0,3)*2*14	m ³		
			m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
50	d.7 kalk. własna	Zakup i montaż ławek 14	szt		
			szt	14,000	
				RAZEM	14,000
51	d.7 kalk. własna	Zakup i montaż koszy na śmieci 18	szt		
			szt	18,000	
				RAZEM	18,000
8		ZIELEŃ KOD CPV 45112710-4			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.8	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
53 d.8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
54 d.8	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 28 15	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
55 d.8	KNR 2-21 0203-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.IV zadarnionym 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
56 d.8	KNR 2-21 0324-01	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.IV bez zaprawy dołków śr./głębok. 0.5 m 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
57 d.8	KNR 2-21 0312-02	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.IV bez zaprawy dołków śr./głębok. 0.5 m 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
58 d.8	KNR 2-21 0324-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.IV bez zaprawy dołków śr./głębok. 0.5 m 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
59 d.8	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV bez zaprawy dołków śr./głębok. 0.5 m 28+54+41+84	szt. szt.	 207,000	
				RAZEM	207,000
60 d.8	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
61 d.8	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi 900	szt. szt.	 900,000	
				RAZEM	900,000
62 d.8	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 116	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
63 d.8	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub. warstwy Krotność = 3 116	m ² m ²	 116,000	
				RAZEM	116,000
64 d.8	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem 3200	m ² m ²	 3 200,000	
				RAZEM	3 200,000
9		PIELĘGNACJA ZIELENI W OKRESIE GWARANCYJNYM			
65 d.9	KNR 2-21 0701-01 modyfikacja	Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie do dn. 15.12.2008 r. 28+54+41+84	szt. szt.	 207,000	
				RAZEM	207,000
66 d.9	KNR 2-21 0701-04 modyfikacja	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych w okresie do dn. 15.12.2008 r. 2+1+8	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
67 d.9	KNR 2-21 0701-05 modyfikacja	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych w okresie do dn. 15.12.2008 r. 4+10	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
68 d.9	KNR 2-21 0702-07 modyfikacja	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych w okresie do dn. 15.12.2008 r. 3200	m ² m ²	 3 200,000	
				RAZEM	3 200,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-21	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2, w	m ²		
d.9	0705-02	okresie do dn. 15.12.2008 r.			
	modyfikacja	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000