

Poz.	Profil normowy PN/H	Ciężar jednostkowy [kg/m]	Długość [mm]	Ilość [szt]	Gatunek stali	Razem ciężar [kg]
------	---------------------	---------------------------	--------------	-------------	---------------	-------------------

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 1-2				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	223	St0	526,16
2	bl.40x6	1,88	2560	16	St3S	77
2a	bl.40x6	1,88	2570	8	St3S	38,65
2c	bl.40x6	1,88	2870	2	St3S	10,79
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	8	R35	126,54
4	bl.40x12	3,77	80	32	St3S	9,65
5	bl.40x12	3,77	300	20	St3S	22,62
6	kula Ø 100mm	0,75		8	st0	6
Razem						817,41

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 2-3				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	204	St0	481,33
2	bl.40x6	1,88	2560	16	St3S	77
2a	bl.40x6	1,88	2570	8	St3S	38,65
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	8	R35	126,54
4	bl.40x12	3,77	80	32	St3S	9,65
5	bl.40x12	3,77	300	16	St3S	18,09
6	kula Ø 100mm	0,75		8	st0	6
Razem						757,26

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 3-4				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	410	St0	967,39
2j	bl.40x6	1,88	2695	4	St3S	20,26
2k	bl.40x6	1,88	2290	48	St3S	206,64
2l	bl.40x7	1,88	2510	2	St3S	9,43
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	13	R35	205,62
4	bl.40x12	3,77	80	52	St3S	15,68
5	bl.40x12	3,77	300	56	St3S	63,33
6	kula Ø 100mm	0,75		13	st0	9,75
Razem						1498,1

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 4-5				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	90	St0	212,35
2i	bl.40x6	1,88	2290	12	St3S	51,66
5	bl.40x12	3,77	300	24	St3S	27,14
Razem						291,15

Nazwa		Ogrodzenie odcinek 5-				
-------	--	-----------------------	--	--	--	--

elementu		6				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	425	St0	1002,78
2	bl.40x6	1,88	2560	32	St3S	154
2a	bl.40x6	1,88	2570	16	St3S	77,3
2d	bl.40x6	1,88	2520	2	St3S	9,47
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	16	R35	253,08
4	bl.40x12	3,77	80	64	St3S	19,3
5	bl.40x12	3,77	300	36	St3S	40,71
6	kula Ø 100mm	0,75		16	st0	12
Razem						1568,64

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 6-7				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	240	St0	566,28
2	bl.40x6	1,88	2560	16	St3S	77
2a	bl.40x6	1,88	2570	8	St3S	38,65
2e	bl.40x6	1,88	3400	2	St3S	12,78
2f	bl.40x7	1,88	2160	2	St3S	8,12
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	8	R35	126,54
4	bl.40x12	3,77	80	16	St3S	4,82
5	bl.40x12	3,77	300	24	St3S	17,14
6	kula Ø 100mm	0,75		8	st0	6
Razem						857,33

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 7-8				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	126	St0	297,29
2	bl.40x6	1,88	2560	8	St3S	38,5
2a	bl.40x6	1,88	2570	4	St3S	19,32
2g	bl.40x6	1,88	3670	2	St3S	13,79
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	4	R35	63,27
4	bl.40x12	3,77	80	16	St3S	4,82
5	bl.40x12	3,77	300	12	St3S	13,57
6	kula Ø 100mm	0,75		4	st0	3
Razem						453,56

Nazwa elementu		Ogrodzenie odcinek 8-9				
1	Ø14 pręt	1,21	1950	181	St0	427
2	bl.40x6	1,88	2560	12	St3S	57,75
2a	bl.40x6	1,88	2570	6	St3S	28,98
2h	bl.40x6	1,88	2120	4	St3S	15,94
3	rura Ø Dz 60,3/4	5,55	2850	7	R35	109,72
4	bl.40x12	3,77	80	28	St3S	8,44
5	bl.40x12	3,77	300	16	St3S	18,09
6	kula Ø 100mm	0,75		7	st0	5,25

Razem 671,17

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE STALI NA CAŁOŚĆ KONSTRUKCJI STALOWEJ
OGRODZENIA
CMENTARZ CENTRALNY
SZCZECIN ul.Mieszka I**

L.p.	Element lub komplet elementów	Ilość [szt]	Ciężar 1 szt.[kg]	Ciężar ogółem [kg]	Uwagi
1	Ogrodzenie odc. 1-2	1	817,41	817,41	
2	Ogrodzenie odc. 2-3	1	757,26	757,26	
3	Ogrodzenie odc. 3-4	1	1498,1	1498,1	
4	Ogrodzenie odc. 4-5	1	291,15	291,15	
5	Ogrodzenie odc. 5-6	1	1568,64	1568,64	
6	Ogrodzenie odc. 6-7	1	857,33	857,33	
7	Ogrodzenie odc. 7-8	1	453,56	453,56	
8	Ogrodzenie odc. 8-9	1	671,15	671,15	
9	Furtka	1			
10	Brama przesuwna				

Razem stal profilowa [kg]

Spoiny (2.5%) [kg]

Ciężar śrub [kg]

OGÓŁEM KONSTRUKCJA STALOWA

57,09