

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zieleniec w pasach ulicznych Aleja Jana Pawła Drugiego					
1	KNR 2-21 0110-09 modyfikacja	Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-21 0110-10 modyfikacja	Karczowanie drzew twardych - dod.za każde dalsze 5 cm średnicy pnia wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-21 0104-06 modyfikacja	Odmladzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-21 0104-05 modyfikacja	Odmladzanie starszych drzew o śr.pni do-40 cm wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
	84		szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
5	Kalk .własna	Sanacja otoczenia drzew starszych	m ²		
	450		m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
6	KNR 2-01 0125-04 modyfikacja	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
	2968		m ²	2968.000	
				RAZEM	2968.000
7	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
	148		m ³	148.000	
				RAZEM	148.000
8	Kalk.własna	Nawierzchnie z mieszanki o gr.warstwy 5 cm	m ²		
	27		m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
9	KNR 2-21 0303-07	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.		
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
	4616		szt.	4616.000	
				RAZEM	4616.000
11	KNR 2-21 0209-01 modyfikacja	Ręczne rozrzucenie koryna terenie płaskim grub.warstwy 4 cm Krotność = 2	ha		
	0.2968		ha	0.297	
				RAZEM	0.297