

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	BULWAR GDYŃSKI - przegląd 5-letni Badanie drewnianej ścianki szczelnej tylnej na odcinku 124.7mb wraz z palami (ok. 100szt.) 498.8	m ² m ²	 498.800	 498.800
				RAZEM	498.800
2	analiza indywidualna	Badanie drewnianej ścianki szczelnej przedniej na odcinku dł. 57.7 mb 230.8	m ² m ²	 230.800	 230.800
				RAZEM	230.800
3	analiza indywidualna	Badanie żelbetowych podpórTrasy Zamkowej na odcinku dł. 45mb 180	m ² m ²	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
4	analiza indywidualna	Badanie stalowej ścianki szczelnej na odcinku dł. 377.6 mb 1510.4	m ² m ²	 1510.400	 1510.400
				RAZEM	1510.400
5	wycena indywidualna	Sondaż oraz badanie czystości dna i poszukiwanie przedmiotów - przyczółki po obu stronach Mostu Długiego- ok. 94.2 m x 5 m = 471 m ² - od przystani - do nabrzeża ze ścianką stalową - ok. 85m x 10 m = 850 m ² - od nabrzeża ze ściankąstalową - odcinek ok. 250 m x 30m = 7500 m ² - pozostały odcinek - do nabrzeża Starówka - ok. 175.8 m x 10 m = 1758 m ² 10579	m ² m ²	 10579.000	 10579.000
				RAZEM	10579.000
6	Wycena własna	Opracowanie oceny stanu technicznego nabrzeża wraz z protokołem z przeglądu 5 letniego 1	obiekt obiekt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000