UWAGI :

1. Kable oświetleniowe typu YAKY4x25, długość całkowita : L = 2.611m, dwa obwody
   Kable oświetleniowe układać na głębokości 0,7m.
2. Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Przy zbliżeniach do systemu korzeniowego kable oraz pod ale
   o nawierzchni bitumicznej kable ułożyć w rurach osłonowych SRS75 układanych metodą przepych
3. Proj. słupy aluminiowe z wysięgnikiem spawanym, wkopywane w grunt, o długości części nadziemn
   długości całkowitej 5,3m, anodowane na kolor szampański, np typu SAL-Bi dz prod. Rosa Tychy
4. Oprawy oświetleniowe z tworzywa w kolorze czarnym, z daszkiem aluminiowym, IP65, II kl.
   ze źródłem matalhalogen 70W , z kloszem przeźroczystym "szyszka" ϕ400 skierowanym w dół,
   np typu OW MH-70 prod. Rosa Tychy
5. W słupach montować izolowane złącza : bezpiecznikowe IZK-2-01, fazowe IZK-2-03 i zerowe ZK-2
   - produkcji SINTUR Turek , wkładki topikowe BiWts 4A/gG
6. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : samoczynne wyłączanie zasilania

	IMIĘ , NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	PODPIS
Projektował :	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	146/Sz/85	
Sprawdził :	mgr inż. Andrzej Margański	101/Sz/90	
Inwestor :	Gmina Szczecin, Zakład Usług Komunalnych		
Temat opracowania:	Oświetlenie parku im Kownasa w rejonie ulic Słowackiego, Niemierzyńskiej i Żupańskiego		
Adres :	Szczecin,ulice Niemierzyńska, Słowackiego działka nr 1/2 z obrębu 1003		

Tytuł: PLAN PROJEKTOWANEJ SIECI OŚWIETLENIO