

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Prace rozbiórkowe					
1	analiza indywidualna	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce cem. piaskowej.	m ²		
d.1		434.12	m ²	434.120	
				RAZEM	434.120
2	KNR AT-06	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV	t		
d.1	0101-04	<30% płytek>0.3*434.12*0.06*2.1	t	16.410	
				RAZEM	16.410
3	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1	0108-01	4	kurs	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem. piaskowej - do ponownego montażu	m		
d.1	0813-06	12*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 30x35 cm na podsypce cem. piaskowej - do ponownego montażu	m		
d.1	0813-08	2*(4.2+4.36+4.36)	m	25.840	
				RAZEM	25.840
6	KNR 2-31	Rozebranie słupków kamiennych	szt.		
d.1	0818-08	18	szt.	18.000	
	analogia			RAZEM	18.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	434.12*0.6	m ²	260.472	
				RAZEM	260.472
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	-434.12*0.6	m ²	-260.472	
				RAZEM	-260.472
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-07	434.12*0.4	m ²	173.648	
				RAZEM	173.648
10	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-08	-434.12*0.4	m ²	-173.648	
				RAZEM	-173.648
11	KNR 4-01	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	<70% płytek>0.7*434.12*0.06	m ³	18.233	
				RAZEM	18.233
12	KNR 4-01	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Wsp. zwiększający za 14 km, Wsp.=14	m ³		
d.1	0108-10	<70% płytek>0.7*434.12*0.06	m ³	18.233	
				RAZEM	18.233
13	analiza indywidualna	Oplata za składowanie na wysypisku gruzu	m ³		
d.1		<70% płytek>0.7*434.12*0.06	m ³	18.233	
				RAZEM	18.233
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.1	0108-06	0.15*434.12+0.2*0.3*12*2	m ³	66.558	
				RAZEM	66.558
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km. Wsp.=14	m ³		
d.1	0108-08	za wywóz za następne 14 km 0.15*434.12+0.2*0.3*12*2	m ³	66.558	
				RAZEM	66.558
16	analiza indywidualna	Oplata za składowanie na wysypisku	m ³		
d.1		0.15*434.12+0.2*0.3*12*2	m ³	66.558	
				RAZEM	66.558
2 Chodnik z płytek chodnikowych 25x25 cm					
17	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	434.12	m ²	434.120	
				RAZEM	434.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 434.12	m ² m ²	 434.120	
				RAZEM	434.120
19	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 434.12*7	m ² m ²	 3038.840	
				RAZEM	3038.840
20	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV <krawężniki kamienne>12*2 <krawężniki betonowe>2*(4.2+4.36+4.36)	m m m	 24.000 25.840	
				RAZEM	49.840
21	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem <krawężniki kamienne>0.3*0.2*12*2 <krawężniki betonowe>0.4*0.1*25.84	m ³ m ³ m ³	 1.440 1.034	
				RAZEM	2.474
22	KNR 2-31 d.2 0404-04 analiza indywidualna	Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej. 10 % kamienia do uzupełnienia 12*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
23	KNR 2-31 d.2 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10 % materiału do odtworzenia <krawężniki betonowe>2*(4.2+4.36+4.36)	m m	 25.840	
				RAZEM	25.840
24	KNR 2-31 d.2 0502-03 analiza indywidualna	Chodniki z płyt betonowych lastrykowych 25x25x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin. 434.12	m ² m ²	 434.120	
				RAZEM	434.120
25	KNR-W 2-02 d.2 2108-01	Stupy i kolumny wolnostojące zewnętrzne blokowe - bazy o objętości elementu do 0.06 m3 - słupki granitowe 20x20x(15x15góra)x100cm 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000