

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 1060*0,6*0,4	m ³ m ³	 254,400	
				RAZEM	254,400
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 1060*0,4*0,4	m ³ m ³	 169,600	
				RAZEM	169,600
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 1060*2	m m	 2 120,000	
				RAZEM	2 120,000
4	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x16mm ² 1060	m m	 1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
5	KNNR 5 0411-05	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod szafę oświetleniową 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0401-04	Szafa oświetleniowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ST 240 50	szt. szt.	 50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłono- nowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 50	kpl. przew. kpl. przew.	 50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa Delphi-167 70W 43	szt. szt.	 43,000	
				RAZEM	43,000
10	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa Lift Simens F.S. 5027*14 35W 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNNR 5 1008-01	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawa SuB-s.3651 300W 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 1008-01	Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawa Minibow 50W 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 106	szt. szt.	 106,000	
				RAZEM	106,000
14	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 51	odc. odc.	 51,000	
				RAZEM	51,000
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000