

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace rozbórkowe kod CPV 45110000-1 SST CZĘŚĆ II/2					
1	KNR 4-01	Rozebranie schodów z cegieł	m ³		
d.1	0349-02				
	analogia				
		5,22	m ³	5,220	
				RAZEM	5,220
2	KNR 4-01	Rozbiórka fundamentów schodów i murków	m ³		
d.1	0212-02				
		64	m ³	64,000	
				RAZEM	64,000
3	KNR 2-02	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych	m		
d.1	1802-04				
	analogia				
		132	m	132,000	
				RAZEM	132,000
4	KNR 4-01	Rozebranie murków z cegieł	m ³		
d.1	0349-02				
	analogia				
		20,66	m ³	20,660	
				RAZEM	20,660
5	KNR 4-01	Rozebranie basenu fontanny z cegieł	m ³		
d.1	0349-02				
	analogia				
		16,35	m ³	16,350	
				RAZEM	16,350
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
		3970/3	m	1 323,333	
				RAZEM	1 323,333
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - betonowa fontanna	m ³		
d.1	0212-03				
	analogia				
		9,42	m ³	9,420	
				RAZEM	9,420
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km			
		42,23	m ³	42,230	
				RAZEM	42,230
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-19	trukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km			
		73,42+15,88	m ³	89,300	
				RAZEM	89,300
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-20	trukcji - za każdy nast. 1 km			
		Krotność = 28			
		31,67+89,30	m ³	120,970	
				RAZEM	120,970
2 Roboty pomiarowe kod CPV 4511200-0 SST CZĘŚĆ I					
11	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.2	0112-02	wierzchnie placów postojowych			
		2,02	ha	2,020	
				RAZEM	2,020
3 Fontanna kod CPV 45240000-1 SST CZĘŚĆ III/4					
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.3	0205-01	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		11,59	m ³	11,590	
				RAZEM	11,590
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-08	Krotność = 14			
		11,59	m ³	11,590	
				RAZEM	11,590
14	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.	m ²		
d.3	0104-05	drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm			
		57,95	m ²	57,950	
				RAZEM	57,950
15	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.	m ²		
d.3	0104-06	drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.			
		Krotność = 10			
		57,95	m ²	57,950	
				RAZEM	57,950
16	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. ponad 1,3 m	m ³		
d.3	0202-04				
		13,5	m ³	13,500	
				RAZEM	13,500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-11 0208-07 analogia	Monolityczna wanna basenu 21,67	m ³ m ³	 21,670	
				RAZEM	21,670
18 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 1286,88	kg kg	 1 286,880	
				RAZEM	1 286,880
19 d.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000
20 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 39,0	m ² m ²	 39,000	
				RAZEM	39,000
21 d.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 39,0	m ² m ²	 39,000	
				RAZEM	39,000
22 d.3	KNR 4-01 0603-05 analogia	Izolacje pionowe murów z Aquafinu 2K 64,00	m ² m ²	 64,000	
				RAZEM	64,000
23 d.3	kalk. własna	Wykończenie brzegu fontanny prefabrykowanymi elementami 52	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
24 d.3	TZKNC 1/1- a	Wstępne odczyszczenie powierzchni 5,7	m ² m ²	 5,700	
				RAZEM	5,700
25 d.3	TZKNC 3/2- a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 19,2	dm ² dm ²	 19,200	
				RAZEM	19,200
26 d.3	TZKNC 2/3- a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia 33,5	dm ² dm ²	 33,500	
				RAZEM	33,500
27 d.3	analiza indywidualna	Rekonstrukcja brakujących partii - szyje, głowy 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4 Pergola kod CPV 45212000-6 SST CZĘŚĆ II/3					
28 d.4	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (1,2*1,4*0,8)*28+0,035*40	m ³ m ³	 39,032	
				RAZEM	39,032
29 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III 26,972	m ³ m ³	 26,972	
				RAZEM	26,972
30 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 26,972	m ³ m ³	 26,972	
				RAZEM	26,972
31 d.4	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu żwirowego (0,8*1,0*0,4)*28+(0,33*0,46*0,4)*28+0,035*40	m ³ m ³	 12,060	
				RAZEM	12,060
32 d.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (0,8*0,4)*2*28+(1,0*0,4)*2*28+(0,33*0,4)*2*28+(0,46*0,4)*2*28+(0,8*1,0)*28-(0,33*0,45)*28	m ² m ²	 76,258	
				RAZEM	76,258
33 d.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa (0,8*0,4)*2*28+(1,0*0,4)*2*28+(0,33*0,4)*2*28+(0,46*0,4)*2*28+(0,8*1,0)*28-(0,33*0,45)*28	m ² m ²	 76,258	
				RAZEM	76,258

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.4	KNR 2-21 0602-02	Słupy pergoli i trejazy z betonu żwirowego zbrojone (0,27*0,14*3,04)*28	m ³ m ³	 3,218	
				RAZEM	3,218
35 d.4	KNR 2-21 0602-03	Słupy pergoli z cegły klinkierowej (0,38*0,51*3,12)*28-3,218	m ³ m ³	 13,712	
				RAZEM	13,712
36 d.4	KNR 4-01 0311-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej 0,51*28	m m	 14,280	
				RAZEM	14,280
37 d.4	KNR 4-01 0522-01 analogia	Wykończenie głowicy słupa blachą z cynku (0,38*0,51)*28	m ² m ²	 5,426	
				RAZEM	5,426
38 d.4	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów (0,38*3,24)*2*28+(0,51*3,24)*2*28	m ² m ²	 161,482	
				RAZEM	161,482
39 d.4	kalk. własna	Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaża z kształtowników stalowych EL1 14	szt szt	 14,000	
				RAZEM	14,000
40 d.4	kalk. własna	Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaża z kształtowników stalowych EL2 26	szt szt	 26,000	
				RAZEM	26,000
41 d.4	kalk. własna	Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaża z kształtowników stalowych EL3 26	szt szt	 26,000	
				RAZEM	26,000
42 d.4	KNR 2-02 0290-01 analogia	Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaża z kształtowników stalowych EL4 40	szt szt	 40,000	
				RAZEM	40,000
43 d.4	kalk. własna	Cynkowanie elementów stalowych 6983,90	kg kg	 6 983,900	
				RAZEM	6 983,900
44 d.4	KNR 2-21 0603-05 analogia	Konstrukcje wieńczące pergoli z kształtowników stalowych - montaż 329,18	m m	 329,180	
				RAZEM	329,180
5 SCHODY kod CPV 45212000-6 SST CZĘŚĆ II/3					
5.1 Schody S1					
45 d.5. 1	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego 1,03*2	m ³ m ³	 2,060	
				RAZEM	2,060
46 d.5. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 0,09*2	t t	 0,180	
				RAZEM	0,180
47 d.5. 1	KNR 2-21 0605-01 analogia	Schody z cegły klinkierowej 1,66*2	m ³ m ³	 3,320	
				RAZEM	3,320
48 d.5. 1	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie schodów 15,64*2	m ² m ²	 31,280	
				RAZEM	31,280
5.2 Schody S2					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-21	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego	m ³		
d.5.	0601-05				
2		0,827*2	m ³	1,654	
				RAZEM	1,654
50	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5.	0290-02				
2		0,051*2	t	0,102	
				RAZEM	0,102
51	KNR 2-21	Schody z cegły klinkierowej	m ³		
d.5.	0605-01				
2	analogia	0,891*2	m ³	1,782	
				RAZEM	1,782
52	KNR 2-21	Spoinowanie schodów	m ²		
d.5.	0608-01				
2		9,36*2	m ²	18,720	
				RAZEM	18,720
5.3 Schody S3					
53	KNR 2-21	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego	m ³		
d.5.	0601-05				
3		0,827*2	m ³	1,654	
				RAZEM	1,654
54	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5.	0290-02				
3		0,051*2	t	0,102	
				RAZEM	0,102
55	KNR 2-21	Schody z cegły klinkierowej	m ³		
d.5.	0605-01				
3	analogia	0,891*2	m ³	1,782	
				RAZEM	1,782
56	KNR 2-21	Spoinowanie schodów	m ²		
d.5.	0608-01				
3		9,36*2	m ²	18,720	
				RAZEM	18,720
5.4 Schody S4					
57	KNR 2-21	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego	m ³		
d.5.	0601-05				
4		3,959*2	m ³	7,918	
				RAZEM	7,918
58	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5.	0290-02				
4		0,355*2	t	0,710	
				RAZEM	0,710
59	KNR 2-21	Schody z cegły klinkierowej	m ³		
d.5.	0605-01				
4	analogia	0,71*2	m ³	1,420	
				RAZEM	1,420
5.5 Schody S5					
60	KNR 2-21	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego	m ³		
d.5.	0601-05				
5		0,827*2	m ³	1,654	
				RAZEM	1,654
61	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5.	0290-02				
5		0,051*2	t	0,102	
				RAZEM	0,102
62	KNR 2-21	Schody z cegły klinkierowej	m ³		
d.5.	0605-01				
5	analogia	0,891*2	m ³	1,782	
				RAZEM	1,782

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.5. 5	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie schodów 9,36*2	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
5.6 Schody S6					
64 d.5. 6	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.5. 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1	t t	 1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.5. 6	KNR 2-21 0605-01 analogia	Schody z cegły klinkierowej 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.5. 6	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie schodów 9,36	m ² m ²	 9,360	
				RAZEM	9,360
5.7 Schody S 7					
68 d.5. 7	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod schody z betonu żwirowego 0,827	m ³ m ³	 0,827	
				RAZEM	0,827
69 d.5. 7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0,051	t t	 0,051	
				RAZEM	0,051
70 d.5. 7	KNR 2-21 0605-01 analogia	Schody z cegły klinkierowej 0,891	m ³ m ³	 0,891	
				RAZEM	0,891
71 d.5. 7	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie schodów 9,36	m ² m ²	 9,360	
				RAZEM	9,360
6 Murki kod CPV 45212000-6 SST CZĘŚĆ II/3					
72 d.6	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murki z betonu żwirowego 27,79	m ³ m ³	 27,790	
				RAZEM	27,790
73 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane 665,00	kg kg	 665,000	
				RAZEM	665,000
74 d.6	KNR 2-21 0606-03	Ściany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej pełnej 12,35	m ³ m ³	 12,350	
				RAZEM	12,350
75 d.6	KNR 2-21 0606-03	Ściany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej perforowanej 17,10	m ³ m ³	 17,100	
				RAZEM	17,100
76 d.6	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie ścian i słupów 192,38	m ² m ²	 192,380	
				RAZEM	192,380
7 ŁAWKI kod CPV 45212000-6 SST CZĘŚĆ II/3					
7.1 Ławka z oparciem Ł 1					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.7. 1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		0,75*2	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
78 d.7. 1	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15	m ³		
		0,750*2	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
79 d.7. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	kg		
		17,57*2	kg	35,140	
				RAZEM	35,140
80 d.7. 1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		5,52*2	m ²	11,040	
				RAZEM	11,040
81 d.7. 1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		5,52*2	m ²	11,040	
				RAZEM	11,040
82 d.7. 1	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony	m ³		
		0,099*2	m ³	0,198	
				RAZEM	0,198
83 d.7. 1	KNR 2-21 0606-03	Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,489*2	m ³	0,978	
				RAZEM	0,978
84 d.7. 1	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów	m ²		
		3,8*2	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
85 d.7. 1	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana	m		
		3,7*2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
7.2 Ławka z oparciem Ł 3					
86 d.7. 2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.7. 2	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15	m ³		
		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.7. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	kg		
		23,428	kg	23,428	
				RAZEM	23,428
89 d.7. 2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		7,36	m ²	7,360	
				RAZEM	7,360
90 d.7. 2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		7,36	m ²	7,360	
				RAZEM	7,360

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.7. 2	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony	m ³		
		0,132	m ³	0,132	
				RAZEM	0,132
92 d.7. 2	KNR 2-21 0606-03	Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,652	m ³	0,652	
				RAZEM	0,652
93 d.7. 2	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów	m ²		
		6,4	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
94 d.7. 2	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana	m		
		5,55	m	5,550	
				RAZEM	5,550
7.3 Ławka z oparciem Ł 4					
95 d.7. 3	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		0,5*2	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.7. 3	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15	m ³		
		0,5*2	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.7. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	kg		
		11,714*2	kg	23,428	
				RAZEM	23,428
98 d.7. 3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		3,68*2	m ²	7,360	
				RAZEM	7,360
99 d.7. 3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		3,68*2	m ²	7,360	
				RAZEM	7,360
100 d.7. 3	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony	m ³		
		0,066*2	m ³	0,132	
				RAZEM	0,132
101 d.7. 3	KNR 2-21 0606-03	Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,326*2	m ³	0,652	
				RAZEM	0,652
102 d.7. 3	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów	m ²		
		3,2*2	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
103 d.7. 3	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana	m		
		1,85*2	m	3,700	
				RAZEM	3,700
7.4 Ławka z oparciem Ł 6					
104 d.7. 4	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		2,0	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.7. 4	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.7. 4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane 46,856	kg kg	 46,856	
				RAZEM	46,856
107 d.7. 4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa 14,72	m ² m ²	 14,720	
				RAZEM	14,720
108 d.7. 4	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa 14,72	m ² m ²	 14,720	
				RAZEM	14,720
109 d.7. 4	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony 0,264	m ³ m ³	 0,264	
				RAZEM	0,264
110 d.7. 4	KNR 2-21 0606-03	Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej 1,304	m ³ m ³	 1,304	
				RAZEM	1,304
111 d.7. 4	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów 12,8	m ² m ²	 12,800	
				RAZEM	12,800
112 d.7. 4	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana 12,95	m m	 12,950	
				RAZEM	12,950
7.5 Ławka bez oparcia Ł 2					
113 d.7. 5	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) 0,738*2	m ³ m ³	 1,476	
				RAZEM	1,476
114 d.7. 5	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15 0,738*2	m ³ m ³	 1,476	
				RAZEM	1,476
115 d.7. 5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane 16,47*2	kg kg	 32,940	
				RAZEM	32,940
116 d.7. 5	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- pierwsza warstwa 5,37*2	m ² m ²	 10,740	
				RAZEM	10,740
117 d.7. 5	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- sji asfalt.- druga i nast.warstwa 5,37*2	m ² m ²	 10,740	
				RAZEM	10,740
118 d.7. 5	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony 0,063*2	m ³ m ³	 0,126	
				RAZEM	0,126

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.7. 5	KNR 2-21 0606-03	Ściany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,285*2	m ³	0,570	
				RAZEM	0,570
120 d.7. 5	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów	m ²		
		4,122*2	m ²	8,244	
				RAZEM	8,244
121 d.7. 5	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana	m		
		3,7*2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
7.6 Ławka bez oparcia Ł 5					
122 d.7. 6	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		0,492*2	m ³	0,984	
				RAZEM	0,984
123 d.7. 6	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15	m ³		
		0,492*2	m ³	0,984	
				RAZEM	0,984
124 d.7. 6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	kg		
		10,98*2	kg	21,960	
				RAZEM	21,960
125 d.7. 6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa	m ²		
		3,58*2	m ²	7,160	
				RAZEM	7,160
126 d.7. 6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa	m ²		
		3,58*2	m ²	7,160	
				RAZEM	7,160
127 d.7. 6	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony	m ³		
		0,042*2	m ³	0,084	
				RAZEM	0,084
128 d.7. 6	KNR 2-21 0606-03	Ściany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,19*2	m ³	0,380	
				RAZEM	0,380
129 d.7. 6	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów	m ²		
		2,748	m ²	2,748	
				RAZEM	2,748
130 d.7. 6	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana	m		
		1,85*2	m	3,700	
				RAZEM	3,700
7.7 Ławka bez oparcia Ł 7					
131 d.7. 7	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		1,23	m ³	1,230	
				RAZEM	1,230
132 d.7. 7	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15	m ³		
		1,23	m ³	1,230	
				RAZEM	1,230

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133 d.7. 7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		27,45	kg	27,450	
				RAZEM	27,450
134 d.7. 7	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		8,95	m ²	8,950	
				RAZEM	8,950
135 d.7. 7	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		8,95	m ²	8,950	
				RAZEM	8,950
136 d.7. 7	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony	m ³		
		0,105	m ³	0,105	
				RAZEM	0,105
137 d.7. 7	KNR 2-21 0606-03	Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,475	m ³	0,475	
				RAZEM	0,475
138 d.7. 7	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów	m ²		
		6,87	m ²	6,870	
				RAZEM	6,870
139 d.7. 7	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana	m		
		1,85*4	m	7,400	
				RAZEM	7,400
7.8 Ławka bez oparcia Ł 8					
140 d.7. 8	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
		0,984*7	m ³	6,888	
				RAZEM	6,888
141 d.7. 8	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod murek z betonu żwirowego B 15	m ³		
		0,984*7	m ³	6,888	
				RAZEM	6,888
142 d.7. 8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
		21,96*7	kg	153,720	
				RAZEM	153,720
143 d.7. 8	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		7,16*7	m ²	50,120	
				RAZEM	50,120
144 d.7. 8	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		7,16*7	m ²	50,120	
				RAZEM	50,120
145 d.7. 8	KNR 2-21 0602-02	Murek z betonu żwirowego zbrojony	m ³		
		0,084*7	m ³	0,588	
				RAZEM	0,588
146 d.7. 8	KNR 2-21 0606-03	Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej	m ³		
		0,38*7	m ³	2,660	
				RAZEM	2,660

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147 d.7. 8	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów 5,496*7	m ² m ²	 38,472	
				RAZEM	38,472
148 d.7. 8	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana 5,55*7	m m	 38,850	
				RAZEM	38,850
149 d.7. 8	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 16,1	m ³ m ³	 16,100	
				RAZEM	16,100
150 d.7. 8	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 16,1	m ³ m ³	 16,100	
				RAZEM	16,100
8 Kosz na śmieci kod CPV 45212000-6					
151 d.8	kalk. własna	Zakup i montaż koszy na śmieci 33	szt szt	 33,000	
				RAZEM	33,000
9 Alejki żwirowe kod CPV 45233250-9 SST CZĘŚĆ II/5					
152 d.9	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm 4456	m ² m ²	 4 456,000	
				RAZEM	4 456,000
153 d.9	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 4456	m ² m ²	 4 456,000	
				RAZEM	4 456,000
154 d.9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 4456	m ² m ²	 4 456,000	
				RAZEM	4 456,000
155 d.9	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm 4456	m ² m ²	 4 456,000	
				RAZEM	4 456,000
156 d.9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- wą cem. 3970	m m	 3 970,000	
				RAZEM	3 970,000
157 d.9	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 4456*0,20	m ³ m ³	 891,200	
				RAZEM	891,200
158 d.9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 4456*0,20	m ³ m ³	 891,200	
				RAZEM	891,200
10 Nawierzchnie brukowe kod CPV 45233250-9 SST CZĘŚĆ II/5					
159 d.10	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm 112	m ² m ²	 112,000	
				RAZEM	112,000
160 d.10	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 112	m ² m ²	 112,000	
				RAZEM	112,000
161 d.10	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 112*0,3	m ³ m ³	 33,600	
				RAZEM	33,600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162 d.10	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 112*0,3	m ³ m ³	 33,600	
				RAZEM	33,600
163 d.10	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 112	m ² m ²	 112,000	
				RAZEM	112,000
164 d.10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 112	m ² m ²	 112,000	
				RAZEM	112,000
165 d.10	KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 7 cm na podsypce żwirowej nowej 112	m ² m ²	 112,000	
				RAZEM	112,000
11 Plac zabaw kod CPV 45112723-9 SST CZĘŚĆ III/6					
166 d.11	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-II głębok.20 cm Krotność = 2 140	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
167 d.11	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 140*0,4	m ³ m ³	 56,000	
				RAZEM	56,000
168 d.11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 140*0,4	m ³ m ³	 56,000	
				RAZEM	56,000
169 d.11	KNR 2-31 0202-01 analogia	Nawierzchnia piaskowa 140	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
170 d.11	kalk. własna	Wykonanie palisady drewnianej 43,96	m ² m ²	 43,960	
				RAZEM	43,960
171 d.11	kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki sprężynowej 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
172 d.11	kalk. własna	Zakup i montaż zestawu zabawowego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.11	kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.11	kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki ważki 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.11	kalk. własna	Zakup i montaż ławki modrzewiowej 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
12 Byliny kod CPV 45112711-2 SST CZĘŚĆ III/1					
176 d.12	KNR 2-21 0410-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe 450	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000
177 d.12	KNR 2-21 0414-02 modyfikacja	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 6 szt./m2 187	m ² m ²	 187,000	
				RAZEM	187,000
178 d.12	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179 d.12	KNR 2-21 0414-03 modyfikacja	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m2	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
180 d.12	KNR 2-21 0414-05	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
181 d.12	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
182 d.12	KNR 2-21 0414-01 modyfikacja	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 2 szt./m2	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
13 Drzewa i krzewy kod CPV 45112711-2 SST CZĘŚĆ III/1					
183 d.13	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z za- prawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		401	szt.	401,000	
				RAZEM	401,000
184 d.13	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
14 Trawniki kod CPV 45112711-2 SST CZĘŚĆ III/1					
185 d.14	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
		6013	m ²	6 013,000	
				RAZEM	6 013,000
186 d.14	KNR 2-21 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
		6430	m ²	6 430,000	
				RAZEM	6 430,000
15 Kolekcja róż kod CPV 45112711-2 SST CZĘŚĆ III/1					
187 d.15	KNR 2-21 0410-01 modyfikacja	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe	m ²		
		1600	m ²	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
188 d.15	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
		8989	szt.	8 989,000	
				RAZEM	8 989,000
189 d.15	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami róż piennych	szt.		
		94	szt.	94,000	
				RAZEM	94,000
16 ogrodzenie kod CPV 45340000-6 SST CZĘŚĆ III/7					
190 d.16	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³		
		0,200*216	m ³	43,200	
				RAZEM	43,200
191 d.16	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		Krotność = 28	m ³	43,200	
		0,200*216			
				RAZEM	43,200
192 d.16	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty z betonu żwirowego	m ³		
		0,15*216	m ³	32,400	
				RAZEM	32,400
193 d.16	KNR 2-02 1207-01 analogia	Ogrodzenie z prętów stalowych	przesło		
		216	przesło	216,000	
				RAZEM	216,000
194 d.16	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,74	m ³	1,740	
				RAZEM	1,740

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195 d.16	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 28 1,74	m ³ m ³	 1,740	
				RAZEM	1,740
196 d.16	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu żwirowego 1,10	m ³ m ³	 1,100	
				RAZEM	1,100
197 d.16	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 2,712*2	kg kg	 5,424	
				RAZEM	5,424
198 d.16	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa (0,8*0,4)*2*2+(1,0*0,4)*2*2+(0,33*0,4)*2*2+(0,46*0,4)*2*2	m ² m ²	 4,144	
				RAZEM	4,144
199 d.16	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa (0,8*0,4)*2*2+(1,0*0,4)*2*2+(0,33*0,4)*2*2+(0,46*0,4)*2*2	m ² m ²	 4,144	
				RAZEM	4,144
200 d.16	KNR 2-21 0602-02	Słupy przybramowe z betonu żwirowego zbrojone (0,25*0,125*2,10)*2	m ³ m ³	 0,131	
				RAZEM	0,131
201 d.16	KNR 2-21 0602-03	Słupy pergoli z cegły klinkierowej (0,38*0,51*2,10)*2	m ³ m ³	 0,814	
				RAZEM	0,814
202 d.16	KNR 4-01 0311-09	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej 0,44*2	m m	 0,880	
				RAZEM	0,880
203 d.16	KNR 4-01 0522-01 analogia	Wykończenie głowicy słupa blachą z cynku (0,48*0,41)*2	m ² m ²	 0,394	
				RAZEM	0,394
204 d.16	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie słupów (0,38*3,24)*2*2+(0,51*3,24)*2*2	m ² m ²	 11,534	
				RAZEM	11,534
205 d.16	KNR 2-02 1207-01 analogia	Brama z prętów stalowych przesuwana 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
206 d.16	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III) 0,68	m ³ m ³	 0,680	
				RAZEM	0,680
207 d.16	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 28 0,68	m ³ m ³	 0,680	
				RAZEM	0,680
208 d.16	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty z betonu żwirowego 0,255*2	m ³ m ³	 0,510	
				RAZEM	0,510
209 d.16	KNR 2-02 1207-01 analogia	Furtka z prętów stalowych 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
17 Roczna pielęgnacja zieleni kod CPV 54112711-2 SST CZĘŚĆ III/1					
17.1 Pielęgnacja bylin					
210 d.17.1	KNR 2-21 0705-01	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 1 szt./m2 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211 d. 17.1	KNR 2-21 0705-01 modyfikacja	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 2 szt./m2	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
212 d. 17.1	KNR 2-21 0705-02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2	m ²		
		60,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
213 d. 17.1	KNR 2-21 0705-02 modyfikacja	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 6 szt./m2	m ²		
		187,00	m ²	187,000	
				RAZEM	187,000
214 d. 17.1	KNR 2-21 0705-03	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 10 szt./m2	m ²		
		100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
215 d. 17.1	KNR 2-21 0705-05	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 16 szt./m2	m ²		
		70,00	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
17.2	Pielęgnacja róż				
216 d. 17.2	KNR 2-21 0705-09	Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami	szt.		
		9083	szt.	9 083,000	
				RAZEM	9 083,000
17.3	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych				
217 d. 17.3	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
		401	szt.	401,000	
				RAZEM	401,000
17.4	Pielęgnacja drzew liściastych				
218 d. 17.4	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
17.5	Pielęgnacja trawników				
219 d. 17.5	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		6013	m ²	6 013,000	
				RAZEM	6 013,000
220 d. 17.5	KNR 2-21 0702-03	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
		6430	m ²	6 430,000	
				RAZEM	6 430,000
221 d. 17.5	KNR 2-21 0705-09	Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami	szt.		
		1600	szt.	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000