

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		210*0,8*0,4	m3	67,20	
				RAZEM	67,20
2 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		210*0,6*0,4	m3	50,40	
				RAZEM	50,40
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		210*2	m	420,00	
				RAZEM	420,00
4 d.1	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur osłonowych 75mm	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
5 d.1	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
6 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x10mm2	m		
		190,00	m	190,00	
				RAZEM	190,00
7 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x10mm2	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
8 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY 7x1,5mm2	m		
		415,00	m	415,00	
				RAZEM	415,00
9 d.1	KNNR 5 0411-05	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod szafę sterowniczą	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1	KNNR 5 0401-04	Szafa sterowania systemem nawadniania - dostawa przez Wykonawcę systemu	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNNR 5 0411-05	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod szafę zasilającą	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNNR 5 0401-04	Szafa zasilania urządzenia fontanny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

14 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 10 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
15 d.1	KNNR 5 0727-04	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych - 7 żył	szt.		
		12,00	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
16 d.1	KNNR-W 9 1103-06	Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 24-36 cm	przepust		
		1,00	przepust	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
		2,00	odc.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1	KNNR 5 1302-05	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	odc.		
		6,00	odc.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00