

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**ODTWORZENIE UKŁADU KOMPOZYCYJNEGO "RÓZANKI"
W PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE
DZ.NR EW.28/1 OBRĘB 2138 SZCZECIN
UKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
UL. KU SŁÓŃCU 125a
70-080 SZCZECIN**

Część III. Instalacje elektryczne

III/1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja telewizji dozorowej CCTV kod CPV-45317000-2

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Odtworzenie Układu Kompozycyjnego „Różanki” w Parku Kasprowicza w Szczecinie
dz.nr ew.28/1 obręb 2138 Szczecin

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót budowlanych mających na celu ułożenia instalacji przewodowej zewnętrznej wykonanej

przewodem koncentrycznym RG 59 długości 1070mb, przewodu kabelkowego YDY3x1.5mm długości 1070mb dla zasilania 24VAC oraz dodatkowo przewodu typu skretka UTP do sterowania kamer. montaż kamer kopułkowych na słupach oświetlenia zewnętrznego

Dane energetyczne :

Napięcie znamionowe 380 / 230 V

- a) zabudowani elementów systemu telewizji przemysłowej z zasileniem urządzeń z tablicy TA w budynku dydaktyczno administracyjnym
- b) montaż na słupach oświetlenia zewnętrznego kamer kopułkowych
- c) geodezyjne wytrasowanie rowu kablowego, pod nadzorem przedstawiciela zlecniodawcy
- d]. wykonanie ręcznie wykopu długości 240 m, głębokości 70 cm i szerokości min. 40 cm,
- e]. ułożenie linią falistą w wykopie na warstwie piasku grub. 0,1 m z zasypaniem warstwą piasku grub. 0,1 m przewodu kabelkowego YDY3x1.5mm przewodu koncentrycznego RG 59 oraz skrętki UTP,, oznakowanie na całej długości linii kablowej trwałymi oznacznikami mocowanymi co 10 m zawierających symbol i nr. linii, znak użytkownika i rok ułożenia,
- f]. ułożenie nad kablem 250 mm folii z tworzywa sztucznego o grub. 0,5 mm i trwałym kolorze niebieskim,
- g]. zasypanie wykopu, po uprzednim odbiorze montażowym i geodezyjnym,
- h]. wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Nie występują.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

1.4.1 Organizacja robót budowlanych.

Roboty będą prowadzone w terenie leśnym, niezabudowanym, a organizacja robót winna zapewnić ochronę istniejącego drzewostanu.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich.

Roboty występują w terenie niezabudowanym i nie ma zagrożenia interesów osób trzecich.

1.4.3. Ochrona środowiska.

Trasa kabla przebiega przez administrowany przez Gminę Miasta Szczecin Zakład Usług Komunalnych Szczecin

Przy trasowaniu wykopów zabezpieczenie środowiska zapewni nadzór Inwestora dla zminimalizowania uszkodzeń w istniejących zasobach zieleni.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Należy przestrzegać ustaleń zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. MeiEA 1980 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca winien korzystać z zaplecza budowy o którym mowa w **Specyfikacji**

1.4.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu.

Roboty wykonywane są na terenie niezabudowanym, z dala od szlaku komunikacyjnego i nie są wymagane specjalne warunki organizacji robot.

1.4.7. Ogrodzenie.

Nie występuje konieczność wykonania ogrodzenia.

1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie występuje.

1.4.9. Nazwy i kody:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych	kod 45231000-5
Instalowanie linii energetycznych	kod 45315300-1
Instalacje niskiego napięcia	kod 45315600-4
Instalacja telewizji dozorowej	kod 45317000-2
Roboty w zakresie kopania rowów	kod 45112100-6

1.4.10. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie występują.

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.

2.1. Kabel elektroenergetyczny przewody

Przewód kabelkowy YDY3x1.5mm w izolacji poliwinylowej.przewód koncentrycznyRG 59,skrętka UPT

Producent winien dostarczyć atest lub świadectwo zgodności.

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków :

- kable należy przewozić w bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kregach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż $+4^{\circ}\text{C}$, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,
- zaleca się przewożenie bębnow z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bębnow na skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach,
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnow powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnow z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi należy układać poziomo (płasko),
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
- umieszczanie i zdejmowanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

2.2. Urządzenia systemu telewizji dozorowej CCTV

Dostawca urządzenia winien przedłożyć atest lub świadectwo zgodności.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie stawia się specjalnych wymagań dla sprzętu i maszyn przy wykonywaniu robót do sprzętu wymienionego w kosztorysie.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących środków transportu materiałów, po za wymienionymi w kosztorysie.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

5.1. Wykopy.

Kod 45112100-6

Trasa kabla winna być wyznaczona przez uprawnionego geodetę na podstawie zatwierdzonego planu zagospodarowania, z uwzględnieniem warunków miejscowych, to jest konieczności zabezpieczenia istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W trakcie wykonywania wykopów konieczny jest stały nadzór inwestorski.

Głębokość wykopu wynosi zgodnie projektem 70 cm. Szerokość dna rowu nie może być mniejsza niż 40 cm.

Zmiany kierunku przebiegu rowu należy wykonywać po łuku o promieniu min. 0,5 m.

5.2. Układanie kabla w ziemi oraz montaż osprzętu kablowego.

Kod 45315600-4

W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy nad kablem wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym odpowiednio zagęszczając wibratorem.

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, **nie mniejszym niż 1 %** długości wykopu.

Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasów kabla (np. półpętla), łącznie **nie mniejszych niż 4 m.**

Linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników mocowanych co 10 m, zawierających:

- symbol i nr. ewidencyjny linii,
- znak użytkownika kabla,
- rok ułożenia kabla.

Trasa kabla ułożonego w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego gr. 0,5 mm, ułożonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym farba folii w kolorze niebieskim powinna być trwała.

Do łączenia i zakańczania kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania polskiej normy i określony w projekcie. Dopuszcza się stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu.

5.3. Montaż urządzeń systemu telewizji CCTV

Kod 45317000-2

Montaż urządzeń powinien być wykonywany ściśle według instrukcji lub kart montażowych danego rodzaju urządzenia.

Połączenia i zakończenia przewodów należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów i t.p.) na izolację przewodów oraz montowanych połączeń i zakończeń.

Montaż połączeń, krosowanie i zakończeń przewodów należy wykonywać nieprzerwanie aż do chwili nałożenia elementów chroniących izolację przed wpływami atmosferycznymi.

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami urządzeń powinny być dokładnie oczyszczone.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Czynności mające na celu kontrolę, badania i odbiórem wyrobów (materiałów) i prowadzonych robót budowlanych wykonywać winien, ustanowiony przez Zleceniodawcę, Inżynier Kontraktu lub inspektor nadzoru.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostką obmiarową jest :

- urządzenia systemu telewizji dozorowej CCTV - szt.
- kabel elektryczny - m
- przewód koncentryczny RG 59 - m
- kamery - szt,
- roboty ziemne - m , m³,

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić **próby montażowe** w zakres których wchodzi następujące czynności :

- sprawdzenia trasy linii kablowej,
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz,
- pomiar rezystancji izolacji,
- próba napięciowa powłoki,
- wykonanie operatu geodezyjnego,

Sprawdzenie oraz operat geodezyjny należy wykonać przed zasypaniem wykopu.

Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół.

Sprawdzenie oraz uruchomienie systemu TVU-linia transmisji wizji

Testowanie systemu CCTV

Odbiory częściowe.

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia.

Częściowemu odbiorowi podlegają :

- kable ułożone w rowach, przed zasypaniem;
- mufy przelotowe zmontowane w rowach, przed zasypaniem;

Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły.

Odbiór końcowy.

Do odbioru końcowego wykonawca winien przedłożyć ;

- protokoły z dokonanych prób montażowych,
- dokumentację powykonawczą ,
- świadectwa zgodności z normami lub aprobaty wbudowanych materiałów,
- powykonawczy operat geodezyjny.

Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny funkcjonowania obiektu w czasie eksploatacji, dokonanej przez Zleceniodawcę.

Odbiór ten winien odbyć się przy udziale Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Nie występują.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Projekt budowlany – Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany – Instalacja telewizji dozorowej CCTV

PN-74 / B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76 / E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Polska Norma-systemy Alarmowe PN-93/#-08390

.Rozporządzenie Ministra Przemysłu z ddn,08.04.1990 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne Dz,u.44 poz,174.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom V

Instalacje elektryczne. Rozdział 3 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. MeiEA 1980 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072).

opracowała:
mgr inż Hanna Właszczuk
upr/pproj.23/Sz/84