



Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Seledynowa 20
70-781 SZCZECIN

e-mail: prabud@prabud.pl
www.prabud.pl

Fax.: 0048 91 4320834

Tel.: 0048 91 4633888

Mob.: 0048 502 122999

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS

prac naprawczych uszkodzonej przegrody stropowej oraz ścian zewnętrznych
szaletu miejskiego mieszczącego się przy Bramie Portowej w Szczecinie



Obiekt:	Podziemny ogólnodostępny szalet miejski w Szczecinie
Adres:	pl. Brama Portowa 70-952 SZCZECIN
Numer działek:	rejon placu Brama Portowa w Szczecinie
Zlecniodawca:	Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125 A 71-311 SZCZECIN
Faza:	przedmiar robót i kosztorys

Nr opracowania 147/2010

SZCZECIN, marzec 2010 rok

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 5-	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych	m ²		
d.1	10 0321-07	35x35x5 cm na podsypce płaskowej	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy podsypki piaskowej o grubości 30 cm z	m ²		
d.1	0125-04	przewozem łazkami - analogia: usunięcie podsypki piaskowej			
	0125-08		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
3	KNR 13-23	Rozbórka izolacji poziomej z poziomu stropu z papy - 1 warstwa	m ²		
d.1	0106-02		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
4	KNR 13-23	Rozbórka powierzchni stropu z papy - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0106-03		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
5	KNR BC-02	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo - polimerową PCC; powłoka do gr. 10 mm wykonana metodą mokrą na powierzchniach poziomych systemu DRIZORO lub SIKKA	m ²		
d.1	0213-01		m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
6	KNR K-01	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości ponad 3 mm żywicami poliuretanowymi elastycznymi	m		
d.1	0401-05	10*5	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		Prace naprawcze wynikające z projektu			
7	TZKNBK XI	Podkład betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagrun-	m ³		
d.2	0701-71	towaniem	m ³	5.000	
		100*0.05			
				RAZEM	5.000
8	KNR 0-32	Izolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na stropie	m ²		
d.2	0628-01	klejonych na całej powierzchni	m ²	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
9	KNR 0-32	Zabezpieczenie izolacji w miejscach pęknięć stropu	m ²		
d.2	0628-01		m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
10	TZKNBK XI	Podkład betonowy (warstwa ochronna) wzmocniony na izolacji pozi-	m ³		
d.2	0701-71	mej	m ³	7.000	
	analogia				
		100*0.07			
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia w celu wzmocnienia betonowej wars-	t		
d.2	0290-01	twy ochronnej - pręty gładkie	t	0.468	
		500*6*0.0045*0.0045*3.14/4*7.850+30*25*0.0045*0.0045*3.14/4*			
		7.850			
				RAZEM	0.468

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 13-12 d.2 1001-02	Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 100*0.15	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNP 01 d.2 1266-01.06	Dowożenie taczkami materiałów do budowy dróg - płyty chodnikowe 35x35x5 cm - pierwsze 10 m 19*100	szt. szt.	1 900.000	
				RAZEM	1 900.000
14	KNP 01 d.2 1266-02.06	Dowożenie taczkami materiałów do budowy dróg - płyty chodnikowe 35x35x5 cm - dodatek za każde dalsze 10 m 19*100	szt. szt.	1 900.000	
				RAZEM	1 900.000
15	KNR 2-01 d.2 0516-01	Ułożenie nawierzchni płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		Prace dodatkowe szacowane możliwe do oceny w trakcie dokonanych robót rozbiórkowych			
16	KNR 2-02 d.3 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu 15*0.3*1.5	m ³ m ³	6.750	
				RAZEM	6.750
17	KNR 2-02 d.3 0238-01 analogia	Ściany ograniczające żelbetowe 10*0.3*0.6	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
18	KNR 2-02 d.3 1207-01 analogia	Montaż balustrad stalowych na ścianach żelbetowych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR 2-02 d.3 1118-10 analogia	Wykończenie powierzchni ścian zewnętrznych płytkami ceramicznymi 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	TZKNBK III d.3 -46	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m ³ 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 95	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
22	KNR 2-02 d.3 1118-10 analogia	Naprawa płytek 35x35 cm na ścianach, układanych na klej metodą zwykłą 95	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000