

LP	ZNAK WGKIOŚ	LOKALIZACJA DRZEW DO PIELĘGNACJI - Część II	ILOŚĆ	NAZWA RODZAJOWA LUB GATUNKOWA
1	WKGIOŚ.II -AK/7632/425/2009	Strzelecka 10	3	Jesion wyniosły
2	WKGIOŚ.II - AK/7636/90/2009	Królowej Korony Polskiej 7-8	1	Żywnotnik olbrzymi
3	WKGIOŚ.II -KK/7636/348/09	Księża Bogusława 21 a	2	Lipa, Klon
4	WKGIOŚ.II KK/7636/74/10	Wawrzyniaka 7c	1	Lipa
5	WKGIOŚ.II AS/7636/1/2010	Al. Wyzwolenia 35 - 37	1	Topola
6	WKGIOŚ.II -KM/7636/17/10	Al. Wyzwolenia 53	3	Klon srebrzysty, Topola włoska (2)
7	WKGIOŚ.II EM/7632/1/10	Al. Bohaterów Warszawy 88,89a	1	Topola włoska
8	WKGIOŚ.II -AK/7632/66/2010	Potulicka 61	1	Wierzba
9	WKGIOŚ.II -AK/7632/228/2009	Jagiellońska 33a	1	Wiąz górski
10				
11	WKGIOŚ.II -AS/7636/55/2008	Unisław 15	5	Lipa drobnolistna (4), Kasztanowiec zyczajny
12	WKGIOŚ.II AK/7632/394/2009	Al. Wyzwolenia 65,67,69,71	8	Topola włoska (5), Klon zwyčajny, Bez czarny, Klon srebrzysty
13	WKGIOŚ.II.KMu/7636/252/09	Al. Papieża Jana Pawła II 22	3	Klon pospolity (2), Kasztanowiec biały
14	WKGIOŚ.II -AK/7632/342/2009	Wielkopolska 16	2	lipa
15	WKGIOŚ.II -AK/7632/285/2009	Al. Papieża Jana Pawła II 42, Ślaska	3	Topola włoska
16	WKGIOŚ.II -AS/7636/142/2009	Wawrzyniaka 7g	3	Lipa drobnolistna
17				
18				
19	WKGIOŚ.II -AK/7636/20/2009	Herbowa 4a	1	Bez czarny
20	WKGIOŚ.II -AK/7632/3/2009	Niedziałkowskiego 19, al. Papieża Jana Pawła II	6	Jarząb mączny, Wiąz, Głóg (2), Karagana, skupina róż.
21	WKGIOŚ.II -AS/7636/327/2008	Wawrzyniaka 7g	2	Lipa drobnolistna
22	WKGIOŚ.II -AK/7636/308/2008	Wyzwolenia 93	3	Lipa, Klon zyczajny (2)
23	WKGIOŚ.II -AK/7632/229/2008	Królowej Korony Polskiej 29,30, Monte Cassino 21	5	Głóg, Klon jawor (2), Klon zwyčajny, Cedr atlaski

24	WKGiOŚ.II -AS/7636/154/08	Piotra Skargi 52	8 + krzewy jasminowca	Klon pospolity (3), Jesion włosy (5), Jaśminowiec wonny - silnie rozrośnięte
25	WKGiOŚ.II -AK/7636/135/2008	Herbowa 24-26	8 + krzewy	Jarząb pospolity (2), Lipa drobnolistna, Świerk pospolity (5), wielogatunkowe skupisko krzewów
26	WKGiOŚ.II -Kmu. 7636/85/2007	Monte Cassino 26	2	Głóg jednoszyjkowy, Brzoza brodawkowata
27	WKGiOŚ.II -KM/7636/223/07	Wyzwolenia 71	4	Topola włoska (3). Kasztanowiec biały
28	WKGiOŚ.II -AS/7636/153/2006	Wyzwolenia 93	9	różny skład gatunkowy m.in. topola, wierzba, klon
29	WKGiOŚ.II/KK/7636/269/10	Wyzwolenia 6,8,10	24 szt - wg. mapy	różny skład gatunkowy
30	WKGiOŚ.II/KK/7636/282/10	Wyzwolenia 91,93	13	różny skład gatunkowy
31	WKGiOŚ.II.AS/7636/235/2010	Zaciszna 3a	4 + skarpa ✓127 szt + krzewy + skarpa	różny skład gatunkowy
		RAZEM:		



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 426, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Dnia 20-11-2009	
Wpłynęło	18565/09
L. dz.	

f. A. Faleńczyk
23.11.09

DYREKTOR WYDZIAŁU
Szczecin, 2009-11-18
Wojciech Wajdział

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

P. K. Bokran
23.11.09

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7632/425/2009
UNP: 60819/WGKiOŚ/-IX/09

Sprawa: opinia o drzewach rosnących przy ul. Strzeleckiej w Szczecinie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak: WGN.I.KB/MNO./72243-341/09 z dnia 21.10.2009 r. dotyczące usunięcia trzech drzew rosnących na działce nr 9/31 z obrębu 2148' przy ul. Strzeleckiej 10, po przeprowadzeniu wizji lokalnej informuje, co następuje:

trzy drzewa rosnące na zapleczu budynku przy ul. Strzeleckiej 10, na skarpie, to jesiony wyniosłe. Korony drzew zostały przycięte w przeszłości poprzez ogłowienie konarów. Obecnie drzewa wytworzyły „odbicia”.

Jesion oznaczony na załączonej mapie numerem 1 ma koronę jednostronną, wysoko wyniesioną, rachityczną. Drzewo jest bardzo nieestetyczne i kwalifikuje się do usunięcia. W celu uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie drzewa należy złożyć stosowny wniosek.

Jesiony oznaczone numerami 2 i 3 również zostały w przeszłości przycięte. Ich korony są wysoko wyniesione, ale „odbicia” są liczne. Drzewa rosną blisko siebie, ich pnie są lekko odchylone względem siebie. Drzewa nie kwalifikują się do usunięcia. Należy w ich koronach wykonać cięcia korekcyjno – formujące w zakresie około 15% masy asymilacyjnej. Ich korony należy traktować jako jedność.

Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew i zdjęcie fotograficzne drzew z linią cięć.

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Wojski



1-P. P. Raczyński
10.06.09
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 426, + 4891 42 45 630
fax. + 4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2009-06-05

8953

M. Niż 489 (10.06.09)
10.06.09
(11)

Szczecin, 2009-06-05

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu**

Nasz znak: WGKIOŚ.II-AK/7636/90/2009
UNP: 27600/WGKIOŚ/-XXIV/09

Sprawa: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie – żywotniku olbrzymim rosnącym na terenie nieruchomości przy ul. Królowej Korony Polskiej 7 – 8 w Szczecinie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu informuje, że do tut. Wydziału wpłynął wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 7 – 8 dotyczący wykonania cięć pielęgnacyjnych lub wycięcia drzewa – tu rosnącego na działce nr 3/44 z obręb 1021, której właścicielem jest Miasto Szczecin. Podczas przeprowadzonej przez inspektora tut. Wydziału wizji w terenie stwierdzono, że przed budynkiem mieszkalnym nr 7, na trawniku, w odległości 4,50 m od południowej ściany rośnie piękny okaz żywotnika olbrzymiego.

Wnioskodawcy podnoszą, że drzewo silnie ogranicza dostęp światła dziennego do mieszkań. W celu określenia stanu zdrowotnego drzewa i zakresu zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających warunki świetlne w mieszkaniach tut. Wydział zlecił Biegłemu z listy Wojewody Zachodniopomorskiego mgr inż. Krzysztofowi Gołębieckiemu wykonanie opinii dendrologicznej. Biegly w swojej opinii podaje, że drzewo jest piękne, w niezłym stanie zdrowotnym i powinno pozostać, ale wskazuje na potrzebę pilnego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających zdrowotność i bezpieczeństwo statyczne.

W załączeniu kserokopia opinii Biegłego oraz mapa z lokalizacją drzewa.

Do wiadomości:

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku
ul. Królowej Korony Polskiej 7-8/10
70-485 Szczecin

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski

Mgr inż. Krzysztof GOŁĘBIECKI
Biegły z Listy Wojewody Zachodniopomorskiego
ds. ochrony przyrody/P-002/
Rzecznik Międzynarodowego Towarzystwa
Uprawy i Ochrony Drzew/Nr uprawnień 08/2004/

Szczecin, 29.05.2009r.

Opinia nr 13/2009

1) Obiekt : drzewo ozdobne : Thuja gigantea-żywotnik olbrzymi (1 szt. wg planu.)

2) Adres: ul. Królowej Korony Polskiej 7, Szczecin

3) Opis :

Drzewo wiek. ok. 100 lat, wysokość ok. 21m, rośnie w części frontowej posesji oddalone od budynku ok. 4m;

Korona kształtna stożkowa; igliwie w stanie przyrostów wiosennych, korona zaczyna się od 3,5m, pochylona w kier. pd.-zach. ok. 10st., posusz ok. 15 % (częściowy posusz wewnętrzny na skutek działalności grzybów powodujących zamieranie igieł), część gałęzi od strony ulicy koliduje z sąsiednimi klonami, nieliczne rany powierzchniowe gałęzi i konarów, od strony budynku na wysokości ok. 6m – stary karmnik dla ptaków;

Pień lekko pochylony j.w. z charakterystycznymi złobieniami i przylgami;

W przyziemiu trawa i naw. gruntowa wokół pnia.

4) Stan zdrowotny wg skali:

0- drzewo martwe

I- drzewo o 20% żywotności

II- drzewo o 50% żywotności II-III

III- drzewo o 80% żywotności

IV- drzewo powyżej 80% żywotności

5) Uwagi:

Drzewo jest bardzo piękne; w niezłym stanie zdrowotnym i powinno pozostać, należy jednak przeprowadzić pilnie następujące zabiegi podnoszące jego zdrowotność i bezpieczeństwo statyczne:

- * wykonać cięcia sanitarno-korekcyjne w zakresie ok. 15 % masy obniżając koronę o ok. 1m i redukując gałęzie rosnące zwłaszcza od strony przechylu oraz gniazdowo wykonać cięcia prześwietlające – należy zachować naturalny pokrój drzewa-kształt stożkowaty,
- * zredukować gałęzie klonów kolidujące z żywotnikiem,
- * usunąć gałęzie suche i porażone grzybem
- * wykonać oprysk przeciw osutkowi i grzybom powodującym zamieranie pędów iglaków
- * wykonać w przyziemiu sanację otoczenia – wg możliwości terenowych (nawiezenie, mulczowanie, zastosowanie prep. hydrożelowego).

Cięcia wykonać w zgodzie ze sztuką ogrodniczą, zachować wg możliwości tzw. zasadę swobodnego przepływu asymilatów. Sprawdzić czy w karmniku nie ma ptaków. .

W/w/ prace powinna wykonać firma specjalistyczna znająca zasady pielęgnacji drzew, najlepiej w terminie między przyrostami (lato – jeśli nie ma siedlisk ptaków) lub późną jesienią. Przyczynią się one do rozluźnienia korony, optymalnego bezpieczeństwa otoczenia drzewa i polepszenia jego stanu zdrowotnego.


Gdyby w czasie prac pielęgnacyjnych zostały ujawnione istotne okoliczności (np. ukryte próchnieliny, choroby, pęknięcia itp.) zmieniające stan zdrowotny i statyczny drzewa, należy powiadomić o tym właściciela i właściwy organ decyzyjny. Może to zmienić sposób pielęgnowania i postępowania z drzewem. W przyszłości monitorować stan drzewa, za rok przeprowadzić kontrolę i ocenę stanu drzewa, w periodach pielęgnacyjnych dla tego drzewa określonych na co 1 rok, podejmować konieczne zabiegi. Utrzymywać dyscyplinę wzrostu drzewa na ustalonym pułapie i optymalny kształty korony (stożek) !
Niniejsza opinia nie zwalnia od uzyskania decyzji dot. tego drzewa od właściwego organu administracji państwowej czy samorządowej.

mgr inż. ogrodnictwa Krzysztof Golebiewski
Biegły z Listy Wieloletniej Zespołu Ogrodników
ds. Ochrony i Opieki nad
(Sędzia Zespołu ds. Ochrony i Opieki nad
Rzeczoznawca ds. Ogrodnictwa, dr. hab. inż. Krzysztof Golebiewski
Uprawy i Ochrona Drzew z Zakresie
Uprawy i Ochrony Drzew
(Int. uprawy drzew - 2014)

Szerecin

Adresy

Okno: Dowlone



skala 1 : 500 widok: 110.2 m

data modyfikacji

0 7 14 21 m Skala: 500




Warstwy rastrowe
☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
☐ Zdjęcie lotnicze ☐ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wektorowe

☐ Osiedla i dzielnice ☐ Strefa Płatnego Parkowania ☐ Fotografie ☒ Adresy ☒ Natura 2000 ☒ Ścieżki rowerowe
☒ Komunikacja miejska ☒ Linie kolejowe ☒ Zabudowa ☒ Ulice ☒ Komisarjaty ☐ Wody i zieleni



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu



Szczecin 2009-12-08.

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w/m**

Nasz znak: WGKioŚ.II-KK/7636/348/09
Wasz znak: WGN.I.MN.72243-414/09
UNP: 63887/WGN/-0/09

Dotyczy: opinii na temat drzew rosnących na terenie gminnym położonym przy ul. Księcia
Bogusława 21a w Szczecinie, działka nr 17/35, obręb 1042.

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na Państwa pismo informuje, że na ww. terenie została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału. Wykazała ona, że na terenie przy ul. Bogusława 21 rośnie 6 drzew ozdobnych oraz znajduje się 1 pniak.

Drzewa oznaczone na załączonej mapie nr 1, 2, 3, 5 kwalifikują się do usunięcia i zastąpienia nowymi nasadzeniami drzew ozdobnych w wieku powyżej 5 lat o dobrze wykształconych pniach i koronach. Pierwsze jest całkowicie martwe, bez wyraźnych cech gatunkowych. Rośnie w trójkącie utworzonym przez pokrywy 3 studzienek kanalizacyjnych. Drugie to dwupniowy klon. Jego pień w części odziomkowej jest spękany, murszeje, ma owocniki grzyba. Jeden z konarów z dużym obdarcie korowiny. Korona z licznymi wyłamaniem gałęzi i dużym posuszem. Klon nr 3 i wierzba oznaczona nr 5 są silnie pochylone nad chodnikiem, mają jednostronne i rachityczne korony oraz osłabioną statykę. W związku z dużym osłabieniem biologicznym ww. drzewa grożą złamaniem pni i wykrętami a suche gałęzie samoistnymi wyłamaniem.

Ponieważ przedmiotowe drzewa rosną na terenie stanowiącym własność miasta Szczecin, działka 17/35, obręb 1042, decyzja zezwalająca na ich usunięcie może być wydana na podstawie zgodnego z przepisami ustawy o ochronie przyrody wniosku, złożonego przez Państwa Wydział.

Oznaczony na mapie nr 4 pniak należy wykarczować. Jest on silnie zagrzybiony i nieestetyczny. Jego usunięcie leży w gestii właściciela terenu i nie wymaga zgody tut. Wydziału.

Pozostałe dwa drzewa powinny zostać zachowane. Klon ozn. nr 6 należy poddać kompleksowej pielęgnacji mającej na celu poprawienie jego statyki i kondycji. W koronie powinny zostać przeprowadzone cięcia sanitarne i techniczne. W podłożu zastosować mulczowanie. Koronę należy obniżyć i uformować w miarę symetrycznie a konar nawisający nad chodnikiem skrócić. Lipa nr 7 wydaje się być w dobrym stanie zdrowotnym. W jej przypadku wystarczy usunąć suche i nadłamane gałęzie.

W kolejnych latach drzewa powinny być monitorowane, celem niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju koron nad chodnikiem oraz kolizji z budynkiem mieszkalnym.

Przed przystąpieniem do zabiegów pielęgnacyjnych należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku występowania gniazd pielęgnację drzew można realizować dopiero po zakończonym okresie lęgowym, tj. od 16 października do końca lutego (art. 52 ust. 2 ustawy z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie wymaga zezwolenia organu gminy, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej najlepiej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z naniesionymi drzewami.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski



- Granica miasta - Adresy - Działki - Granica portu - Kontury klasyfikacyjne - Użytki - Budynki - Drogi - Kolej - Wody - Zieleń	1-3,5 drzewa do usunięcia 4 - pniak do wykorzystania 6,7 - drzewa do pielęgnacji 0 10 20 30 m	
---	---	--



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dnia 18-05-2010
Wpłynęło 72 Pkt
L. dz.

Szczecin, dn. 14.05.2010r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu

Nasz znak: WGKioś.II-KK/7636/74/10
UNP: 25069/WGKioś/-XXIV/10

Dotyczy: wydania opinii na temat lipy rosnącej na terenie posesji przy ul. Wawrzyniaka 7c w
Szczecinie – działka nr 9/12 z obrębem 2147.

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na Państwa pismo informuje, że na ww. posesji została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału.

Podczas wizji stwierdzono, że teren jest luźno zadrzewiony a przedmiotowa lipa szerokolistna rośnie obok wejścia do budynku, bezpośrednio przy bocznej ścianie. Drzewo jest ładnie wykształcone, pięciopniowe o szerokiej i nisko osadzonej koronie. Stan zdrowotny dobry. Na pniach brak ubytków wgłębnych i powierzchniowych. Dwa pnie są przechylone w stronę budynku a znajdujące się na nich konary i gałęzie biczują fasadę, pokładają się na ścianach i dachu, „wchodzą” w okna.

W obecnym stanie lipa nie kwalifikuje się do usunięcia. Ponieważ korona drzewa koliduje z budynkiem mieszkalnym powinno ono zostać poddane cięciom technicznym. Miałyby one na celu wyeliminowanie biczowania fasady budynku, oddalenie zarysu korony od ścian, zapobiegnięcie uszkodzeniu przez gałęzie dachu oraz zminimalizowanie zapychania rur spustowych przez liście. Należałoby także przeprowadzić cięcia sanitarne usuwające posusz. Korona powinna zostać obniżona i uformowana symetrycznie. Od strony budynku nie należy usuwać całych najniższych położonych konarów ale jedynie tą część gałęzi która znajduje się bezpośrednio przy ścianach budynku. Cięcia nie powinny doprowadzić do wyniesienia korony oraz zachwiania statyki drzewa.

W przypadku lip maksymalny zakres jednorazowych cięć żywych gałęzi nie powinien przekroczyć 30% powierzchni asymilacyjnej drzewa. Zabieg przycinki powinien zostać wykonany w dwóch nawrotach, w wyniku których całkowity zakres cięć nie przekroczy 50% masy korony. Zabiegi najlepiej przeprowadzić w okresie wegetacji od początku listnienia drzewa do pierwszej połowy lata.

W kolejnych latach drzewo powinno być monitorowane celem niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju korony i kolizji z budynkiem mieszkalnym.

Przed przystąpieniem do cięć należy bezwzględnie dokonać przeglądu lipy pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku występowania gniazd zabieg można realizować dopiero po okresie lęgowym, tj. od 16 października do końca lutego (art. 52 ust. 2 ustawy z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880).


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych nie wymaga zezwolenia organu gminy, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej najlepiej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z naniesionym drzewem do pielęgnacji.


ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski





Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu



Szczecin 2010 - 01 - 04

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
W miejscu

Nasz znak: WGKiOŚ. II – AS/7636/ / 2010

UNP: 20 /WGKIOS/-0/10

Dotyczy: drzewostanu znajdującego się na terenie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 35 – 37, dz. nr 5/12 z obrębu 1032 w Szczecinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż do tut. Wydziału wpłynęło zgłoszenie telefoniczne mieszkańców posesji Al. Wyzwolenia 35 – 37 dotyczące przeprowadzenia przycinki drzewa rosnącego przed ich budynkiem. W związku z powyższym na przedmiotowym terenie została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji dokonano oceny stanu zdrowotnego drzewa i stwierdzono, że drzewo wymaga przeprowadzenia kompleksowej pielęgnacji polegającej na usunięciu suchych i połamanych konarów oraz wykonaniu cięć korekcyjnych w jego koronie (max 30 % masy korony). Przeprowadzone zabiegi poprawią kondycję rozwojowo zdrowotną drzewa oraz zapewnią perspektywiczny stan bezpieczeństwa dla użytkowników posesji.


Pozostałe drzewa z gat. topola czarna rosnące na przedmiotowym terenie zostały poddane w latach ubiegłych cięciom korekcyjnym. Z uwagi na zaawansowany wiek oraz bliskość posadowienia drzew przy budynku cięcia w koronach drzew należy przeprowadzać cyklicznie co 4 lata, co spowoduje utrzymanie wysokości drzew na bezpiecznym poziomie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie jednakże zabiegi powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.

W załączeniu :
mapa terenu z zaznaczonym drzewem do pielęgnacji

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski

Ewidencja Grunt Działki



skala 1 : 585 widok: 116.09 m

data modyfikacji



Warstwy rastrowe

- ☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
- ☐ Zdjęcie lotnicze ☐ Zdjęcie satelitarne


Warstwy wekt

- ☐ Drogi publiczne ☒ Adresy ☒ Obręby ☒ Działki ☒ Gran
- ☒ Budynki ☒ Drogi ☒ Kolej ☒ Ulice ☒ Rejony ☒ Wody

1 dzień do przelaznacji



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkloś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu



M. Niewęgierska
25.02.2010

L. A. P. B. B. B. B. B.
L-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Gajewski

Szczecin, 2010-02-22

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu**

Nasz znak: WGKIOŚ. II-KM/7636/ 17 /10
UNP: 5156/WGKIOŚ-IX/09

Dotyczy: pielęgnacji drzew (jeden klon i dwie topole) rosnących na terenie stanowiącym własność Miasta Szczecin przy al. Wyzwolenia w Szczecinie – dz. nr 8/6 i 8/5 obr. 26 Śródmieście

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że do tut. Wydziału wpłynęło pismo mieszkanki al. Wyzwolenia 53 w sprawie przeprowadzenia pielęgnacji drzew rosnących na ww. terenie (kserokopia pisma w załączeniu).

Przeprowadzona przez inspektora tut. Wydziału wizja lokalna potwierdziła zasadność wniosku. Przedmiotowe drzewa (klon srebrzysty i dwie topole włoskie) są w dobrym i średnim stanie zdrowotnym. Jednakże z uwagi na brak pielęgnacji w latach ubiegłych drzewa wymagają przeprowadzenia kompleksowej pielęgnacji.

W przypadku klonu należy przeprowadzić cięcia sanitarne, prześwietlające i odmładzające. Dodatkowo należy wykonać zabieg usunięcia z korony licznych gniazd jemioli.

Topole zaś należy skrócić o ok. 1/3 ich wysokości i w nowopowstałych koronach wykonać cięcia sanitarne i formujące. Zabrania się podkrzesywania koron.

Wykonane zabiegi korzystnie wpłyną na kondycję rozwojowo-zdrowotną drzew oraz zapewnią stan bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu.

Na wykonanie ww. zabiegów nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, jednakże winny by one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwej pielęgnacji drzew i krzewów, powodującej zagrożenie ich obumarcia, wymierzane są opłaty karne zgodnie z obowiązującymi stawkami kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenie drzew lub krzewów oraz zniszczenie terenów zieleni.

W załączeniu mapa z naniesionym drzewami.

Do wiadomości:

Pani Barbara Parol
Al. Wyzwolenia 53/9
71-400 Szczecin

ZASTĘPCA DYREKTORA


Dariusz Matejski

Ewidencja Grunt Działki



Okno: Dowolne

Położenie



- 1 Ⓢ - ulom
2 Ⓢ - łopole wodne
3 Ⓢ - łopole wodne

skala 1 : 674 widok: 137.02 m

data modyfikacji

0 10 20 30 m

Skala:



Warstwy rastrowe



Warstwy wektorowe



- ☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
☐ Zdjęcie lotnicze ☐ Zdjęcie satelitarne

- ☐ Drogi publiczne ☒ Adresy ☒ Obręby ☒ Działki ☒ Granica portu
☒ Kontury klasyfikacyjne ☒ Użytki ☒ Budynki ☒ Drogi ☒ Kolej ☒ Ulice
☒ Rejony ☒ Wody ☒ Zielen



f. A. ...
...
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

M. Nierzygłowska
19. 01. 2010
[Signature]

677/10 Szczecin, dnia 2010-01-14

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w mieście**

Nasz znak: WGKIOŚ.II.EM/7632/1/10
UNP: 237/WGKIOŚ/-IX/10

Sprawa: dot. przycięcia drzewa rosnącego na terenie położonym przy ul. Al. Bohaterów Warszawy – działka nr 4/32 z obrębu 2254 w Szczecinie.

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na pismo w powyższej sprawie informuje, że na terenie położonym przy ul. Al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie została przeprowadzona wizja lokalna przez podinspektora tut. Wydziału.

Podczas wizji stwierdzono, że wnioskowane o opinię drzewo, to kilkudziesięcioletni egzemplarz topoli włoskiej. Drzewo rośnie na zapleczu budynku nr 89a, obok ogrodzenia. W koronie posusz i połamane gałęzie, na pniu brak widocznych ubytków. Ponadto, topola nosi ślady przeprowadzonych w latach ubiegłych cięć pielęgnacyjnych.

W celu poprawienia kondycji rozwojowo-zdrowotnej drzewa oraz zapewnienia bezpieczeństwa w jego okolicy należy drzewo poddać zabiegom pielęgnacyjnym obejmującym zdjęcie posuszu, cięcia korekcyjne wraz z obniżeniem korony cięciami proporcjonalnymi o około 3 metry.


W trakcie jednorazowego zabiegu można usunąć nie więcej niż 30 % całej masy koron, rozłożone w dwóch nawrotach. Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

Ponieważ wg ustaleń w ewidencji gruntów teren znajduje się w Państwa władaniu – działka nr 4/32 z obrębu 2254 w Szczecinie, proszę o zajęcie się sprawą zgodnie z kompetencjami.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Małajski
[Signature]



drzewo do przycięcia

URZĄD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Załącznik do ... z dnia 11.01.10
Znak: WGKIOŚ II.EM/7632/1.1.10
modèlewxx
podpis

skala 1 : 572 widok: 86.32 m data modyfikacji

0 8 16 24 m

Skala: []

Warstwy rastrowe


- ☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
- ☐ Zdjęcie lotnicze ☐ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wektorowe

- ☐ Drogi publiczne ☒ Adresy ☒ Obręby ☒ Działki ☒ Granica portu
- ☐ Kontury klasyfikacyjne ☐ Użytki ☐ Budynki ☐ Drogi ☐ Kolej
- ☐ Ulice ☐ Rejony ☐ Wody ☐ Zielen



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 426, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu



Szczecin, 2010-03-11

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Rejon 13
ul. Kaszubska 30
70-226 Szczecin

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7632/66/2010
UNP: 12913/WGKiOŚ/-XXIV/10

Sprawa: przycięcie drzewa rosnącego przy ul. Potulickiej 61 w Szczecinie.

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na pismo znak ZBiLK/R-13/RG/3986/09 z dnia 04.03.2010 r. dotyczące przycięcia drzewa – wierzb rosnących na działce nr 26/13 z obrębu 1041 przy ul. Potulickiej 61 informuje, że została przeprowadzona przez inspektora tut. Wydziału wizja lokalna. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że wierzba biała odm. zwisająca objęta wnioskiem rośnie centralnie na terenie wydzielonym murkiem i niskim ogrodzeniem ozdobnym. Jest to drzewo w zaawansowanym wieku, trzy – pniowe, o bardzo rozłożystej koronie, średnicy około 12 – 14 m.

Korona wierzb wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych obejmujących cięcia korekcyjne i formujące. Zakres cięć nie powinien przekroczyć 35 % masy asymilacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzewa.

Do wiadomości:


Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ w gmachu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski

Ewidencja Grunt

Adresy





Okno: Dowlone

Położenie

Legenda


- Granica mias
- Adresy
- Działki
- Granica portu
- Kontury klas
- Użytki
- Budynki
- Drogi
- Kolej
- Wody
- Zieleń



skala 1:500 widok: 110.2 m

data modyfikacji

0 7 14 21 m Skala: 500



- Warstwy rastrowe
- ☒ Skany 500
 - ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
 - ☐ Zdjęcie lotnicze
 - ☐ Zdjęcie satelitarne

- Warstwy wektorowe
- ☐ Drogi publiczne
 - ☒ Adresy
 - ☐ Obręby
 - ☐ Działki
 - ☐ Granica portu
 - ☐ Kontury klasyfikacyjne
 - ☐ Użytki
 - ☐ Budynki
 - ☐ Drogi
 - ☐ Kolej
 - ☐ Ulice
 - ☐ Rejony
 - ☐ Wody
 - ☐ Zieleń

Wzrost Gospodarki Komunalnej
Załącznik do Pisma z dnia 11.03.2010
Znak WKIOŚ II-AK/17632/66/2010



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 426, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 2009-07-07

Wpłynęło L. dz. 10210/09

Szczecin, 2009-07-02

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKioś.II-AK/7632/228/2009
UNP: 36657/WGKioś/-XXIV/09

Sprawa: opinia o drzewie rosnącym na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 33a.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak WGN.I.MN.72243-233/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawie jw., po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie położonym przy ul. Jagiellońskiej 33a informuje, co następuje:

- wiąz górski rosnący w centralnej części działki, w wydzielonej misie ziemnej to drzewo w zaawansowanym wieku, w dość dobrym stanie zdrowotnym, z występującym w koronie posuszem fizjologicznym. W przeszłości jego korona została przycięta niewłaściwie – zbyt wysoko wyniesiona, co pogorszyło statykę drzewa.

Obecnie zabiegi pielęgnacyjne winny obejmować:

- zdjęcie posuszu
- korekta korony – uszanować i nie usuwać „odbić” z dolnej i środkowej części pnia, cięcia ograniczyć tylko do części wierzchołkowej – skrócić według linii oznaczonej kolorem czerwonym na załączonym zdjęciu fotograficznym drzewa
- wokół misy ziemnej, w promieniu około 1 m, wykonać nawierzchnię ażurową, co wpłynie na poprawę warunków jego bytowania i ograniczy oddziaływanie korzeni na otoczenie przyziemia.

Jednocześnie informujemy, że na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.


W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzewa oraz zdjęcie fotograficzne drzewa z oznaczoną linią cięć korekcyjnych.


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski


Działki



Okno: Dowolne



Polozenie



Legenda

- Granica mias
- Adresy
- Działki
- Granica portu
- Kontury
- Budynki
- Drogi
- Kolej
- Wody
- Zielen

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załącznik do P.I.S.T.A. z dnia 2.03.2009

Znak: WGKIOŚ-AK/4032/228/2009

Główny Specjalista

kala 1 : 500 widok: 80.57 m

data modyfikacji

0 7 14 21 m Skala: 1500


Warstwy rastrowe

- ☒ Skany 500
- ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
- ☐ Zdjęcie lotnicze
- ☐ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wektorowe

- ☐ Drogi publiczne
- ☒ Adresy
- ☒ Obręby
- ☒ Działki
- ☒ Granica portu
- ☒ Kontury
- ☒ Budynki
- ☒ Drogi
- ☒ Kolej
- ☒ Ulice
- ☒ Rejony
- ☒ Wody
- ☒ Zielen


UL. JAGIELLOŃSKA 33A



— — — ZAKRES CIĘC KOREKCYJNYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Załącznik do PISMA z dnia 2.07.2009
Znak: WGKIOŚ. V. A. K. 7.632/228/2009
Główny Specjalista
podpis
mgr Aleksandra Kurejwa

CERTYFIKAT
PM-EN ISO 9001: 2001





C. A. Kaczmarek
M. Niewęgierska
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 426, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 2009-10-28

Wpłynęło 14273

L. dz. 1081

Szczecin, 2009-10-26

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu**

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7632/394/2009
UNP: 56220/WGKiOŚ/-XXIV/09

Sprawa: opinia o drzewach rosnących na terenie działki nr 8/6 z obręb 1026 położonej przy al. Wyzwolenia 65, 67, 69, 71.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak: WGN.I.MN.72243-332/09 z dnia 01.10.2009 r. po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie przy al. Wyzwolenia 65, 67, 69, 71 informuje, co następuje:

Na działce nr 8/6 z obręb 1026 rośnie kilkanaście drzew różnych gatunków i w różnym wieku. Część drzew należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym obejmujących następujący zakres, i tak:

1. topole włoskie oznaczone na załączonej mapie numerami 1 – 5 – zdjęcie posuszu, skrócenie przewodników o $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ich wysokości, cięcia formujące
2. klon zwyczajny oznaczony na mapie numerem 6 – cięcia korekcyjne korony o około 1m w całym płaszczu
3. bez czarny oznaczony na mapie numerem 7 – cięcia korekcyjne korony o około 1 m w całym płaszczu, co wyeliminuje kolizję z koroną rosnącej obok śliwy wiśniowej
4. klon srebrzysty oznaczony na mapie numerem 8 – zdjęcie posuszu i jemioty, cięcia korekcyjne w płaszczu korony cięciami proporcjonalnymi wraz ze skróceniem drzewa o około o około 2 – 3 m.

Zabiegi pielęgnacyjne na topolach włoskich z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa jakie stwarzają swoimi gabarytami oraz na klonie srebrzystym należy wykonać w trybie pilnym!

Cięcia wykonać zgodnie z zasadą swobodnego przepływu asymilatów!

Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejko

The screenshot shows a GIS application interface. The main map area displays a detailed view of a residential neighborhood in Poznań, Poland. The map includes building footprints, streets, and green spaces. A legend on the right side of the map lists various map layers and their status (checked or unchecked). The legend includes:

- Adresy
- Natura 2000 - s
- Natura 2000 - p
- Ścieżki rowerowe
- Przystanki aut
- Linie autobus
- Przystanki tran
- Linie tramwaj
- Budynki miesz
- Budynki biurov
- Budynki handk
- Budynki kultur
- Szpital lub za
- Budynki transp
- Budynki produ
- Budynki przem
- Zbiorniki, silos
- Inne nie mieszk
- Linie kolejowe

A scale bar at the bottom of the map indicates a scale of 1:1000. The map is titled "Unisławski" and "Wielkopolska". The application interface includes a top menu bar with options like "Szczecin", "Adresy", and "Okno: Dowlone". The bottom status bar shows the scale "skala 1:1000" and the width "widok: 220.4 m".



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkios@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 2009-09-30

Wpłynięto
L. dz.

M. Nierzyńska
01.10.09

Szczecin 2009-09-29

C. A. Falcin

Za DZIEŁA WYDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Gajewski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w mieście

Nasz znak: WGKIOŚ.II.KMu/7636/ 252/09
UNP: 48945/WGKIOŚ/-0/09

Dotyczy:

Zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie przy al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie, dz. nr 4/33, 4/34, obr. 1025

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu informuje, że w związku z pismem Obrót i Zarządzanie Nieruchomościami EM Dom dotyczącym przycinki drzew, przy al. Papieża Jana Pawła II 22, została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji stwierdzono, że przed budynkami o nr 22 i 21 rosną zaawansowane wiekiem, w dobrym stanie zdrowotnym drzewa z gat. kasztanowiec biały (na załączonej mapie oznaczony nr 1) oraz dwa klony zwyczajne (nr 2 i 3). Drzewa posiadają ekspansywnie rozbudowane korony z minimalnym posuszem. Pnie drzew proste, bez ubytków wgłębnych i próchniczych. Drzewa rosną w odległości 4m od budynku. Nie kwalifikują się do usunięcia. W celu poprawy ich kondycji rozwojowo – zdrowotnej, zapewnienia perspektywicznego bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu oraz zwiększeniu dostępu światła do mieszkań należy je poddać zabiegom pielęgnacyjnym. Zabiegi powinny polegać przede wszystkim na cięciach sanitarnych (zdjęcie posuszu i chorych gałęzi), korygujących oraz prześwietlających, wraz z obniżeniem ich wysokości równomiernie w całym płaszczu koron.

W przypadku klonów maksymalny zakres jednorazowych cięć nie powinien przekroczyć 20% powierzchni asymilacyjnej drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne powinny zostać wykonane w dwóch nawrotach, gdzie całkowity zakres cięć nie przekroczy 30% masy korony w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych. Natomiast w przypadku kasztanowca maksymalny zakres jednorazowych cięć nie powinien przekroczyć 10% powierzchni asymilacyjnej drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne powinny zostać wykonane w dwóch nawrotach, gdzie całkowity zakres cięć nie przekroczy 30% masy korony w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych. Usunięcie jednorazowo ponad 30% powierzchni asymilacyjnej może spowodować obumarcie drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U.04.92.880 z dnia 16.04.2004r) na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie organu gminy. Wszelkie prace pielęgnacyjne winny być one wykonane przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i krzewów spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów prezydent miasta może wymierzyć administracyjną karę pieniężną – art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody.

Do wiadomości:

EM Dom

Obrót i Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Więckowskiego 3/1

70-411 Szczecin

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matusz

M. Niewęgłowska
25. 09. 09.



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 426, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Szczecin, 2009-09-21

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu**

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7632/342/2009
UNP: 49392/WGKiOŚ/-XXIV/09

Sprawa: opinia w sprawie przycięcia dwóch drzew rosnących na terenie położonym przy ul. Wielkopolskiej 16 w Szczecinie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak: WGN.I.MN.72243-306/09 z dnia 7.09.2009 r. po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokonaniu oględzin drzew, informuje, że drzewa objęte wnioskiem to dwie zaawansowane wiekiem lipy.

Przedmiotowe drzewa osiągnęły okazałe rozmiary. Korona lipy oznaczonej na załączonej mapie numerem 2 koliduje z dachem i południowo – zachodnią ścianą budynku.

Oba drzewa należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym obejmującym:

- zdjęcie posuszu
- cięcia korekcyjne - około 25 % masy wraz ze skróceniem obu koron o około 3 - 4 m i eliminacją kolizji korony drzewa numer 2 z budynkiem
- zdjęcie nawisów dolnego piętra korony drzewa numer 1.

Cięcia wykonać zgodnie z zasadą swobodnego przepływu asymilatów!


Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją przedmiotowych drzew.

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

~~Harriet M. G. G. G.~~



Okno: Dowlone

Skala: 500

data modyfikacji

skala 1: 500 widok: 110.2 m

Warstwy wektorowe

Warstwy rastrowe

- ☒ Skany 500
- ☐ Zdjęcie lotnicze 2008
- ☐ Zdjęcie lotnicze
- ☐ Zdjęcie satelitarne

- ☐ Osiedla i dzielnice
- ☐ Sreza Platego Parkowania
- ☐ Fotografie
- ☒ Adresy
- ☒ Natura 2000
- ☒ Sześci rowero
- ☒ Komunikacja miejska
- ☒ Linie kolejowe
- ☒ Zabudowa
- ☒ Ulice
- ☐ Komisariaty
- ☐ Wody i zieleń

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Załącznik do PISMA z dnia 21.09.2009
Znak: WGKIOS. II-AK/3632/342/2009
Towary specjaliste
Aleksandra Korzejwa



0. A. P. A. C. E. G. J. S. K. I. O. S. /
11. 08. 2009
Arystof Gajewski
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4691 42 23 426, +4691 42 45 630
fax. +4691 42 45 627
wgkios@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

M. Niemińska
11. 08. 2009
12775-9
(48)

Szczecin, 2009-08-06

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7632/285/2009
UNP: 42529/WGKiOŚ/-XXIV/09

Sprawa: opinia o drzewach rosnących przy al. Papieża Jana Pawła II 42.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak WGN.I.MN.72243-268/09 z dnia 28.07.2009 r., w sprawie jw., po przeprowadzeniu wizji lokalnej przedkłada swoje stanowisko:



drzewa oznaczone na załączonej do wniosku mapie to trzy topole włoskie rosnące w przedogródkach ul. Śląskiej. Są to drzewa o obwodach pni: 190 cm, 200 cm i 204 cm, wysokości około 20 m, w wieku około 40 lat.

Zdaniem tut. Wydziału drzewa należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym obejmujących zdjęcie posuszu, skrócenie przewodników o około 1/3 ich wysokości oraz cięcia formujące korony.

Wykonane zabiegi pielęgnacyjne poprawią statykę drzew, a tym samym bezpieczeństwo otoczenia.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew.

(Signature)
DYREKTOR WYDZIAŁU
Michał Prępiński




URZĄD Miasta i Gminy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Załącznik do P. 3. 17. A. z dnia 11. 08. 2009
Znak: WGKIOŚ M. - AK. 1632. / 285 / 2009
Główny Specjalista
[Signature]
inż. Aleksandra Kojewnik

W. Cudlak

31



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu



Szczecin 2009-07-03

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
W miejscu

Nasz znak: WGKIOŚ. II – AS/7636/142 /2009

UNP: 36016/WGKIOS/-XXIV/09

Dotyczy: drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Wawrzyniaka 7 G w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na Państwa pismo w powyższej sprawie informuje, iż na terenie posesji przy ul. Wawrzyniak 7 G została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji dokonano lustracji trzech drzew z gat. lipa drobnolistna wskazanych we wniosku.

Drzewa są zaawansowane wiekiem, o dużych rozmiarach. Korony drzew częściowo kolidują z budynkiem mieszkalnym. Z uwagi na miejsce wzrostu w koronie drzew należy przeprowadzić cięcia sanitarne (usunięcie posuszu) oraz korekcyjne i prześwietlające. Przycinka koron drzew przyczyni się do poprawy statyki drzew, zapewni bezpieczeństwo dla użytkowników posesji oraz zwiększy doświetlenie lokali użytkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie jednakże zabiegi powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.

Do wiadomości:

ZBiLK
Ul. Jagiellońska 33
70 – 386 Szczecin


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Dariusz Matejski

aktywna mapa

Okno: Dowolne

Ewidencja Gruntów Działki



Polozenie

Legenda

- Granica mias
- Adresy
- Działki
- Granica portu
- Kontury
- Budynki
- Drogi
- Kolej
- Wody
- Zielen

skala 1 : 500 widok: 80.57 m

data modyfikacji

0 7 14 21 m Skala: 500

Warstwy rastrowe

- ☒ Skany 500
- ☒ Zdjęcie lotnicze 2008
- ☒ Zdjęcie lotnicze
- ☒ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wektorowe

- ☐ Drogi publiczne
- ☒ Adresy
- ☒ Obręby
- ☒ Działki
- ☒ Granica portu
- ☒ Kontury
- ☒ Budynki
- ☒ Drogi
- ☒ Kolej
- ☒ Ulice
- ☒ Rejony
- ☒ Wody
- ☒ Zielen

Szczecin, 2009-02-16

Z-ca Dyrektora WZK

mgr inż. Krzysztof Gajewski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKIOŚ.II-AK/7636/20/2009
UNP: 6331/WGKIOŚ/-IX/09

Sprawa: przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewokrzewie bzu czarnego rosnącym na terenie stanowiącym działkę nr 72/9 z obrębu 1022 przy ul. Herbowej 4A.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu informuje, że do tut. Wydziału wpłynął wniosek S.M. „Śródmieście” dotyczący usunięcia drzewa z gatunku bez czarny rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Herbowej 4A podając w uzasadnieniu, że rośnie blisko budynku i uszkadza elewację.

Podczas przeprowadzonej przez inspektora tut. Wydziału wizji lokalnej stwierdzono, że w odległości 3,40 m od południowej ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Herbowej 4A i w odległości 1,60 m od krawędzi muru oporowego rośnie dwupniowy drzewokrzew bzu czarnego.

Przedmiotowy bez czarny jest w dobrym stanie zdrowotnym i nie kwalifikuje się do usunięcia. Jednakże należy wykonać w jego koronie cięcia prześwietlające i korekcyjne.

Linie cięć korekcyjnych zaznaczono na załączonym zdjęciu fotograficznym.

Drzewokrzew rośnie na działce nr 72/9 z obrębu 1022 stanowiącej własność Miasta Szczecin.

Jednocześnie informujemy, że na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewokrzewie nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej i średniej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzewokrzewu, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkios@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna Infolinia
0 800 300 300

Legenda

- Granica mias
- Adresy
- Działki
- Granica portu
- Kontury
- Budynki
- Drogi
- Kolej
- Wody
- Zielen

Skala: 1:500

Harbowa

Harbowa 24

Zak. NR 1

UPZ

B. A. FALCOWSKI
Z-CE DYPLOMATY WYDZIAŁU
200109
Szczecin, 2009-01-14

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKIOŚ.II-AK/7632/3/2009
UNP: 127/WGKIOŚ/-IX/09

Sprawa: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących przy ul.
Niedziałkowskiego 19 i al. Papieża Jana Pawła II.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w
odpowiedzi na pismo znak WGN.I.MN.72243-477/08 z dnia 22.12.2008 r.
informuje, że została przeprowadzona wizja lokalna na terenie położonym przed
budynkiem przy al. Jana Pawła II 29 – 30.

Podczas wizji stwierdzono, że na ww. terenie rosną cztery drzewa, jeden krzew
karagany i skupina dwóch krzewów róży.

Drzewa i krzewy rosnące na terenie przedogródka winny być poddane zabiegom
pielęgnacyjnym, i tak:

- jarząb mączny oznaczony na załączonej mapie numerem 1¹ – skrócenie
gałęzi lipy kolidujących z koroną jarzębu, co pozwoli na prawidłowy
rozwój korony jarzębu
- wiąz oznaczony na załączonej mapie numerem 2¹ – cięcia prześwietlające
w ilości 20% masy asymilacyjnej oraz skrócenie (do odejścia) konaru
lipy kolidującego z koroną wiazu
- krzew karagany oznaczony na załączonej mapie numerem 3¹ – cięcia
korekcyjne
- głóg oznaczony na załączonej mapie numerem 4¹ – zdjęcie posuszu,
skrócenie korony o około 2 m, cięcia pionujące, prześwietlające i
formujące koronę
- skupina róż – krzewy są przycięte, utrzymywać je na dotychczasowym
poziomie
- głóg oznaczony na załączonej mapie numerem 6¹ – zdjęcie posuszu,
skrócenie korony o około 2 m, cięcia prześwietlające i formujące koronę.

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300

Zdaniem tut. Wydziału na zacienianie mieszkań przedmiotowe drzewa mają niewielki wpływ, o ograniczonym dostępie światła dziennego do mieszkań decydują lipy rosnące w pasie drogowym. Tut. Wydział powiadomi pismem Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o konieczności poddania tych drzew zabiegom pielęgnacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej i średniej.


W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew i krzewów.

Wydział Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna Infolinia
0 800 300 300



Męczysław Niedziółkowski

URZĄD M. ST. SZCZECIN
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Załącznik do P.I.K.M. z dnia 11.11.2009
Załącznik: WGKIOŚ M. St. Szczecin z dnia 11.11.2009

podpis: [signature]
[signature]

SZCZECIN SKALA 1:500
Założenie:

bas.pp.

Szczecin, 2008-12-29

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
W mieście

Nasz znak: WGKIOŚ. II – AS/7636/327/2008
UNP: 61541/WGKIOS/-XXIV/08

Dotyczy: przycięcia drzew na terenie posesji przy ul. Wawrzyniaka 7G w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż w związku z Państwa pismem na terenie posesji ul. Wawrzyniaka 7G została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji dokonano lustracji dwóch drzew z gat. lipa drobnolistna. Drzewa rosną w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, korony drzew bezpośrednio kolidują z dachem budynku i kwalifikują się do przycinki.

W koronach drzew należy przeprowadzić cięcia redukcyjne polegające na uformowaniu korony tak, by ograniczyć kolizje gałęzi z dachem. Ponadto przycinka koron drzew przyczyni się do poprawy statyki drzew oraz zapewni bezpieczeństwo dla użytkowników posesji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie jednakże zabiegi powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.


mgr inż. Dariusz Kosiński


mgr inż. Dariusz Kosiński

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 630
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300





← DRZEWIA DO PIELEGNAOY →

skala 1 : 500 widok: 71.44 m

data modyfikacji

0 7 14 21 m Skala: 500

Warstwy rastrowe

- ☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze
☐ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wektorowe

- ☐ Drogi publiczne ☒ Adresy ☒ Obręby ☒ Działki ☒ Granica portu
☒ Kontury ☒ Budynki ☒ Drogi ☒ Kolej ☒ Ulice ☒ Rejony ☒ Wody
☒ Zieleni

Szczecin, 2008-11-24

mgr inż. Grzegorz Jankowski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7636/308/2008
UNP: 56169/WGKiOŚ/-IX/08

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dnia 2008-11-28
Wpłynęło 39392
L. dz.



(61)
M. Niewysocka
02.12.08

Sprawa: drzew znajdujących się na terenie położonym przy al. Wyzwolenia 93 w Szczecinie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak: WGN.I.MN.72243-389/08 z dnia 3.11.2008 r. po przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie nieruchomości przy al. Wyzwolenia 93, od strony podwórza, informuje, co następuje:

w wydzielonym terenie o nawierzchni ziemnej rosną trzy drzewa tj. jedna lipa (oznaczona na załączonej mapie numerem 1) i dwa klony (oznaczone numerami 2 i 3). Lipa i klon nr 2 rosną w jednej linii od budynku tj. w odległości 3,70 m od jego zachodniej ściany, natomiast klon oznaczony numerem 3 w odległości 6,30 m od zachodniej ściany budynku. Drzewa ze względu na miejsce wzrostu mogą zacieniać mieszkania, jednakże jedynie korona lipy w niewielkim stopniu koliduje z budynkiem.

Drzewa należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym wykonując w ich koronach cięcia korekcyjne. Linie cięć korekcyjnych oznaczono kolorem czerwonym na załączonym zdjęciu fotograficznym drzew.

Podajemy informacyjnie, że na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew.


M.O. ZASTĘPCA DYREKTORA



mgr inż. Dariusz Motylski

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgklo@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300





Szczecin, 2008-09-08

Urząd Miasta Szczecin	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Dnia	2008-09-12
Wolynę	30996

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7632/229/2008
UNP: 45899/WGKiOŚ/-IX/08

Sprawa: opinia o drzewach rosnących na terenie położonym przy ul. Królowej Korony Polskiej 29, 30 i ul. Monte Cassino 21

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w odpowiedzi na pismo znak: WGN.I.MN.72243-327/08 z dnia 27.08.2008 r., po przeprowadzeniu lustracji terenowej informuje, że drzewa objęte wnioskiem oznaczone na załączonej mapie kolorem czerwonym, rosnące na terenie położonym przy ul. Królowej Korony Polskiej 29, 30 i ul. Monte Cassino 21 należy poddać następującym zabiegom pielęgnacyjnym:

1. głóg oznaczony na załączonej mapie numerem 1:

- zdjęcie posuszu
- cięcia formujące wraz ze skróceniem korony o około 1 – 2 m

2. klon jawor oznaczony na załączonej mapie numerem 2

- skrócenie drzewa cięciami proporcjonalnymi o około 2 m
- cięcia korekcyjne w celu usunięcia kolizji z budynkami - nr 28a i 29
- cięcia formujące

3. klon zwyczajny oznaczony na załączonej mapie numerem 3:

- zdjęcie posuszu
- skrócenie korony cięciami proporcjonalnymi o około 2 m
- cięcia formujące

4. klon jawor oznaczony na załączonej mapie numerem 4:

- zdjęcie posuszu
- skrócenie korony cięciami proporcjonalnymi o około 2 m
- cięcia prześwietlające i formujące

5. cedr atlaski oznaczony na załączonej mapie numerem 5:

- zdjęcie z korony drzewa nadmiernie rozrośniętego pnącza glicynii w celu umożliwienia drzewu prawidłowego wzrostu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkios@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300

Cięcia należy wykonać w zgodzie z zasadą swobodnego przepływu asymilatów! Nie podkrzesywać koron drzew!

Podajemy informacyjnie, że na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew do pielęgnacji.


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Dawid Młatejski

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300



URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załącznik do P.I.S.N.A. z dnia 09.09.2008

Znak: WGKIOŚ II - AUL 7632

Główny Specjalista

[Podpis]
r. Aleksandra Korejwo

Szczecin, 2008.06.19

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w miejscu

Nasz znak: WGKIOŚ. II – AS/ 7636/151 / 08
UNP: 31548 WGKIOŚ/ -IX/ 08

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 2008 - 06 - 24

Wpłynęło
L. cz.

22555-1

Dotyczy: drzew i krzewów rosnących na terenie, położonym w Szczecinie przy
ul. Piotra Skargi 52, działka 133 z obrębu 22 Śródmieście.

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
odpowiadając na Państwa pismo w powyższej sprawie informuje, że na ww.
terenie została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału.

Podczas wizji stwierdzono, że rosną tam zaawansowane wiekiem drzewa z gat.
Klon pospolity (3szt.) i jesion wyniosły (5szt.) oraz silnie rozrośnięte krzewy z
gat. jaśminowiec wonny. Wskazany we wniosku o opinię drzewostan, znajduje
się w dość dobrym stanie zdrowotnym. Drzewa i krzewy posiadają okazałe
rozmiary i nie były poddawane pielęgnacji w latach ubiegłych. Rozrośnięte
korony drzew i krzewów zaciniają budynek mieszkalny.

Wobec powyższego wskazane jest przeprowadzenie następujących zabiegów
pielęgnacyjnych w koronach drzew i krzewów:

W celu ograniczenia zbyt dużego wzrostu drzew i krzewów oraz poprawienia ich
statyki, należy dokonać cięć prześwietlających i korygujących, polegających na
przycinie do 20 - 30 % masy korony. Cięcia powinny być wykonywane w okresie
od początku listnia do przymrozków przez jednostkę specjalistyczną w
zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody wszelkie opłaty za zabiegi
pielęgnacyjne drzew i krzewów ponoszą posiadacze nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, iż na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie
jest wymagane zezwolenie, jednakże winny być one wykonane zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej.

W przypadku niewłaściwej pielęgnacji drzew i krzewów, powodującej zagrożenie
ich obumarcia, wymierzane są opłaty karne zgodnie z obowiązującymi stawkami
kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenie drzew lub krzewów
oraz zniszczenie terenów zieleni.

Do wiadomości:

„Fino” Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Pocztowa 30/10
70-360 Szczecin


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Jaruzaj Matejski

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 25 630
fax +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300



Zworniono z opłaty skarbowej
art. 3 ustawy z dnia
9 sierpnia 2000 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960)

MIASTO SZCZECIN SKALA 1:500

Ostrzeżenie:

Kopia mapy na papierze nie zapewnia

Szczecin, 2008-05-30

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKiOŚ.II-AK/7636/135/2008
UNP: 26633/WGKiOŚ/-IX/08

P. L. M. Niewęgłowski
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dnia 2008-06-02
Wpłynęło
L. dz.



Sprawa: zabiegi pielęgnacyjne na drzewach rosnących przy ul. Herbowej 24 –
26, działka nr 128/6 z obrębu 1022.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu w
odpowiedzi na pismo znak: WGN.I.MN.72243-197/08 z dnia 07.05.2008 r., po
przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokonaniu oględzin drzew oznaczonych
kolorem żółtym na załączonej do wniosku mapie sytuacyjnej informuje, że
powyższe drzewa i krzewy należy poddać następującym zabiegom
pielęgnacyjnym:

1. Jarzab pospolity oznaczony na mapie numerem 1

- zdjęcie posuszu
- skrócenie o 1/2 długości przewodnika zamierającego
- skrócenie korony o około 2 – 3 m
- cięcia formujące koronę.

2. Lipa drobnolistna oznaczona na mapie numerem 2

- zdjęcie posuszu
- skrócenie korony o około 2 – 3 m
- cięcia formujące.

3. Jarzab pospolity oznaczony na mapie numerem 3

- skrócenie korony o około 2 m
- cięcia korekcyjne od strony przechyłu w celu wypionowania
drzewa
- cięcia formujące.

4. Świerki w ilości 5 szt. oznaczone na mapie numerem 4

- zdjęcie posuszu
- przycięcie krzewów rosnących od strony północnej i
kolidujących ze świerkami

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkios@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300

- wykonać oprysk zwalczający osutkę i choroby grzybowe
- w przypadku prowadzenia świerków w formie żywopłotu można je skrócić do wysokości środkowego drzewa, które jest najniższe w rzędzie (uzgodnić z mieszkańcami formę prowadzenia świerków).

5. Wielogatunkowa skupina krzewów oznaczona na mapie numerem 5.

- usunięcie samosiewów klonu
- cięcia prześwietlające.

Cięcia należy wykonać w zgodzie z zasadą swobodnego przepływu asymilatów!

Podajemy informacyjnie, że na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwie wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

W załączeniu mapa z lokalizacją drzew i krzewów.


p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Dariusz Matusz

Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. +4891 42 45 626
fax +4891 42 45 627
wgkio@um.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

Bezpłatna infolinia
0 800 300 300



Warstwy rastrowe

☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze ☐ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wektorowe

☐ Osiedla i dzielnice ☐ Strefa Płatnego Parkowania ☐ Fotografie ☒ Adresy ☒ Natura 2000 ☒ Ścieżki rowerowe

☒ Komunikacja miejska ☒ Linie kolejowe ☒ Zabudowa ☒ Ulice ☒ Komisariaty ☐ Wody i zieleń



KIEROWNIK REPERATU
mgr inż. J. M. Nicuszyński

URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i OCHRONY ŚRODOWISKA
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Tel. (+91) 424-56-30 Tel./fax. (+91) 424-56-27
Internet: www.szczecin.pl
NIP 851-030-94-10

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w miejscu

67

30.03.07

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. J. M. Nicuszyński

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 2007-03-29

Wpłynęło

Nasz znak: WGKIOŚ.II- KMu.7636/85/2007

Data: 27 marca 2007r.

UNP: 14621/WGKIOŚ/-IX/07

Sprawa: opinia dotycząca drzew rosnących na terenie działek przy ul. Monte Cassino
w Szczecinie.


Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiadając na ww. pismo p. Zygmunta Polewacza informuje, iż na przedmiotowym terenie została przeprowadzona wizja lokalna, przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji stwierdzono, że na terenie działki przy ul. Monte Cassino, przy wejściu do budynku mieszkalnego nr 26 rośnie drzewo z gat. głóg dwuszyjkowy oraz 1 szt. brzozy brodawkowatej (dz. nr 2/38, obr. 1025). Drzewa rosną w bliskiej odległości ciągu pieszego, około 5m od budynku mieszkalnego. Drzewa są zaawansowane wiekiem, w średnim stanie zdrowotnym, stanowią ważny element zieleni ulicznej, powinny zostać zachowane.

Zdaniem tut. Wydziału na przedmiotowych drzewach powinny zostać przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegające na usunięciu obumarłych gałęzi, posuszu oraz na wykonaniu cięć sanitarnych i korekcyjnych w płaszczu koron mające na celu podniesienie estetyki terenu oraz poprawę kondycji rozwojowo – zdrowotnej drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie organu gminy jednakże winny być one wykonane przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Do wiadomości:
Polewacz Zygmunt
Ul. Wielkopolska 27/3
70-451 Szczecin

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
mgr inż. Dariusz Matejski



dnawa przesłane do pidsgrawj."



URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i OCHRONY ŚRODOWISKA
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Tel. (+91) 424-56-30 Tel./fax. (+91) 424-56-27
Internet: www.szczecin.pl NIP 851-030-94-10

P. M. Nicwargłowski
8.08.2007
(68)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dnia 2007-08-08
Wpłynęło
L. dz.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu

Nasz znak: WGKioŚ.II-KM/7636/223/07
UNP: 37180/WGKioŚ/-IX/07
Wasz znak: WGN-I/MN/72243-330/07

Data: 27 lipca 2007r.

Sprawa: dot. grupy drzew rosnących na terenie przy al. Wyzwolenia 71 w Szczecinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiadając na Wasze pismo w powyższej sprawie informuje, że na ww. terenie przeprowadzona została wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału.

Podczas wizji stwierdzono, że na przedmiotowym terenie (zgodnie z oznaczeniem na mapie) rośnie grupa drzew ozdobnych. Wnioskowane o opinię drzewa to trzy topole włoskie i jeden kasztanowiec biały. Drzewa są w dość dobrym stanie zdrowotnym i nie kwalifikują się do usunięcia w ramach zabiegów pielęgnacyjnych.

Z uwagi na brak pielęgnacji w latach ubiegłych oraz bliskie sąsiedztwo zabudowy drzewa należy poddać kompleksowej pielęgnacji obejmującej wykonanie w koronach cięć sanitarnych, korygujących i prześwietlających.

Dodatkowo w przypadku topoli włoskich należy wykonać zabieg obniżenia środka ciężkości poprzez skrócenie przewodników o ok. 1/3 ich wysokości


W przypadku topoli jednorazowa, dopuszczalna redukcja korony wynosi do 30-35%, a przypadku kasztanowca do 15%!

Powyższe zabiegi pielęgnacyjne przyczynią się do poprawy kondycji rozwojowo-zdrowotnej drzewa oraz poprawią stan bezpieczeństwa w jego bezpośrednim otoczeniu.

Na wykonanie ww. zabiegów nie jest wymagane zezwolenie prezydenta miasta, jednakże muszą być one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej.

W przypadku niewłaściwej pielęgnacji drzew i krzewów, powodującej zagrożenie ich obumarciem, wymierzane są opłaty karne zgodnie z obowiązującymi stawkami kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenie drzew lub krzewów oraz zniszczenie terenów zieleni.

zastępca dyrektora
Dariusz Matejski





66. 22. 2006
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
pl. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN
Tel. (+91) 424-56-30 Tel./fax. (+91) 424-56-27
Internet: www.szczecin.pl
NIP 851-030-94-10

P. M. Michalski
KIEROWNIK REJERATU
mgr inż. Lidia Markiewicz
9.8.2006

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dnia 2006-08-08
Wolynę 18163
L. dz.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w gmachu

Nasz znak: WGKIOŚ.II-AS/7636/153/2006

Data: 4 sierpnia 2006

UNP: 43329/WGKIOŚ/-IX/06

Wasze pismo: WGN.I.MN.72243 -365/06 z dnia 25.07.2006 r


Sprawa: opinia dotycząca istniejącej zieleni, na terenie położonym przy ul. Wyzwolenia 93 w Szczecinie.

Urząd Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odpowiedzi na ww. pismo informuje, iż na przedmiotowym terenie została przeprowadzona wizja lokalna, przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji stwierdzono, że na ww. terenie występują drzewa o różnym składzie gatunkowym m.in. z gat. topola, wierzba, klon. Drzewa są w średnim stanie zdrowotnym, są zaawansowane wiekiem, nie kwalifikują się do usunięcia. Z uwagi na bliskie usytuowanie drzew przy budynku mieszkalnym i ciągu pieszym niezbędne jest wykonanie cięć pielęgnacyjnych. Zaleca się przeprowadzenie równomiernych cięć korekcyjnych w płaszczy korony, mających na celu obniżenie ich wysokości oraz zmniejszenie objętości koron, jak również wykonanie cięć prześwietlających. Przeprowadzone zabiegi przede wszystkim zapewnią perspektywiczny stan bezpieczeństwa dla użytkowników terenu i przyczynią się do poprawy kondycji rozwojowo-zdrowotnej drzew, oraz zwiększą dostęp światła do budynków. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie organu gminy jednakże winny być one wykonane przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Do wiadomości:
1."Magnus" Maria Maj
ul. Jedności Narodowej 13/5
70-445 Szczecin

DYREKTOR WYDZIAŁU

Michał Przepiera





Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 437 fax. +4891 42 45 627
woklo@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dnia 12-10-2010

Wpłynęło 15/10/10

L. dz.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu

Szczecin, dn. 11.10.2010r.

Nasz znak: WGKIOŚ/II/KK/7636/269/10
UNP: 50599/WGKIOŚ/-XXIV/10

Dotyczy: przeprowadzenia pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie przy al. Wyzwolenia 6,8,10 w Szczecinie – działki nr 4/10 i 4/15 z obrębem 1036.

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że do tut. Wydziału wpłynęło zgłoszenie mieszkańca miasta dot. drzew i krzewów kolidujących z parkingiem przy al. Wyzwolenia 6,8,10 w Szczecinie.

Na ww. terenie została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Podczas wizji stwierdzono, że teren za budynkiem mieszkalnym przy al. Wyzwolenia 6,8,10 jest porośnięty licznymi drzewami i krzewami ozdobnymi w różnym stanie fizjologicznym. Struktura wiekowa jest zróżnicowana, obejmuje sztuki kilkudziesięcioletnie i bardzo młode, w tym w wieku poniżej 10 lat. W składzie gatunkowym przeważają okazy pospolite takie jak trzmieliny, wierzby, czereśnie, jarząby. Większość drzew i krzewów ma bardzo duży posusz, a w skutek wzajemnej konkurencji zniekształcone pokroje i asymetryczne korony. Zieleń rośnie w dużym zagęszczeniu, jest zaniedbana i nadmiernie rozrośnięta – wymaga prześwietlenia oraz kompleksowej pielęgnacji. Należy zastosować cięcia techniczne i sanitarne. Przeprowadzić mulczowanie podłoża. Krzewy powinny zostać odmłodzone i uformowane. Drzewa o zachwianej statyce i wyniesione należy obniżyć i wypionować. Wyeliminować kolizję zieleni z parkingiem samochodowym.

Zabiegom pielęgnacyjnym powinny być poddane szczególnie: silnie rozrośnięte skupisko drzew i krzewów oznaczone na załączonej mapie nr 3 (prześwietlić i uformować), osłabione, z dużym posuszem i wyniesionymi koronami wierzby, topole, jarząby nr 3,14,17,24 (usunąć posusz, uformować i obniżyć korony), osłabione czereśnie nr 6,7,16 (usunąć posusz), kolidujące z parkingiem róże nr 8 oraz wierzby i czereśnie nr 6,7,14 (usunąć kolizję, odmłodzić, zmniejszyć korony), wybujałe i rozłożyste krzewy suchodrzewu (mocno przyciąć w celu zmniejszenia powierzchni i odmłodzenia). Zabiegi nie mogą doprowadzić do wyniesienia koron i zachwiania statyk drzew oraz zniszczenia krzewów. W kolejnych latach zieleń winna być monitorowana celem niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju i kolizji z parkingiem i budynkami mieszkalnymi.


Jednocześnie informujemy, że lustracja terenu wykazała, że niektóre rosnące na ww. terenie drzewa kwalifikują się do usunięcia ze względu na zamieranie (drzewa nr 1,2,5,15,19) oraz kolizję z parkingiem (nr 10 – poniżej 10 lat). Wszystkie usuwane okazy należy zastąpić nowymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Wycinki można dokonać po uzyskaniu zezwolenia tut. Wydziału. Należy także rozważyć zachowanie lub przycięcie drzew kolidujących z budynkiem mieszkalnym.

Wszystkie drzewa i krzewy powinny zostać przycięte zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem zasady swobodnego przepływu asymilatów, wyłącznie przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej. Przed przystąpieniem do cięć należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzewostanu pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku występowania gniazd zabiegi można realizować dopiero po okresie lęgowym, tj. od 16 października do końca lutego (art. 52 ust. 2 ustawy z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie wymaga zezwolenia organu gminy. Jednakże w przypadku niewłaściwie przeprowadzonej przycinki prowadzącej do zniszczenia drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna. Ponieważ zieleń rośnie na terenie stanowiącym własność Miasta Szczecin – działki nr 4/10 i 4/15 z obrębu 103 – sprawę przeprowadzenia jej pielęgnacji przekazujemy do załatwienia zgodnie z Państwa kompetencjami.

W załączeniu mapa a z naniesionymi drzewami i krzewami do pielęgnacji.


DYREKTOR WYDZIAŁU

Michał Przepiera





Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 437, +4891 42 45 630
fax. +4891 42 45 627
wgkloś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu



Szczecin, dn. 21.10.2010r.

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu**

Nasz znak: WGKiOŚ/II/KK/7636/282/10
UNP: 54232/WGKiOŚ/-0/10

Dotyczy: przeprowadzenia pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie gminnym przy al.
Wyzwolenia 91,93 w Szczecinie – działki 11/12; 11/13; 11/14 z obrębem 1020.

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że do tut. Wydziału wpłynęło pismo Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy al. Wyzwolenia 91,93, dotyczące konieczności przycięcia drzew rosnących na terenie gminnym, przyległym do ww. nieruchomości.

Podczas przeprowadzonej przez tut. Wydział wizji lokalnej stwierdzono, że przedmiotowy teren porośnięty jest drzewami i krzewami ozdobnymi w różnym wieku i stanie fizjologicznym. Rosną na niej między innymi: lilaki, róże, klony, olsze, wierzyby, lipa i topola. W skutek wzajemnej konkurencji drzewa mają zniekształcone pokroje i asymetryczne korony. Wzrost w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych powoduje kolizję gałęzi z fasadą i dachem. Gałęzie wchodzą w okna i zacinają mieszkania. Zieleń rośnie w dużym zagęszczeniu, wymaga przerzedzenia i kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Pielęgnacja miałaby na celu poprawienie statyki i kondycji drzew oraz odmłodzenie krzewów. Należy zastosować cięcia sanitarne, usunąć posusz i nadłamane gałęzie, przeprowadzić mulczowanie podłoża. Korony wyniesione i jednostronne powinny zostać skrócone i uformowane symetrycznie. Drzewa o zachwianej statyce należy obniżyć i wypionować. Zastosować cięcia prześwietlające. Zabiegom pielęgnacyjnym powinny być poddane szczególnie: lipa drobnolistna oznaczona na załączonej mapie nr 4 (wyeliminować kolizję z budynkiem, obniżyć wysokość), pochylony klon jawor nr 5 (wypionować), olsza czarna nr 8 i klon jawor nr 9 (uformować symetrycznie korony, wyeliminować kolizję z budynkiem, obniżyć wysokość), wierzba mandzurska nr 10 (uformować koronę i silnie przyciąć w celu odmłodzenia), wierzba płacząca nr 11 (uformować pokrój, obniżyć wysokość oraz usunąć posusz), wierzba płacząca nr 12 (silnie przyciąć koronę w celu odciążenia od strony przechyłu), topola włoska nr 13 (koronę obniżyć o 30%, usunąć posusz, wyeliminować kolizję z budynkiem). Róże i lilaki przyciąć w celu odmłodzenia i ukształtowania pokroju.

W przypadku klonów i olsz maksymalny zakres jednorazowych cięć żywych gałęzi nie powinien przekroczyć 20% powierzchni asymilacyjnej drzew. Zabieg przycinki powinien zostać wykonany w dwóch nawrotach, w wyniku których całkowity zakres cięć nie przekroczy 30% masy korony. W przypadku lip, wierzb i topoli maksymalny zakres jednorazowych cięć żywych gałęzi nie powinien przekroczyć 30% powierzchni asymilacyjnej drzew. Zabieg przycinki powinien zostać wykonany w dwóch nawrotach, w wyniku których całkowity zakres cięć nie przekroczy 50% masy korony. Drzewa można przycinać przez cały rok, za wyjątkiem klonu, który przycina się od pełni listnienia do końca lata.

Cięcia pielęgnacyjne róż i lilaka wykonuje się wiosną, w przypadku lilaka po przekwitnięciu. Powinny one polegać na usunięciu starych, uschniętych i zbyt zagęszczonych gałęzi. W kolejnych latach zieleń winna być monitorowana celem niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju koron i kolizji z budynkami mieszkalnymi.

Przed przystąpieniem do cięć należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. W przypadku występowania gniazd zabieg można realizować dopiero po okresie lęgowym, tj. od 16 października do końca lutego (art. 52 ust. 2 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880).

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych nie wymaga zezwolenia organu gminy, ale zabiegi te muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, najlepiej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej. W przypadku niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do zniszczenia drzewa, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy zostanie wymierzona administracyjna kara pieniężna.

Ponieważ drzewa i krzewy rosną na terenie stanowiącym własność Gminy Miasto Szczecin – działki 11/12; 11/13; 11/14 z obrębu 1020 – sprawę przeprowadzenia pielęgnacji zieleni przekazujemy do Państwa Wydziału, celem załatwienia zgodnie z kompetencjami.


W załączeniu mapa z naniesionymi drzewami i krzewami do pielęgnacji.

Do wiadomości:

Wspólnota Mieszkaniowa
nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 91,93
al. Papieża Jana Pawła II 13/5
70 – 445 Szczecin

ZASTĘPCA DYREKTORA

(Krzysztof Matusz)





C. H. K. H. K. W. O. W. Y
Z-ca DYREKTORA
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 23 425, +4891 42 45 626
fax. +4891 42 45 627
wgkioś@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Urząd Miasta Szczecin	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
WYDZIAŁU	
Dnia 14-09-2010	Gajewski
Wpłynęło 13520	L. dz. 10

M. N. N. 39 800 000
15.09.2010
[Signature]
Szczecin 2010-09-10

Nasz znak : WGKIOŚ.II.AS/7636/235/2010

UNP: 45589/WGKIOS/-IX/10

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami
W miejscu**

Sprawa: dotyczy przycinki drzew i krzewów rosnących na terenie posesji przy ul.
Zacisznej, dz. nr 2/11 oraz 2/6 w Szczecinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż w powyższej sprawie do tut. Wydziału wpłynęło pismo mieszkanki posesji przy ul. Zacisznej 3a w Szczecinie.

W związku z powyższym na przedmiotowym terenie została przeprowadzona wizja lokalna przez inspektora tut. Wydziału. Podczas wizji dokonano oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na skarpie znajdującej się wzdłuż schodów pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Zaciszną. Porastające skarpe drzewa i krzewy ozdobne są zaawansowane wiekiem, w różnym stanie zdrowotnym. Korony drzew i krzewów częściowo nawisają nad przejściem. Zdaniem tut. Wydziału w celu poprawy estetyki terenu skarpy konieczne jest wykonanie na przedmiotowy drzewach i krzewach zabiegów pielęgnacyjnych.

Do przycinki kwalifikuje się skupina czterech drzew z gat. jesion wyniosły (oznaczone nr 1 na załączonej mapie) oraz grupa krzewów z gat. bez czarny, berberys, jaśminowiec wonny porastających skarpe (oznaczone nr 2).

Zabiegi powinny polegać na cięciach sanitarnych i korekcyjnych korony drzew a w przypadku krzewów cięciach sanitarnych i odmładzających.

Przeprowadzone zabiegi zapewnią perspektywiczny stan bezpieczeństwa oraz poprawią kondycję zdrowotną drzew.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie jednakże zabiegi powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przez jednostkę specjalistyczną w zakresie pielęgnacji terenów zielonych.


W załączeniu :

pismo
mapa sytuacyjna

Do wiadomości:
Monika Piechowiak
Ul. Zaciszna 3a/2
71 - 433 Szczecin

ZASTĘPCA DYREKTORA

[Signature]
Dariusz Matejski



Warstwy rastrowe

☒ Skany 500 ☐ Zdjęcie lotnicze 2008

☐ Zdjęcie lotnicze ☐ Zdjęcie satelitarne

Warstwy wekt

☐ Funkcje planu ☐ Drogi publiczne ☒ Adresy ☒ Obręby ☒

☒ Użytki ☒ Budynki ☒ Drogi ☒ Kolej ☒ Ulice ☒ Rejony

1 - priion do pyzanki
2 - ten sharp do
upozgalleni
kneuy do pyzanki