

Składowisko odpadów komunalnych w Sierakowie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Rekultywacja kwater nr II i II składowiska odpadów					
1 Roboty makroiwelacyjne - ukształtowanie terenu korony kwater składowiska pod rekultywację					
1 KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha			
d.1 0112-01	5.50	ha		5.500	
				RAZEM	5.500
2 KNNR 1	Przemieszczanie istniejących nasypów - odpadów do zagłębień w celu wyrównania poziomów rzędnych wyjściowych wraz z ich zagęszczeniem	m ³			
d.1 0214-02	19500.00	m ³		19500.000	
				RAZEM	19500.000
3 KNNR 1	Zасыpanie zagłębień terenu dowiezionymi odpadami wraz z zagęszczeniem	m ³			
d.1 0214-02	15300.00	m ³		15300.000	
				RAZEM	15300.000
2 Roboty przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni skarp i składowiska					
4 KNNR 1	Demontaż i wywóz wagi samochodowej	kpł			
d.2 kalk. własna	Krotność = 2	kpł		1.000	
	1			RAZEM	1.000
5 KNNR 4-01	Demontaż konstrukcji stalowej wiaty o wymiarach 12,5m x 20,00m wys. 6,00m wraz z przekryciem z blachy trapezowej	szt.			
d.2 1306-02	100	szt.		100.000	
				RAZEM	100.000
6 KNNR 2-	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ²			
d.2 0106-02	24.00	m ²		24.000	
				RAZEM	24.000
7 KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha			
d.2 0102-06	2.27	ha		2.270	
				RAZEM	2.270
8 KNNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszybia - uzupełniające	ha			
d.2 0109-06	0.50	ha		0.500	
				RAZEM	0.500
9 KNNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosa) z magazynowaniem na terenie składowiska	m ²			
d.2 0111-04	2.27*10000	m ²		22700.000	
				RAZEM	22700.000
3 Rekultywacja techniczna - pierwsza warstwa (uszczelniająca) w koronie składowiska					
10 KNNR 1	Dowiezienie odpadów ziemnych i innych wg projektu	m ³			
d.3 0208-02	29510.00	m ³		29510.000	
				RAZEM	29510.000
11 KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie dowiezionych odpadów ziemnych - grub. warstwy 90cm, pow. 3,28ha	m ³			
d.3 0407-04	29510.00	m ³		29510.000	
				RAZEM	29510.000
4 Rekultywacja biologiczna - teren korony i skarp składowiska					
12 KNNR 1	Dowiezienie odpadów ziemnych i innych wg projektu	m ³			
d.4 0208-02	8325.00	m ³		8325.000	
				RAZEM	8325.000
13 KNNR 1	Dowiezienie ziemi urodzajnej wg projektu	m ³			
d.4 0208-02	8325.00	m ³		8325.000	
				RAZEM	8325.000
14 KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie dowiezionych odpadów ziemnych i ziemi urodzajnej w koronie - grub. warstwy 30cm, pow. 3,28ha	m ³			
d.4 0407-04	9640.00	m ³		9640.000	
				RAZEM	9640.000
15 KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie dowiezionych odpadów ziemnych i ziemi urodzajnej w koronie - grub. warstwy 30cm, pow. 2,27ha	m ³			
d.4 0407-04	6810.00	m ³		6810.000	
				RAZEM	6810.000
5 Obsłanie powierzchni roślinnością i nasadzenie drzew					
16 KNNR 2-21	Wykonanie - obsłanie mieszanką siewną przy uprawie mechanicznej powierzchni korony	ha			
d.5 0407-01	3.28	ha		3.280	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.280
17	KNR 2-21	Wykonanie - obsianie mieszanką siewną ręczne skarp	m ²		
d.5	0402-01	2.27*10000	m ²	22700.000	
				RAZEM	22700.000
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - dąb bezszypułkowy	szt.		
d.5	0301-02	48.00	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
19	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - topola biała	szt.		
d.5	0301-02	39.00	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
20	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - topola berlińska	szt.		
d.5	0301-02	39.00	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - robinia akacjowa	szt.		
d.5	0301-02	53.00	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
22	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - olsza czarna	szt.		
d.5	0301-02	45.00	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
23	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - topola osika	szt.		
d.5	0301-02	39.00	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
24	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - brzoza brodawkowata	szt.		
d.5	0301-02	22.00	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
6 Wykonanie ziemnych rowów opaskowych					
25	KNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 i głębokości do 0,5 z rozplantowaniem wydobytej ziemi	m ³		
d.6	0307-01	707.00	m ³	707.000	
				RAZEM	707.000
26	KNR 1	Dowiezienie ziemi do wyrównania powierzchni po rowach opaskowych	m ³		
d.6	0208-02		m ³	629.000	
	kalk. własna	629.00			
				RAZEM	629.000
27	KNR 1	Ręczne formowanie powierzchni po rowach opaskowych	m ³		
d.6	0311-01	629.00	m ³	629.000	
				RAZEM	629.000

mgr inż. ARTUR SZKODZIŃSKI
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 Numer ewidencyjny ZAP/0160/OWOK/09