

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1	Element	ROZBIÓRKA SCHODÓW		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż schodów ternowych	kpl	1
2	Element	BUDOWA SCHODÓW		
2	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10-cm	m2	61,50
3	KNR 231/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości	m2	61,50
4	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III	m3	7,88
5	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	3,17
6	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	m2	31,70
7	KNR 202/218/1 (2)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą	m3	10,41
8	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7-mm	t	0,084
9	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zębowane, Fi 8-14-mm	t	0,586
10	BC 2/301/2	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, warstwa grubości 2-mm	m2	18,10
11	BC 2/301/1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narażonych na działanie wilgoci gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubości 2-mm	m2	26,40
12	KNR 202/1103/4	Posadzki z klinkieru, drogowego, na zaprawie cementowej na rąb - stopnie schodów układane na klej	m2	22,35
13	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	11,38
14	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka płaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	13,19
15	KNR 231/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka płaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	m2	13,19
16	KNR 231/501/1	Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, klinkier, na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $2,37 + 1,65 + 1,83 + 1,81 + 4,14 = 11,800000$ 11,80	m2	11,80
17	KNR 231/307/1	Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce nowej, piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $0,336 + 0,53 + 0,53 = 1,396000$ 1,40	m2	1,40
18	KNR 202/103/1 (3)	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna klinkierowa - rolka $(16,20 + 18,00) * 0,13 = 4,446000$ 4,45	m2	4,45
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż balustrad stalowych	kpl	1
20	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	17,20
21	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia	m2	17,20
22	KNR 231/202/1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm - ANALOGIA - WYSYPANIE KAMIENI	m2	17,20
23	KNR 231/202/2	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy - ANALOGIA - WYSYPANIE KAMIENI	m2	17,20
24	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III - niwelacja skarpy	m3	28,00
25	Kalkulacja indywidualna	Palisada z kółków drewnianych	szt	1