

M.xx.xx.xx. MOST TYMCZASOWY

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z mostem tymczasowym dla realizacji zadania: „**Przebudowa mostu wjazdowego na teren kąpieliska „Dziewoklicz” w Szczecinie**”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują swoim zakresem:

- wykonanie/montaż mostu tymczasowego
- wykonanie tymczasowych dojazdów do obiektu
- oznakowanie nawigacyjne obiektu
- dzierżawę i utrzymanie mostu tymczasowego w okresie eksploatacji
- rozbiórkę/demontaż mostu tymczasowego
- usunięcie tymczasowych dojazdów do obiektu
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia robót, za ich zgodność z ST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Materiałami do wykonania robót są:

- konstrukcja mostu tymczasowego
- kruszywo naturalne (pospółka, żwir)

3. SPRZĘT

Do robót należy stosować dowolny odpowiedni sprzęt, który uzyska akceptację Inżyniera.

4. TRANSPORT

Do transportu stosować dowolne środki transportu, które uzyskają akceptację Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty polegają na wykonaniu/montażu mostu tymczasowego, jego utrzymaniu w czasie eksploatacji oraz rozbiórce/demontażu po zakończeniu okresu jego eksploatacji.

Most tymczasowy wykorzystywany ma być jako przeprawa na wyspę Dziewoklicz (kąpielisko) w czasie wykonywania przebudowy mostu stałego.

Przewiduje się zastosowanie mostu tymczasowego – przeprawy pontonowej PP-64. Konstrukcja ta, to most składany pływający, wykonywany w postaci wstęgi przez łączenie segmentów montażowych (pontonów) za pomocą złączy systemowych.

Po zmontowaniu mostu należy zastosować na nim oznakowanie nawigacyjne uzgodnione z RZGW Szczecin.

Konstrukcja ma być zlokalizowana na Kanale Odyńca (Leśnym), w odległości 7,0 m od mostu stałego, po stronie plaży kąpieliska „Dziewoklicz”.

Most tymczasowy ma być przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych, a jego okres eksploatacji ma wynosić do 120 dni.

Pieszym należy zapewnić dostęp do obiektu poprzez wykonanie tymczasowych dojazdów o nawierzchni z kruszywa naturalnego (żwir, pospółka).

Po zakończeniu eksploatacji mostu tymczasowego należy go zdemontować, usunąć dojeżdżalnice tymczasowe oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca ma prawo zastosować inny (np. własny) rodzaj mostu tymczasowego. Wszelkie koszty związane ze zmianą konstrukcji mostu tymczasowego będą obciążały Wykonawcę. Ponadto w przypadku zmiany konstrukcji mostu tymczasowego Wykonawca obowiązany będzie do uzyskania niezbędnych uzgodnień w tym zakresie z RZGW Szczecin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z przyjętymi założeniami wykonawczymi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest ryczałt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodności z przyjętymi założeniami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę wykonanych robót wg pkt 7 niniejszej ST, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena jednostkowa robót obejmuje:

- zapewnienie wszelkich niezbędnych czynników produkcji,
- wypożyczenie konstrukcji mostu tymczasowego,
- dostarczenie konstrukcji mostu tymczasowego do miejsca wbudowania,
- wykonanie/montaż mostu tymczasowego,
- wykonanie tymczasowych dojazdów do obiektu,
- zakup, dostarczenie na budowę i montaż oznakowania nawigacyjnego obiektu,
- koszty dzierżawy i utrzymanie mostu tymczasowego w okresie eksploatacji,
- rozbiórkę/demontaż mostu tymczasowego po zakończeniu eksploatacji,
- demontaż oznakowania nawigacyjnego,
- usunięcie tymczasowych dojazdów do obiektu,
- odwiezienie konstrukcji mostu tymczasowego do miejsca składowania,
- odwiezienie odpadów na składowisko odpadów,

- zabezpieczenie strefy robót,
- uporządkowanie strefy robót,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

nie występują