

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nazwa Inwestycji:	Remont fontanny na Wałach Chrobrego u zbiegu ulic Jana z Kolna, Komandroskiej i Admiralskiej					
adres:	część działki nr 25/2 obręb 1029 Szczecin					
branża:	budowlana					
Nr	ST	Opis Robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1.		Roboty rozbiórkowe				
38	ST-1	Zabezpieczenie istniejących elementów fontanny	m	86,39		
39	ST-1	Burzenie elementów konstrukcji betonowych wraz z zabezpieczeniem istniejących elementów fontanny	m3	388,35		
40	ST-1	Wywóz złomu na wysypisko wraz z utylizowaniem	t	312,21		
41	ST-1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z czyszczeniem odzyskanych płyt	m2	980,44		
42	ST-1	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	149,92		
43	ST-1	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej	m3	0,33		
44	ST-1	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach zaprawy cementowo wapiennej	m2	291,02		
45	ST-1	Wykucie z konstrukcji żelbetowej odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia wraz z ich czyszczeniem strumieniowo-ściernym i wykonaniem powłoki antykorozyjnej	m	250,00		
46	ST-1	Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową wraz z wykonaniem otulenia poprzez szpachlowanie szpachlą cementowo-polimerową o grubości 2mm	m2	149,2		
2		Roboty konstrukcyjne				
47	ST-1	Wykucie oraz obsadzenie otworów pod dysze i światłowodowy wraz z ew. bruzdowaniem	m3	0,146		
48	ST-1	Bruzdowanie poziome i pionowe - dylatacja płyty dennej	m3	0,2		
49	ST-1	Czyszczenie rurociągów stalowych do trzeciego stopnia czystości	m2	388,35		
50	ST-1	Podsypka o grubości 20cm wraz z zagęszczeniem ora warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej o grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	388,35		
51	ST-1	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii podanej w Dokumentacji Technicznej - powierzchnie pionowe	m2	398,99		
52	ST-1	Uszczelnienie masą o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej powierzchni poziomych i pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	398,99		
53	ST-1	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii PVC	m2	776,7		
54	ST-1	Montaż płyt żelbetowych z układaniem betonu z zastosowaniem pompy wraz dostawą i montażem zbrojenia	m3	104,86		
55	ST-1	Dwuwarstwowa pozioma i pionowa izolacja w technologii podanej w Dokumentacji Technicznej	m2	398,99		
56	ST-1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	m	25,64		
57	ST-1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	m	75		
58	ST-1	Zagruntowanie podłoża na powierzchniach poziomych i pionowych żywicą o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia żywicą poliuretanową w technologii podanej w Dokumentacji Technicznej	m2	398,99		
59	ST-1	Powłoka uszczelniająca z żywicy o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej na powierzchniach poziomych i pionowych	m2	398,99		
60	ST-1	Studnie rewizyjne o śr. 800mm i pokrywy ozdobne z brązu wraz z montażem	szt	7		
61	ST-1	Odwodnienie rurociągów sieci wodociagowych o średnicy 150mm	kpl	1,00		
62	ST-1	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii podanej w Dokumentacji Technicznej - pomieszczenia techniczne	m2	149,92		
63	ST-1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	m	214,76		
64	ST-1	Posadzki cementowe zatarte na gładko o grubości 26mm	m2	149,92		
65	ST-1	Ściany betonowe proste o grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu wraz z dostawą i montażem zbrojenia	m2	291,02		
66	ST-1	Wykonanie warstwy sczepnej poprzez ręczną reprofilację ubytków zaprawą cementowo-polimerową na powierzchniach pionowych i sufitowych	m2	440,94		

67	ST-1	Wykonanie ręcznie tynków renowacyjnych jednowarstwowych w technologii podanej w Dokumentacji Technicznej	m2	291,02		
68	ST-1	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową warstwą 10mm na sufitach o powierzchni płaskiej	m2	149,92		
69	ST-1	Układanie płyty granitowej szarej antypoślizgowej 50x50x7cm na podsypce piaskowej-cementowej o gr.3cm na podbudowie z tłucznia 0-63mm o grubości 20cm wraz z ew. docięciem i dopasowaniem	m2	980,4		
3		Roboty dodatkowe				
70	ST-1	Płyty poliwęglanowe komorowe gr. 10mm do daszków nad urządzeniami wraz z osprzętem i montażem	szt	8,00		
71	ST-1	Oslony ze stali nierdzewnej dla lamp wraz z montażem	szt	57		
72	ST-1	Osprzęt osłony kosza ssawnego wraz z kątownikami, elementami galerii kratowych, siatką osłonową oraz złączami wodoszczelnymi wraz z montażem	t	0,02		
73	ST-1	Demontaż starych i montaż nowych drzwi stalowych w ościeżnicy stalowej z zamkiem	kpl	1		
74	ST-1	Regulacja i naprawa okuć drzwi zewnętrznych do pomieszczeń technologicznych	kpl	1		
75	ST-1	Malowanie pomieszczeń technicznych	m2	149,2		
				SUMA		

PODSUMOWANIE

Kwota netto + VAT(23%) = Kwota brutto

Kwota netto (PLN)	VAT (PLN)