

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nazwa Inwestycji:	Remont fontanny na Wałach Chrobrego u zbiegu ulic Jana z Kolna, Komandroskiej i Admiralskiej					
adres:	część działki nr 25/2 obręb 1029 Szczecin					
branża:	Elektryczna					
Nr	ST	Opis Robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1.		Prace demontażowe				
194	ST-3	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m	130,00		
195	ST-3	Demontaż puszek z tworzych sztucznych i metalowych okrągłych	szt	7,00		
196	ST-3	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowanych	szt	3,00		
197	ST-3	Demontaż gniazd wtycznych podtynkowych	szt	1		
198	ST-3	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	szt	4,00		
199	ST-3	Demontaż opraw żarowych porcealnych	szt	1,00		
200	ST-3	Demontaż tablic bezpiecznikowych	szt	1,00		
201	ST-3	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych	szt	3		
202	ST-3	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych	szt	1,00		
203	ST-3	Demontaż trójfazowych trzysystemowych liczników energii elektrycznej wraz z rozplombowaniem licznika	szt	1		
204	ST-3	Demontaż tablic licznikowych	szt	1		
205	ST-3	Demontaż skrzynek rozdzielczych	szt	2,00		
2.		Prace instalacyjne				
206	ST-3	Montaż rur windurowych wraz z montażem uchwytów i przygotowaniem podłoża	m	20		
207	ST-3	Układanie kabli wielożyłowych Cu YKY-0,6/1kV, 4x70mm ²	m	20		
208	ST-3	Układanie kabli wielożyłowych YKY-0,6/1kV, 4x50mm ²	m	15		
209	ST-3	Układanie kabli jednożyłowych LY-750V 70mm ²	m	1		
210	ST-3	Montaż głowic kablowych kabla 4-żyłowego z zarobieniem na sucho	szt	2		
211	ST-3	Montaż głowic kablowych kabla 4-żyłowego z zarobieniem na sucho	szt	2		
212	ST-3	Montaż głowic kalbowych kabla 1-żyłowego z zarobieniem na sucho	szt	8,00		
213	ST-3	Podłączenie przewodów pojedynczych	szt	24,00		
214	ST-3	Montaż wkładek WT-1/gG, WTNH-1 160A	szt	3,00		
215	ST-3	Montaż listew ściennych IP20 60/40mm	m	35,00		
216	ST-3	Montaż kabli Cu YKY-0,6/1kV 5x10mm ² wraz z montażem głowic oraz podłączeniem	m	40,00		
217	ST-3	Montaż rozdzielnic TG wraz z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt	1		
218	ST-3	Montaż rozdzielni TB wraz z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt	1,00		
219	ST-3	Montaż szafy zasilaczy i szafy transformatorów wraz z przygotowaniem podłoża	szt	1		
220	ST-3	Montaż zasilaczy do opraw LED o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	szt	28		
221	ST-3	Montaż transformatorów zasilających oprawy o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	szt	19		
222	ST-3	Montaż baterii kompensator o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	szt	1		
223	ST-3	Montaż regulatora o parametrach podanych w Dokumentacji Technologicznej	szt	1		
224	ST-3	Montaż przekładnika prądowego o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	szt	3,00		
225	ST-3	Rury windurowe o śr. Do 28mm wraz z montażem uchwytów oraz przygotowaniem podłoża	m	55		
226	ST-3	Montaż przewodów kabelkowych YDY-450/750V 3x1,5mm ² , AES/EBU DMX 512 2x2x0,22, LiYY 3x2x0,25mm ²	m	1300,00		
227	ST-3	Montaż przewodów kabelkowych AES/EBU DMX 512 2x2x0,22 o dł. 3m	szt	28,00		
228	ST-3	Montaż przewodów kabelkowych YDY-450/750V 3x1,5mm ² , YDY-450/750V 3x1mm ²	m	25,00		
229	ST-3	Montaż przewodów kabelkowych YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	3		
230	ST-3	Montaż rur windurowych karbowanych fi 25mm wraz z montażem uchwytów z ew. bruzdowaniem	m	90		
231	ST-3	Montaż rur winidurowych wraz z montażem uchwytów	m	540		
232	ST-3	Montaż rur winidurowych karbowanych fi 40mm wraz z montażem uchwytów i ew. bruzdowaniem	m	350		
233	ST-3	Montaż przewodów kabelkowych H07R-N 2x6mm ²	m	440		
234	ST-3	Montaż puszek bakelitowych wraz z przygotowaniem podłoża	szt	9		
235	ST-3	Montaż gniazd natynkowych 2-biegunowych 16A/2.5mm ² wraz z przygotowaniem podłoża	szt	1,00		
236	ST-3	Montaż łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych wraz z przygotowaniem podłoża	szt	6,00		

237	ST-3	Montaż z podłączeniem i przygotowaniem podłoża opraw świetlówkowych z blachy stalowej 2x40W	szt	7,00		
238	ST-3	Montaż z podłączeniem i przygotowaniem podłoża opraw świetlówkowych z blachy stalowej 2x20W	szt	5,00		
239	ST-3	Montaż oraz przygotowanie podłoża obudowy iluminatora IP 55	szt	2,00		
240	ST-3	Montaż oraz przygotowanie podłoża iluminatora światłowodowego i światłowodu o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	szt	7,00		
241	ST-3	Uszczelnienie wylotu osprzętu	szt	2,00		
242	ST-3	Montaż wraz z podłączeniem i przygotowaniem podłoża opraw podwodnych LED 48x1W IP68 i opraw o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	szt	47,00		
243	ST-3	Montaż i podłączenie Zasilaczy z kontrolerem 350mA, Transformatorów 300VA,230/15V i sterowników DMX	szt	86,00		
244	ST-3	Montaż wraz z przygotowaniem podłoża przepustu kablowego KD 1/10E i KD 2/10E	szt	59		
245	ST-3	Przykręcenie korytek o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej	m	12,00		
246	ST-3	Przygotowanie podłoża i mocowanie wentylatorów o parametrach podanych w Dokumentacji Technicznej wraz dostawą i pracami pomocniczymi	szt	2		
247	ST-3	Obróbka końców kabli sygnalizacji oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych	końc.	245		
248	ST-3	Połączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej	szt	76		
249	ST-3	Połączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej	szt	1398		
250	ST-3	Montaż uziomów prętowych	m	1		
251	ST-3	Układanie bednarki uziemiającej	m	25,00		
252	ST-3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy	pomiar	7,00		
253	ST-3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy	pomiar	3		
254	ST-3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar	6		
255	ST-3	Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia	pomiar	1		
256	ST-3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar	3,00		
				SUMA		

PODSUMOWANIE

Kwota netto + VAT(23%) = Kwota brutto

Kwota netto (PLN)	VAT (PLN)	