

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Pielęgnacja terenów zieleni				
1	d.1 kalk. własna	Utrzymanie czystości na terenach zieleni. Zbieranie nieczystości: śmieci, pod- rzuty, drobne gałęzie, psie odchody, oraz porządkowanie kwiatów i zniczy. Opróżnianie koszy i wywóz śmieci (także gabarytowych) - cena wraz z wywo- zem i unieszkodliwieniem śmieci 90,38*152+28,26*151	ha ha	 18 005,02	
				RAZEM	18 005,02
2	KNP 01 d.1 1321-01.01 modyfikacja	Wygrabienie liści z trawników wiosną wraz z wywozem i unieszkodliwieniem liści 3025,38*1	100 m² 100 m²	 3 025,38	
				RAZEM	3 025,38
3	KNP 01 d.1 1321-01.02 modyfikacja	Wygrabienie liści z trawników jesienią wraz z wywozem i unieszkodliwieniem liści 3025,38*1	100 m² 100 m²	 3 025,38	
				RAZEM	3 025,38
4	KNP 01 d.1 1318-02.03 modyfikacja	Koszenie trawników - teren płaski. Koszenie kosiarkami zbierającymi trawę. Wraz z wywozem i unieszkodliwieniem trawy 4895,58*4+53,2*5	100 m² 100 m²	 19 848,320	
				RAZEM	19 848,320
5	KNP 01 d.1 1318-02.03 modyfikacja	Koszenie trawników - teren skarp. Koszenie kosiarkami zbierającymi trawę. Wraz z wywozem i unieszkodliwieniem trawy 1417,88*4	100 m² 100 m²	 5 671,520	
				RAZEM	5 671,520
6	KNP 01 d.1 1202-03.01 + KNP 01 1202-01.01 modyfikacja	Wykoszenie chwastów i samosiewów wraz z zagrabiением, wywozem i unieszkodliwieniem chwastów 46,1*2	100 m² 100 m²	 92,20	
				RAZEM	92,20
7	KNP 01 d.1 1358-02.01 modyfikacja	Gracowanie dróg i placów. Cena wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodli- wieniem 704,93*2	100 m² 100 m²	 1 409,860	
				RAZEM	1 409,860
8	d.1 kalk. własna	Oczyszczanie krawężników dróg parkowych z darni; wraz z przycięciem traw- nika przy krawędzi - cena wraz z wywozem darni i jej unieszkodliwieniem. 329,34*2	100 mb 100 mb	 658,680	
				RAZEM	658,680
9	KNP 01 d.1 1311-02.01 modyfikacja	Zamiatanie dróg parkowych, schodów i chodników (jesienią usuwanie liści) - cena wraz z wywozem liści, śmieci i ich unieszkodliwieniem 461,89*52	100 m² 100 m²	 24 018,280	
				RAZEM	24 018,280
10	KNP 01 d.1 1211-01.02 modyfikacja	Wysiew nawozów mineralnych na trawniki z odchwaszczaczem - wraz z ceną nawozu z odchwaszczaczem 1	ha ha	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNP 01 d.1 1367-02.02 modyfikacja	Malowanie ławek parkowych farbą, lakierobejcą lub lakierem (cena wraz z ma- teriałami) 258*1	szt. szt.	 258,000	
				RAZEM	258,000
12	KNP 01 d.1 1368-02.01 modyfikacja	Naprawa ławek parkowych, wymiana deski - cena wraz z materiałami 80	szt. szt.	 80,000	
				RAZEM	80,000
13	d.1 kalk. własna	Ustawianie przewróconych koszy betonowych 40	szt. szt.	 40,00	
				RAZEM	40,00
14	KNR 2-21 d.1 0411-01	Przygotowanie kwietników sezonowych z uzupełnieniem ziemią żyzną gr. 3 cm - cena wraz z ceną ziemi 14,7*1	100 m² 100 m²	 14,70	
				RAZEM	14,70

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21	Przygotowanie kwietników sezonowych - drugie sadzenie	100 m ²		
d.1	0411-01	14,7*1	100 m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
16	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników sezonowych zgodnie z projektem w ilości 25 szt./m ² (wraz z ceną kwiatów np. stokrotka, bratek, begonia wieczniekwitnaca, celozja, irezyna, aksamitka, lobelia, koleus, starzec, szalwia), podlanie po posadzeniu (woda Zamawiającego) - cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów	100 m ²		
d.1	0413-07	1,7*2	100 m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
17	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników sezonowych zgodnie z projektem w ilości co najmniej 25 szt/m ² (wraz z ceną kwiatów np. pelargonia, heliotrop, szarłat, koleus, niecierpek, fuksja, chryzantema, begonia bulwiasta, aster, cynia), podlanie po posadzeniu (woda Zamawiającego) - cena za posadzenie wraz z ceną kwiatów	100 m ²		
d.1	0413-07	13*2	100 m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
18		Podlewanie kwietników sezonowych (woda Zamawiającego)	100 m ²		
d.1	kalk. własna	14,7*48	100 m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
19	KNP 01	Odchwaszczanie kwietników sezonowych (wraz z wywozem i unieszkodliwieniem chwastów)	100 m ²		
d.1	1330-01.01	14,7*5	100 m ²	73,50	
	modyfikacja			RAZEM	73,50
20	KNR 2-21	Nawożenie kwietników sezonowych (wraz z ceną nawozu)	100 m ²		
d.1	0215-01	14,7*1	100 m ²	14,70	
	analogia			RAZEM	14,70
21	KNP 01	Usuwanie przekwitniętych kwiatostanów na kwietnikach sezonowych (wraz z wywozem usuniętych kwiatostanów)	100 m ²		
d.1	1331-01.01	(14,7+0,09)*5	100 m ²	73,95	
	modyfikacja			RAZEM	73,95
22	KNP 01	Likwidacja kwietników sezonowych (wraz z wywozem i unieszkodliwieniem usuniętych kwiatów)	100 m ²		
d.1	1322-01.01	(14,7+0,09)*2	100 m ²	29,58	
	modyfikacja			RAZEM	29,58
23	KNP 01	Przycięcie pielęgnacyjne, techniczne krzewów wraz ze zrębkowaniem pędów i rozrzuceniem zrębków pod krzewy	szt.		
d.1	1339-03.01	2267	szt.	2 267,000	
	modyfikacja			RAZEM	2 267,000
24	KNP 01	Odchwaszczenie skupin krzewów (wraz z wywozem i unieszkodliwieniem chwastów)	100 m ²		
d.1	1353-02.01	104,8*2	100 m ²	209,600	
	modyfikacja			RAZEM	209,600
25	KNP 01	Cięcia młodych (do 6 lat po posadzeniu) drzew (formujące i sanitarne) z zabezpieczeniem ran wraz ze zrębkowaniem gałęzi i rozrzuceniem zrębków pod drzewa.	szt.		
d.1	1343-06.02	50	szt.	50,00	
	modyfikacja			RAZEM	50,00
26	KNP 01	Kompleksowa pielęgnacja drzew (cięcia sanitarne, prześwietlające, korekcyjne i odmładzające) z zabezpieczeniem ran. Wraz z wywozem gałęzi i ich unieszkodliwieniem.	szt.		
d.1	1343-06.02	100	szt.	100,00	
	modyfikacja			RAZEM	100,00
27		Cięcia techniczne w koronach drzew z zabezpieczeniem ran. Wykonanie skrajni nad chodnikiem i nad jezdnią, odsłonięcie znaków drogowych i lamp wraz z wywozem gałęzi i ich unieszkodliwieniem	szt.		
d.1	kalk. własna	100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
28	KNP 01	Odchwaszczenie żywopłotów (wraz z wywozem i unieszkodliwieniem chwastów)	100 m ²		
d.1	1354-02.01	7*2	100 m ²	14,000	
	modyfikacja			RAZEM	14,000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1	KNP 01 1340-03.01 modyfikacja	Cięcie żywopłotów z ziemi - z zagrabieniem i unieszkodliwieniem obciętych pędów 382,2*2	10 m ² 10 m ²	 764,400	
				RAZEM	764,400
30 d.1	KNP 01 1340-03.02 modyfikacja	Cięcie żywopłotów z drabiny z zagrabieniem i unieszkodliwieniem obciętych pędów 672,6*2	10 m ² 10 m ²	 1 345,200	
				RAZEM	1 345,200
31 d.1	kalk. własna	Wymiana piasku w piaskownicy (wywóz starego i dowóz nowego piasku) wraz z ceną piasku. 169*1	m ³ m ³	 169,000	
				RAZEM	169,000
32 d.1	kalk. własna	Oczyszczanie lustra wody z zanieczyszczeń - wraz z wywozem i unieszkodliwieniem śmieci 5,02*52	ha ha	 261,04	
				RAZEM	261,04
33 d.1	KNP 01 1308-01.01 modyfikacja	Oczyszczenie ścieków brukowych wraz z wywozem i unieszkodliwieniem śmieci i piasku. 36,96*4	100 mb 100 mb	 147,840	
				RAZEM	147,840
34 d.1	KNP 01 1359-01.01 modyfikacja	Ścięcie darni z płyt chodnikowych wraz z wywozem i unieszkodliwieniem darni 1	100 m ² 100 m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNP 01 1309-01.01 modyfikacja	Obcinanie brzegów trawnika wraz z wywozem i unieszkodliwieniem darni 1	100 m 100 m	 1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNP 01 1316-02.01 + KNP 01 1316-01.01 modyfikacja	Chemiczne zwalczanie chwastów na alejkach i placach (wraz z ceną herbicydu) 1	100 m ² 100 m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.1	KNP 01 1335-01.01 modyfikacja	Obsadzenie pojemników betonowych kwiatami sezonowymi (min. 25 szt/m2) z uzupełnieniem ziemią żyzną (warstwa gr. 5 cm) z podlaniem (woda Zamawiającego) - cena wraz z ceną kwiatów i ziemi 8,7*2	1 m ² /poj. 1 m ² /poj.	 17,400	
				RAZEM	17,400
38 d.1	KNP 01 1330-01.01 modyfikacja	Odchwaszczanie kwiatów w pojemnikach betonowych (wraz z wywozem i unieszkodliwieniem chwastów) 8,7*5	1 m ² /poj. 1 m ² /poj.	 43,500	
				RAZEM	43,500
39 d.1	kalk. własna	Podlewanie kwiatów w pojemnikach betonowych (woda Zamawiającego) 8,7*24	1 m ² /poj. 1 m ² /poj.	 208,800	
				RAZEM	208,800
40 d.1	KNP 01 1211-01.02 modyfikacja	Nawożenie kwiatów w pojemnikach betonowych (wraz z ceną nawozu) 8,7*1	1 m ² /poj. 1 m ² /poj.	 8,700	
				RAZEM	8,700
41 d.1	kalk. własna	Usuwanie śniegu z alejek, schodów oraz chodników 229,98*20	100 m ² 100 m ²	 4 599,60	
				RAZEM	4 599,60
42 d.1	KNP 01 1310-02.01 modyfikacja	Posypywanie piaskiem alejek, schodów oraz chodników (cena wraz z ceną piasku) 229,98*20	100 m ² 100 m ²	 4 599,60	
				RAZEM	4 599,60

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1	KNP 01 1201-03.01 modyfikacja	Powierzchniowe oczyszczanie terenu z: kamieni, gruzu, gałęzi i śmieci organicznych i nieorganicznych (także gabarytowych) - dotyczy terenów niezagospodarowanych, interwencyjnie sprzątanym - cena wraz z wywozem i unieszkodliwieniem śmieci 12*1	100 m ² 100 m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
44 d.1	KNP 01 1352-03.01 modyfikacja	Odchwaszczanie misek przy drzewach - wraz z wywozem chwastów i ich unieszkodliwieniem 300	szt. szt.	 300,00	
				RAZEM	300,00
45 d.1	KNP 01 1350-02.01 modyfikacja	Usuwanie odrostów u drzew na pniu i u podstawy - wraz z wywozem i unieszkodliwieniem usuniętych pędów 200	szt. szt.	 200,00	
				RAZEM	200,00
46 d.1	kalk. własna	Podlewanie drzew (woda Zamawiającego) 100*48	1szt 1szt	 4 800,00	
				RAZEM	4 800,00
47 d.1	kalk. własna	Podlewanie krzewów (woda Zamawiającego) 100*48	1szt 1szt	 4 800,00	
				RAZEM	4 800,00
48 d.1	kalk. własna	Podlewanie żywopłotów (woda Zamawiającego) 10*48	10 mb 10 mb	 480,00	
				RAZEM	480,00
49 d.1	KNR 2-21 0320-04 analogia	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową, z całkowitą zaprawą dołów, wykonaniem systemów nawadniających, wykonaniem mis, wykonaniem obudów drewnianych oraz podlaniem posadzonych drzew starszych (wiek drzew pow. 5 lat) - cena wraz z materiałami, bez ceny drzewa (woda Zamawiającego) 55	szt. szt.	 55,00	
				RAZEM	55,00
50 d.1	KNR 2-21 0701-06 analogia	Roczna pielęgnacja posadzonych drzew starszych w okresie gwarancyjnym. Cena za wykonywanie w ciągu roku kompleksowej pielęgnacji (odchwaszczanie mis, podlewanie, nawożenie, cięcia formujące) - wraz z wywozem i unieszkodliwieniem chwastów i usuwanych pędów - cena wraz z ceną materiałów (woda Zamawiającego) 55	szt. szt.	 55,00	
				RAZEM	55,00
51 d.1	KNR 2-21 0304-0400 analogia	Sadzenie krzewów liściastych i iglastych z bryłą korzeniową w doły (o śr. do 40 cm) zaprawione ziemią żyzną, wraz z podlaniem (woda Zamawiającego) - cena wraz z ceną ziemi (bez ceny krzewu) 50	szt. szt.	 50,00	
				RAZEM	50,00
52 d.1	KNR 2-21 0304-0400 analogia	Sadzenie żywopłotów liściastych i iglastych z zaprawieniem dołów ziemią żyzną i podlaniem (woda Zamawiającego) - cena wraz z ceną ziemi 10	10 mb 10 mb	 10,00	
				RAZEM	10,00
53 d.1	KNR 2-01 0109-05 modyfikacja	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i poszycia (wraz z wywozem i unieszkodliwieniem pędów) 1	100m ² 100m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.1	kalk. własna	Naprawa obudowy drzew (1 palik+ 1 rygiel + 1 wiązanie) - cena wraz z ceną materiałów 50	kpl kpl	 50,00	
				RAZEM	50,00
55 d.1	KNR 2-31 0301-01 analogia	Naprawa nawierzchni alejek typu kostka granitowa (cena wraz z ceną materiału) 0,1*1	100 m ² 100 m ²	 0,10	
				RAZEM	0,10
56 d.1	KNR 6 0203-07 analogia	Naprawa nawierzchni alejek typu szutrowa (cena wraz z ceną materiału) 1*1	100 m ² 100 m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.1	KNP 01 1312-02.01 + KNP 01 1313-02.01 + KNP 01 1314-02.01 + KNP 01 1306-01.01 + KNP 01 1302-01.01 + KNP 01 1239-01.02 + KNP 01 1240-01. 01KNP 01 1241-01.01	Renowacja trawników wraz z dowiezieniem ziemi żyznej gr. 2 cm. Przekopanie, rozrzucenie ziemi, siew trawy - cena wraz z ceną materiałów	100 m ²		
	5		100 m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
58 d.1	KNP 01 1312-02.01 + KNP 01 1313-02.01 + KNP 01 1314-02.01 + KNP 01 1306-01.01 + KNP 01 1302-01.01 + KNP 01 1239-01.02 + KNP 01 1240-01. 01KNP 01 1241-01.01	Założenie trawnika wraz z dowiezieniem warstwy ziemi o gr. 5 cm. Przekopanie, modelowanie terenu płaskiego pod siew trawy, rozplantowanie ziemi żyznej, siew trawy, ubicie obsianego terenu, przykrycie nasion traw za pomocą grabi - cena wraz z ceną materiałów	100 m ²		
	10		100 m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
59 d.1	KNP 01 1222-03.01 modyfikacja	Bronowanie trawników (rozgarnięcie kretowisk)	ha		
	3		ha	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.1	KNR 2-21 0111-03 + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 15-40 cm wraz z frezowaniem pnia, wywiezieniem pociętego drzewa na odległość do 15 km oraz jego unieszkodliwieniem	szt.		
	5		szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
61 d.1	KNR 2-21 0111-04 + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm wraz z frezowaniem, wywiezieniem i unieszkodliwieniem pociętego drzewa na odległość do 15 km.	szt.		
	5		szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
62 d.1	KNR 2-21 0111-05 + KNR 2-21 0111-04 + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 66-80 cm wraz z frezowaniem i wywiezieniem i zutylizowaniem wyciętego drzewa na odległość do 15 km.	szt.		
	10		szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
63 d.1	KNR 2-21 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
	10		szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64 d.1	KNR 2-21 0111-08 + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05 analogia	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 15-40 cm wraz z frezowaniem pnia, wywiezieniem pociętego drzewa na odległość do 15 km i unieszkodliwieniem	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
65 d.1	KNR 2-21 0111-09 + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05 analogia	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm wraz z frezowaniem, wywozem i unieszkodliwieniem pociętego drzewa na odległość do 15 km.	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
66 d.1	KNR 2-21 0111-10 + KNR 2-21 0111-09 + KNNR 1 0107-03 + KNNR 1 0107-05 analogia	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 66-80 cm wraz z wyfrezowaniem, wywiezieniem pociętego drzewa na odległość do 15 km.	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
67 d.1	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
68 d.1	kalk. własna	Frezowanie pnia o śr. pnia 15-40 cm wraz z rozrzczeniem trocin pod krzewy	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
69 d.1	kalk. własna	Frezowanie pnia o śr 41-65 cm wraz z rozrzczeniem trocin pod krzewy	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
70 d.1	kalk. własna	Frezowanie pnia o śr. 66-80 cm wraz z rozrzczeniem trocin pod krzewy	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
71 d.1	kalk. własna	Frezowanie pnia o śr. powyżej 80 cm - za każde dodatkowe 5 cm średnicy	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
72 d.1	kalk. własna	Zrębkowanie gałęzi z rozrzczeniem zrębków w skupinach krzewów	mp		
		10	mp	10,00	
				RAZEM	10,00
73 d.1	kalk. własna	Utrzymanie porządku w czasie imprez plenerowych (godzina pracy jednego pracownika) - wywóz zebranych śmieci będzie wykonywany w ramach codziennego utrzymania czystości	r-g		
		240	r-g	240,00	
				RAZEM	240,00
74 d.1	kalk. własna	Dyżur świąteczny i interwencyjny (godzina dyżuru brygady tj. co najmniej 3 pracowników) 6-24 niedziele i święta	r-g		
		3348	r-g	3 348,00	
				RAZEM	3 348,00