
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NIECKA BASENOWA Z FONTANNĄ REWITALIZACJI KWATERY ZASŁUŻONYCH CMENTARZA CEN-
TRALNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN DZ.NR.2/5 OBRĘB 2113 WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Woźniak
DATA OPRACOWANIA : 12.2011

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-02	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,021	km	0,021	
				RAZEM	0,021
2	KNP 18 0415-01.15	Ustawienie barierek zabezpieczających wzdłuż wykopu łącznie z rozebraniem	m		
		22*2+2*2	m	48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		21*0,8*0,4	m ³	6,720	
				RAZEM	6,720
4	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		21*2	m	42,000	
				RAZEM	42,000
5	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		21*0,6*0,4	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
6	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		6,72	m ³	6,720	
				RAZEM	6,720
7	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY	m		
		5x4mm ²	m	23,000	
		23		RAZEM	23,000
9	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY	m		
		5x4mm ²	m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
10	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 0404-01	Montaż szafki sterowniczej fontanny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	kalk. własna	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	53,7860	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luzu	t	0,0060		0,0060	0,00	0,00	
2.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,0018		0,0018	0,00	0,00	
3.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,0027		0,0027	0,00	0,00	
4.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	9,6600		9,6600	0,00	0,00	
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0200		0,0200	0,00	0,00	
6.	kable YKY 5x4mm ²	m	27,0400		27,0400	0,00	0,00	
7.	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4 mm ²	szt	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
8.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	4,4500		4,4500	0,00	0,00	
9.	Piasek naturalny kopany	m ³	3,2010		3,2010	0,00	0,00	
10.	słupki fi 4-6 cm,dł. 70-90 cm	szt	0,4620		0,4620	0,00	0,00	
11.	szafka sterownicza fontanny	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
13.	usługa - geodezja powykonawcza	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
14.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0,3245		0,3245	0,00	0,00	
15.	Woda z rurociągów	m ³	0,0500		0,0500	0,00	0,00	
16.	Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm	m ³	0,0160		0,0160	0,00	0,00	
17.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa spal.	m-g	0,0300	0,00	0,00
2.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0,1170	0,00	0,00
3.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0,1170	0,00	0,00
4.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,3628	0,00	0,00
5.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	0,4788	0,00	0,00
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,1201	0,00	0,00
7.	Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h	m-g	0,2083	0,00	0,00
8.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,1100	0,00	0,00
9.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,1170	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł