

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa powierzchni odwodnej i korony oczepu żelbetowego nabrzeża Bulwar Elbląski w Szczecinie - odc. III					
1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 160,00	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
2	KNR 4-01 0211-04	Wykucie wnek w ścianach wzdłuż prętów zbrojeniowych przy głębokości do 2 cm 35,00	m ² m ²	 35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km 2,00	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 13-16 0105-05	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) urządzeń o pow. 2 do 10 m2 do II st. czyst. przy wyjściowym stanie powierzchni B 160,00	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
5	KNR-W 7-12 0115-01	Czyszczenie konstrukcji betonowych pełnościennych roztworem zmywającym 160,00	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
6	KNR 5-08 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 650	szt. szt.	 650,000	
				RAZEM	650,000
7	kalkulacja własna	Osadzenie prętów fi 6, L = 0,1 m na żywicę w otworach 650	szt. szt.	 650,000	
				RAZEM	650,000
8	kalkulacja własna	Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych prętów zbrojeniowych 35,00	m ² m ²	 35,000	
				RAZEM	35,000
9	KNR 13-12 0404-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych indywidualnie 0,2	t t	 0,200	
				RAZEM	0,200
10	kalkulacja własna	Torkretowanie konstrukcji żelbetowej przy grub. warstwy do 6 cm 11,00	m ³ m ³	 11,000	
				RAZEM	11,000
11	kalkulacja własna	Zabezpieczenie - powłoka ochronna betonu 160,00	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000