

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0.35	ha	0.350	
				RAZEM	0.350
1.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
		0.020	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
1.3	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
1.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		3500	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
1.5	KNR 2-01 0233-04	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
		3500	m ²	3500.000	
				RAZEM	3500.000
1.6	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		2200*0.15	m ³	330.000	
				RAZEM	330.000
2		BOISKO			
2.1	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
		0.22	ha	0.220	
				RAZEM	0.220
2.2	KNR 2-23 0207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha		
		0.22	ha	0.220	
				RAZEM	0.220
2.3	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
		poz.2.1	ha	0.220	
				RAZEM	0.220
2.4	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
		2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
2.5	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.6	analiza indywidualna	Zakup i montaż piłkochwyłów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.7	KNR 2-23 0501-05 analiza indywidualna	Montaż ławek betonowo-drewnianych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		ŚCIEŻKI			
3.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
3.2	KNR 2-23 0208-03	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem wibracyjnym	ha		
		0.245	ha	0.245	
				RAZEM	0.245
3.3	KNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		1025	m	1025.000	
				RAZEM	1025.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4	KNR 2-01 0239-01 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II- plantowanie zakupionego żużlu	m ³		
	245		m ³	245.000	
				RAZEM	245.000