
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Plac rekreacyjno-sportowy-boisko wielofunkcyjne
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Drwali i Sadowa
INWESTOR : Rada Osiedla Sławociesze-Wielgowo-Zdunowo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 06 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	594.010	
		19.10*31.10		RAZEM	594.010
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III	m ³		
d.1	0201-02	z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	130.682	
		0.22*31.10*19.10		RAZEM	130.682
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przycze-	m ³		
d.1	0214-07	pami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II krotność 10	m ³	89.100	
		0.15*594	m ³	130.682	
		130.682		RAZEM	219.782
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie -	m ²		
d.1	0104-07 +	grub.warstwy po zag. 15 cm			
	KNR 2-31				
	0104-08		m ²	594.000	
		594		RAZEM	594.000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.wa-	m ²		
d.1	0104-07	rstwy po zag. 10 cm	m ²	594.000	
		594		RAZEM	594.000
6	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy	m ²		
d.1	0105-07 +	po zagęszcz.			
	KNR 2-31				
	0105-08		m ²	594.000	
		594		RAZEM	594.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.13 cm	m ²		
d.1	0308-03 +				
	KNR 2-31				
	0308-04		m ²	594.000	
		594		RAZEM	594.000
8	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych farbą chlorokauczukową	m ²		
d.1	0706-01				
		0.05*2*(20.0+15)+0.05*4.*3.00+0.05*2*24.0+0.05*4*6.00+0.05*2*5.00+0.05*2*	m ²	9.700	
		5.50+0.05*11+0.05*2*4.00<koszykówka>	m ²	6.250	
		0.05*(3*11+4*23.00)<tenis>	m ²	3.600	
		.05*(2*18.00+4*9.00)<siatkówka>	m ²		
				RAZEM	19.550
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0203-01				
		0.60*0.60*1.20*2<koszykówka>	m ³	0.864	
		0.40*0.40*0.80*2<siatkówka>	m ³	0.256	
		0.40*0.40*0.60*2<tenis>	m ³	0.192	
				RAZEM	1.312
10	KNR 2-23	Osadzenie tulej z do słupków i stojaków tenisa	szt.		
d.1	0309-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-23	Osadzenie tulej z ramą do słupków i stojaków siatkówki	szt.		
d.1	0309-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa wraz z zakupem siatki	szt.		
d.1	0310-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki wraz z zakupem siatki z	szt.		
d.1	0310-02	antenkami i korby i naciągu			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki z ramine-	szt.		
d.1	0310-04	nin wysięgnika , wspornikiem, tablicami i obręczami i siatką			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000