

Przedmiar robót					
Modernizacja skweru przy ul. Słonecznej					
l.p.	podstawa, opis	jm.	ilość	cena	wartość
1	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych	m	25,50		
2	KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodników wokół piaskownicy i urządzeń zabawowych z płyt betonowych	m ²	100,50		
3	KNR 2-31 0801/01 Rozebranie ręczne opaski betonowej o grubości 12 cm	m ²	7,65		
4	KNR 3 0403/01 Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych	m ³	8,50		
5	Demontaż elementów małej architektury	szt.	9,00		
6	KNR 1 0113/01 analogia. Usunięcie darni	m ²	368,00		
7	KNR 10501/01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m ²	368,00		
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10 Wywóz gruzu, elementów stalowych, żelbetowych i urobku wraz z utylizacją	m ³	45,00		
9	KNR 2-31 0401/02 Rowki pod krawężniki i ławy o wym 30x20 cm	m	18,00		
10	KNR 2-31 0402/04 ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1,08		
11	KNR 2-31 0403/04 analogia. Krawężniki betonowe o wymiarach 30x20x100 cm, wystające	m	18,00		
12	KNR 2-21 0101/01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	2,00		
13	Opłata za wywóz śmieci i resztek budowlanych	m ³	2,00		
14	KNR 2-21 0401/05 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	368,00		
15	KNR 2-21 0702/07 Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²	368,00		
16	KNR 2-21 0213-01 0213-02 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, grubość warstwy 5 cm	m ²	368,00		
	razem netto				
	podatek VAT 23%				
	kwota brutto				