

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W SZCZECINIE - REMONT WYBIEGÓW					
1 Elementy stalowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie krat z kształtowników stalowych i prętów	m ²		
d.1	0804-01 analiza indywidualna	<klatki przy budynku>2.0*3.0*15+22.5*2.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
2	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm	szt.		
d.1	0814-02	<klatki>20*14	szt.	280.000	
				RAZEM	280.000
3	KNR 2-02	Kraty stałe między wybiegami	m ²		
d.1	1210-03 analiza indywidualna	<klatki>3.0*2.0*15+(22.5-15*1.0)*2.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNR 2-02	Kraty otwierane do wybiegów	m ²		
d.1	1211-03 analiza indywidualna	<klatki>2.0*1.0*15	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-01	Montaż zasuwy do kraty otwieranej	szt.		
d.1	1302-01 analiza indywidualna	<klatki>15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 4-01	Wykonanie i montaż stężeń międzyprzesłowych	kg		
d.1	1303-01 analogia	<klatki rury stężające>22.5*2*3.0	kg	135.000	
				RAZEM	135.000
2 Prace tynkarskie					
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-06	<klatki tynk>22.5*1.5	m ²	33.750	
				RAZEM	33.750
8	KNR 2-02	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,	m ²		
d.2	0808-01 analiza indywidualna	<klatki uzupełnienie nierówności>0.2*3*3.0*15*0.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
9	KNR 2-02	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(bal-kony i loggie)	m ²		
d.2	0904-01 analiza indywidualna	<klatki ściana>22.5*1.5	m ²	33.750	
				RAZEM	33.750
3 Posadzki					
10	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.	m ²		
d.3	0801-03	<klatki>22.5*3.0	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
11	KNNR 1	Przewóz taczkami gruzu na odl.do 10 m	m ³		
d.3	0303-01 analogia	<klatki>22.5*3.0*0.2	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-17	<klatki>22.5*3.0*0.2+22.5*1.5*0.03+0.2*0.6*3.0*15	m ³	19.913	
				RAZEM	19.913
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-20	<klatki>19.913	m ³	19.913	
				RAZEM	19.913
14	kalk. własna	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - opłata na wysypisku	m ³		
d.3		<klatki>19.913	m ³	19.913	
				RAZEM	19.913

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.3	1202-01	<klatki>22.5*3.0	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
16	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.3	1202-03	<klatki>22.5*3.0*13	m ²	877.500	
				RAZEM	877.500
17	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry	m ²		
d.3	0308-05	<klatki>22.5*3.0	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
18	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry	m		
d.3	0308-14	<klatki>15*(3*2)+22.5	m	112.500	
	wycena indywidualna			RAZEM	112.500
19	wycena indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie spoiny elastycznej poliuretanowej CS 29.	m		
d.3		<klatki>15*(3*2)+22.5*3	m	157.500	
				RAZEM	157.500
20	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.3	1209-03	<klatki>22.5*3.0	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
21	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej	m ²		
d.3	1209-06	<klatki>22.5*3.0*2	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
22	KNNR 2	Cokoliki z płytek ciętych z gresu układanych na zaprawie klejowej	m		
d.3	1209-05	<klatki>14*2*3.0+22.5*2+8*6	m	177.000	
				RAZEM	177.000
23	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.3	0211-01	<klatki odbicie wypraw tynkarskich z cokołów>0.2*3*(22.5+3.0*2*15)	m ²	67.500	
				RAZEM	67.500
24	KNR 2-02	Tynki zewn.cementowe do 30cm wyk.ręcznie z dodatkiem Emulsji kontaktowej	m ²		
d.3	0903-04	<cokoły klatki>0.2*3*(3*2)*15	m ²	54.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	54.000
4 Prace malarskie i płytkarskie					
25	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.4	0101-02	<kraty do klatek>2.0*3.0*15+22.5*2.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
26	KNR-W 7-12	Odfuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.4	0105-02	<kraty do klatek>2.0*3.0*15+22.5*2.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
27	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.4	0205-02	<kraty do klatek>2.0*3.0*15+22.5*2.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
28	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.4	0211-02	<kraty do klatek>2.0*3.0*15+22.5*2.0	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
29	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.4	0101-04	<klatki rury stężające>22.5*2*2*3.14*0.021	m ²	5.935	
				RAZEM	5.935
30	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.4	0210-04	<klatki rury stężające>22.5*2*2*3.14*0.021	m ²	5.935	
				RAZEM	5.935
31	KNR-W 7-12	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni pionowych	m ²		
d.4	0301-02	<klatki ściana>(2.8-1.5)*22.5	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.4	analiza indywidualna	Zmycie starej farby wapiennej	m ²		
		<klatki>22.5*(2.8-1.5)	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
33 d.4	KNR 2-02 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		<klatki>22.5*(2.8-1.5)	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
34 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		<klatki>22.5*1.5-0.9*0.6*14	m ²	26.190	
				RAZEM	26.190
5 Kanalizacja					
35 d.5	KNR 2-01 0515-03	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie	m		
		<klatki>22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500