

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W SZCZECINIE - REMONT WYBIEGÓW					
1 Elementy stalowe					
1	KNR 2-02	Kraty otwierane do wybiegów	m ²		
d.1	1211-03				
	analiza indywidualna				
		<wybiegi>2.0*1.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wymiana skorodowanych kątowników na płaskownik i prętów	kg		
d.1	1303-01				
	analogia				
		<wybiegi płaskownik 5x45>20*9.5	kg	190.000	
				RAZEM	190.000
2 Posadzki					
3	KNR 3	Zerwanie posadzek cement.	m ²		
d.2	0801-03				
		<wybiegi>22.5*8.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNR 1	Przewóz taczakami gruzu na odl.do 10 m	m ³		
d.2	0303-01				
	analogia				
		<wybiegi>22.5*8.0*0.2	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-17				
		<wybiegi>22.5*11*0.2	m ³	49.500	
				RAZEM	49.500
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-20				
		<wybiegi>49.500	m ³	49.500	
				RAZEM	49.500
7		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - opłata na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna				
		<wybiegi>49.500	m ³	49.500	
				RAZEM	49.500
8	KNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.2	1202-01				
		<wybiegi>22.5*11	m ²	247.500	
				RAZEM	247.500
9	KNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1202-03				
		<wybiegi>22.5*8.0*13	m ²	2340.000	
				RAZEM	2340.000
10	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry	m ²		
d.2	0308-05				
		<wybiegi>22.5*8.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
11	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry	m		
d.2	0308-14				
	wycena indywidualna				
		<wybiegi>22.5*2+8*6	m	93.000	
				RAZEM	93.000
12		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie spoiny elastycznej poliuretanowej CS 29.	m		
d.2	wycena indywidualna				
		<wybiegi>22.5*3+8*6	m	115.500	
				RAZEM	115.500
13	KNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.2	1209-03				
		<wybiegi>22.5*8.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
14	KNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej	m ²		
d.2	1209-06				
		<wybiegi>22.5*8.0*2	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
15	KNR 2	Cokoliki z płytek ciętych z gresu układanych na zaprawie klejowej	m		
d.2	1209-05				
		<wybiegi>22.5*8*6	m	70.500	
				RAZEM	70.500
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2	0211-01				
		<wybiegi odbicie wypraw tynkarskich z cokołów>0.2*2*(22.5+8.0*6)	m ²	28.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Tynki zewn cementowe do 30cm wyk ręcznie z dodatkiem Emulsji kontaktowej	m ²	RAZEM	28.200
d.2	0903-04				
	analiza indywidualna				
		<cokoły wybiegi>0.2*3*(22.5+8.0*4)	m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
3 Prace malarskie i płytkarskie					
18	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.3	0101-02				
		<kraty wybiegi>22.5*2.0+8.0*2.0*4	m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
19	KNR-W 7-12	Odfuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0105-02				
		<kraty wybiegi>22.5*2.0+8.0*2.0*4	m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
20	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0205-02				
		<kraty wybiegi>22.5*2.0+8.0*2.0*4	m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
21	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0211-02				
		<kraty wybiegi>22.5*2.0+8.0*2.0*4	m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
4 Kanalizacja					
22	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer dna do 1.5 m i głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m ³		
d.4	0310-02 z.sz. 2.5.14 9909				
		<wybiegi>8*0.8*1.5	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
23	KNR-W 2-18	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm	szt		
d.4	0527-01	- otwór o śr. nominalnej 210 mm			
		<wybiegi>2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-18	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.4	0408-03				
		<wybiegi>9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt		
d.4	0421-03				
		<wybiegi>4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
d.4	0501-01				
		<wybiegi>8*0.8*1.5	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
27	KNR-W 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.4	0228-02				
		<wybiegi>8*0.8*1.5	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
28	KNR 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie	m		
d.4	0515-03				
		<wybiegi>22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500