

LEGENDA:

- Projektowany słup 5m MABO 05/60/4 (do słupów oznaczonych numerami 4/2, 5/2, 9/1, 10/1 4m MABO 04/60/4) do ziemi z oprawą odwiet. URBANA Tropic 70W z rastrem podradiom prod. PHILIPS.
- Projektowane linie kablowe.
- Projektowana rura osłonowa z tworzywa sztucznego.
- ZKP RS — Projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZKP według opracowania ENEA OPERATOR S.A.
- Projektowane rozdzielnia szafowy RS w obudowie wolnostojącej na cokole.
- Punkt charakterystyczny projektowanej linii kablowej.
- Likwidacja istniejącego linii kablowej oświetlenia.
- Likwidacja istniejącego słupa oświetleniowego.

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PRZEJ. ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWY			WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PRZEJ. ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWY		
	X	Y		X	Y
e1	37601,19	91151,28	e35	37380,29	91186,56
e2	37587,47	91150,80	e36	37386,28	91202,43
e3	37558,67	91151,66	e37	37403,18	91202,96
e4	37540,57	91153,51	e38	37405,37	91200,97
e5	37519,86	91153,74	e39	37408,46	91202,86
e6	37513,53	91154,45	e40	37422,93	91189,05
e7	37497,56	91160,17	e41	37413,58	91181,45
e8	37487,39	91160,09	e42	37433,51	91179,57
e9	37487,25	91172,88	e43	37431,82	91185,74
e10	37475,08	91160,03	e44	37447,05	91188,13
e11	37453,58	91160,24	e45	37448,84	91191,32
e12	37437,36	91175,43	e46	37468,61	91181,66
e13	37443,59	91157,88	e47	37472,30	91196,03
e14	37435,73	91156,90	e48	37484,73	91193,19
e15	37428,13	91156,67	e49	37494,29	91192,32
e16	37420,09	91156,72	e50	37504,11	91188,25
e17	37417,68	91157,06	e51	37430,46	91203,41
e18	37406,38	91157,30	e52	37430,50	91207,64
e19	37400,45	91160,01	e53	37432,56	91208,16
e20	37398,21	91160,03	e54	37442,88	91208,39
e21	37400,49	91167,39	e55	37444,21	91209,47
e22	37403,23	91178,18	e56	37474,01	91209,63
e23	37376,21	91159,68	e57	37496,01	91209,98
e24	37354,23	91159,66	e58	37501,43	91210,09
e25	37354,23	91165,11	e59	37502,75	91203,84
e26	37362,88	91174,07	e60	37517,39	91204,37
e27	37360,96	91175,96	e61	37536,00	91205,76
e28	37362,52	91177,68	e62	37409,08	91207,79
e29	37343,57	91200,50	e63	37409,21	91202,86
e30	37341,86	91201,55	e64	37423,94	91188,12
e31	37351,47	91201,99	e65	37418,63	91182,63
e32	37352,28	91201,35	e66	37416,26	91180,07
e33	37364,18	91201,53	e67	37414,49	91178,26
e34	37377,43	91189,17			

OZNACZENIE:

- 8/1/2 — Oznaczenie słupa (numer słupa).
- fi — Rodz. rur ochronnych.
- DWK "n" — Typ rury ochronnej patrz legenda niżej.
- DWK 75 — Rura osłonowa DW. 75mm prod. Arot lub równoważna.
- SRS 110 — Rura osłonowa SRS 110mm prod. Arot lub równoważna.
- Przepust kablowy wykonać metodą przecisku niesterow. — Oznaczenie przecisku niesterowanego

UWAGI:

1. Linie kablowej układać zgodnie z:
   - PN-76-E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
   - NI-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2. Kabel należy układać w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni o szerokości 1m na głębokości 0,7m. Kabel w rowie układać w 10 cm pospoje piaskowej linią falistą z zapasem 1~3% długości rowu. Kabel przykryć 10cm pospoju piaskową, po czym na pospoju piaskowej nałożyć 15 cm nadziemnego gruntu. 25cm nad kablem wzdłuż jego trasy ułożyć niebieską folię z tworzywa sztucznego o szerokości 30 cm i zasypać wykop rodzimym gruntem. Na kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych nałożyć opaski informacyjne, które informacyjne winny zawierać trwałe napisy przenoszące symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg. projektu, normy, znak ostrzegawczy, oraz ułożenia kabla. Przejścia kabli i ułożenie kabli w rurach ochronnych (typ rury wskazano na planie sytuacyjnym). Po przejściach ziemia w miejscu wykopu zagęścić, ubić, a teren przywrócić do stanu pierwot. Kable zas. ziem. i rozdz. szafowy układać w wąskim wykopie w odległości 5cm od siebie.
3. Właściwe na planie sytuacyjnym linie kablowe tj. przejścia pod ścieżkami parku przy współrzędnych e51~e52, e55~e56, e62~e63, projektuje się układać metodą przecisków niesterowanych. Kable należy układać w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni o szerokości 1m na głębokości 0,8m w rurach ochronny grubościennych HDPE o średnicy 110mm op. rurach ochronnych typu SRS 110mm prod. Arot lub równoważnych. Rury w wykopie pod ścieżkami projektuje się układać metodą przecisków niesterowanych. Kable energetyczne do rur wprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta przestrzegać zwłaszcza promieni zagięć kabli oraz dopuszczalnych momentów wciągania kabli do rur, w celu uniknięcia prac zastosować emulsję zmniejszającą tarcie pod kabli podczas wciągania do rur ochronnych. Po pracy związany z wciąganiem kabli w rury ochronne, we. rury zabezpieczyć przed zamuleniu za pomocą pianki montażowej oraz masy uszczelniającej. Na kable po dwóch stronach przecisków nałożyć opaski informacyjne. Po pracach kablowych ziemie w miejscach wykopu zagęścić, ubić, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania przecisków niesterowanych zachować szczególną ostrożność na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami energetycznymi, telefonicznymi, wodnymi, gazowymi.
4. Kable zasilające wprowadzić do złącza kablowo-pomiar., rozdz. szafowe, słupów oświetleniowych HDPE o średnicy Arota DW. 50 lub równoważnych na odcinku 1,0m. W słupach na kablach stosować głowice termiurczelowe SKE 3m lub równoważne.
5. Przy słupach, rozdzielnich zostawić 2,0m zapas kabla w pionie.
6. Słupy posadowić należy w ziemi zgodnie z zaleceniami producenta tj.:
   - Słupy oświetleniowe posadowić w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni o głębokości 1,2m.
   - Słup posadowić w wykopie na blazie sporowej. Dno słupa do wysokości 20cm na otworem do wprowadzenia kabli wypełnić piaskiem w celu zlokalizowania słupa i jednocześnie w celu chronienia wnętrza słupa przed wilgocią. Słup w wykopie wypoziomować i zasypać ziemią pochodzącą z nadwyżek. Ziemia w miejscu wykopu ubić, zagęścić i wyrównać. W przypadku słabego gruntu wokół słupa w wykopie wykonać wylewkę betonową do głębokości 1,2m.
   - Część podziemną słupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczyć farbą antykorozyjną bitumiczną.
7. Właściwe na schemacie zasilania projektowanego ośw. parku im. St. Nadratowskiego słupy ośw. ulicmi poprzez przyłączenie do ich hdpoyzcie przyszłowych zasiadek uziemiających uziomu skhtodzącego się z trzech prętów uziemiających 1 16mm 2m połączonych ze sobą taśmą stalową ocynkowaną o przekroju nominal. 100. W wapnisy kostego dnia. Wartość uziemienia uziomu 10 Ω. Przyłącz uziomu słupa z zaciskiem PEN zasilcy IZK przewodem gigkim LGY 6mm². W słupach stosować do zasilania ośw. przewody YDY 3x1,5mm² Przyłącz słupa izolacyjne IZK lub równoważne. Na kablach zasilcy stosować głowice termiurczelowe SKE 3m lub równoważne.
8. Na słupach oświetleniowych zabudować oprawy URBANA Tropic 70W z rastrem podradiom prod. PHILIPS.
9. Istniejące oświetlenie słupy oświetleniowe z oprawami pozwenia zabudować w nowych miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym "patrz schemat zasilania proj. ośw. parku im. St. Nadratowskiego".

LEGENDA ARCHITEKTURA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICE DZIAŁEK

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

- I — SIŁOWNIA NA POWIETRZU
- II — SCENA PLENEROWA NA PODWYŻSZENIU
- III — PLAC ZABAW DLA DZIECI
- SCHODY
- B1W2 — BUNKIER 1 WEJŚCIE 2

SIŁOWNIA NA POWIETRZU

1. ORBITREK
2. WIOŚLARZ
3. ŁAWKA
4. PODCIĄG NOG
5. WYCISKANIE
6. WYCIĄG GÓRNY
7. PRASA NOŻNA
8. TWISTER OBROTOWY

PLAC ZABAW

1. ZJEŻDŻALNIA Z TRAPEM WEJŚCIOWYM
2. ZESTAW ZABAWOWY 'KUBA'
3. SAMOCHÓD "AUTO MINI"
4. HUŚTAWKA PODWÓJNA
5. HUŚTAWKA WAGOWA
6. SPRĘŻYNOWCE
7. ZESTAW ZABAWOWY 'DAREK'

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

- DRZEWO LIŚCIASTE
- DRZEWO IGLASTE
- GRUPA KRZEWÓW

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

- DRZEWO LIŚCIASTE
- DRZEWO IGLASTE
- KRZEWY LIŚCIASTE
- KRZEWY IGLASTE
- ŻYWOPŁOT FORMOWANY O ZMIENNEJ WYSOKOŚCI
- ŻYWOPŁOT FORMOWANY
- GRUPA KRZEWÓW ZADARNIAJĄCYCH
- TRAWNIKI

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

- DRZEWA DO USUNIĘCIA
- GRUPY DO USUNIĘCIA
- DRZEWA I KRZEWY PRZESADZONE

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

- NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO typu Tegra gr.-3 cm
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ "Nova Granit" 9/10 cm, gr. 8 cm
- NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ EKOLOGICZNEJ 16x22 cm, gr. 10 cm
- NAWIERZCHNIA Z BRUKU KLINKIEROWEGO "Kalahari" 20x10 cm, gr. 7,1
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY WYLEWANEJ
- OBRZĘŻE BETONOWE 8X20 cm
- OBRZĘŻE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

- MUREK Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
- DREWNIANE SIEDZISKA
- ŁAWKA Z OPARCIEM
- STÓŁ PIKNIKOWY
- KOSZ NA ODPADKI
- STÓŁ DO GRY
- PODWÓJNY STÓŁ DO GRY
- STOJAK NA ROWER
- TABLICA INFORMACYJNA
- STÓŁ DO PING PONGA
- TABLICA INFORMACYJNA
- BALUSTRADA ISTNIEJĄCA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka"
mgr inż. Natalia Mackow
ul. M. Konopnickiej 25,
71-161 Szczecin, Polska
tel./fax.(+48)91-4878212,
mobil: +48600713362,
e-mail: mackow@post.pl

INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
al. Al.Piłsudskiego 48,
71-101 Szczecin

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI

Szczecin, ul. J. Malczewskiego, ul. J.Ch. Paska

obręb 1017 dz. 21/30, 21/31, 21/32, 21/33, 21/61, 21/59

NAZWA I STADIUM RYSUNKU

SKALA: 1:250

BRANŻA: E

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ-

DATA: II.2014

NR RYS.: 1/1

PROJEKTANT

mgr inż.
Piotr Kędzlora
upr. bud. nr 296/SZ/88/PKOB

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż.
Remigiusz Końca
upr. proj. WKP/0408/POOE/11

OPRACOWUJĄCY

mgr inż.
Łukasz Słaby