

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
Roboty ziemne i pomiarowe				
1	KNNR 1 0112/02	Roboty pomiarowe Nr ST: D-01.01.01		
2	KNNR 1 0113/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Nr ST: D-01.02.02	ha	0,100
3	KNNR 1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	187,000
NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWĄ PROJEKTOWANE			m2	187,000
Nawierzchnie wraz z podbudową z kruszywa naturalnego typu TEGRA gr 3 cm				
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	187,000
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	187,000
7	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	187,000
8	KNR 2-23 0112/03	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 4 cm - Warstwa dynamiczna BERGOLIT	m2	187,000
9	KNR 2-23 0112/03	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 3 cm - kruszywo naturalne TEGRA PLAZADUR - podestu	m2	187,000
10		Transport wywrotka 25 t	m2	187,000
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				1,000
Obrzeże cegła klinkierowa				
11	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV		
12	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m	39,000
13	KNR 2-31 0407/01 analogia	Obrzeża z cegły klinkierowej 10x25cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m3	0,800
OCZYSZCZENIE TERENU PO BUDOWIE			m	39,000
14	KNR 2-21 0101/01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		
15		Opłata za wywóz śmieci i resztek budowlanych	m3	1,000
			m3	1,000