

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		Nr ST: A-Z 01.00		
		Roboty rozbiórkowe		
		Nr ST: A-Z 03.00		
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych 15x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	420,000
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		Roboty ziemne i pomiarowe		
		Nr ST: A-Z 01.00		
2	KNNR 1 0112/02	Roboty pomiarowe	ha	0,500
3	KNNR 1 0113/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	3.500,000
4	KNNR 1 0218/06	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża zgarniarkami samojedznymi o pojemności skrzyni 8,0-10,0m3 w gruncie kategorii III-IV	m2	3.000,000
		NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWĄ PROJEKTOWANE		
		Nawierzchnia wraz z podbudową z płytki betonowej 'Granit Nova'		
		Nr ST: A-Z 07.00; A-Z 09.00		
5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	365,300
6	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (Krotność= 3)	m2	365,300
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	365,300
8	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2	365,300
9	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (Krotność= 4)	m2	365,300
10	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	365,300
11	KNR 2-31 0105/07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	365,300
12	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 'Granit Nova'	m2	365,300
		Nawierzchnia wraz z podbudową z bruku klinkierowego		
		Nr ST: A-Z 07.00; A-Z 09.00		
13	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	117,000
14	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (Krotność= 3)	m2	117,000
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	117,000
16	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2	117,000
17	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (Krotność= 4)	m2	117,000
18	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	117,000
19	KNR 2-31 0105/07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	117,000
20	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnia z bruku klinkierowego "Kalaħari"	m2	117,000
		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
		Obrzeża betonowe Nr ST: A-Z 08.00		
21	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV	m	131,400
22	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	8,000
23	KNR 2-31 0407/01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 10x25cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	131,400
24	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	125,400
		Obrzeża cegła klinkierowa Nr ST: A-Z 08.00		
25	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV	m	219,000
26	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	5,000
27	KNR 2-31 0407/01 analogia	Obrzeża z cegły klinkierowej 25x12x6,5 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	219,000
28	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	113,000
		ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
		OCZYSZCZENIE TERENU PO BUDOWIE Nr ST: A-Z 01.00		
29	KNR 2-21 0101/01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	22,000
30		Opłata za wywóz śmieci i resztek budowlanych	m3	2,000
		ZIELEŃ Nr ST: A-Z 15.00		
		TRAWNIKI Nr ST: A-Z 14.00		
31	KNR 2-21 0401/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	1.714,000