

Przedmiar

Uporządkowanie skweru im. R. Kuklińskiego w Szczecinie - I etap

NAZWA INWESTYCJI : Dz. nr 3 obr. 3009, dz. nr 50, obr. 3009, pomiędzy ulicami Asnyka, Kołłątaja i Kadłubka w Szczecinie
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Godziuk
DATA OPRACOWANIA : 25 czerwiec 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 czerwiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

Land art
Małgorzata Godziuk
ul. Drukarska 1/7, 70-831 Szczecin
tel. 605 968 296, NIP 857-181-80-86

M. Godziuk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ciągów pieszych w terenie równinnym 0.335	km		0.335
			km	0.335	
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 10.6	m ³	RAZEM	0.335
			m ³	10.600	10.600
3	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 577	m ²	RAZEM	10.600
			m ²	577.000	577.000
4		Powykonawczy pomiar geodezyjny	kpl	RAZEM	577.000
d.1	1		kpl	1.000	1.000
2		ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		RAZEM	1.000
5	KNR 2-21 d.2 0101-01	Zebrań i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 5	m ³		5.000
			m ³	5.000	
6	KNR 2-21 d.2 0101-04	Wywóz gruzu powstałego w wyniku rozbiórki chodników i obrzeży betonowych. Przyjęto 60% powierzchni rozbieganej 5m ³ * 1,9t = 9,5t 5	m ³	RAZEM	5.000
			m ³	5.000	5.000
7		Utylizacja gruzu powstałego w wyniku rozbiórki chodników i obrzeży betonowych. Przyjęto 60% powierzchni rozbieganej 5m ³ * 1,9t = 9,5t 9.5	t	RAZEM	5.000
d.2			t	9.500	9.500
3		NAWIERZCHNIA GRANITOWA		RAZEM	9.500
8	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 335	m		335.000
			m	335.000	
9	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża z kostki granitowej 9.04	m ³	RAZEM	335.000
			m ³	9.040	9.040
10	KNR 2-31 d.3 0406-08	Obramowania jezdni lub chodników z kostki granitowej 9/11, jeden rząd = 335 mb. 30	m ²	RAZEM	9.040
			m ²	30.000	30.000
11	KNR 2-31 d.3 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 49	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	49.000	49.000
12	KNR 2-31 d.3 0501-07	Chodniki z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 49	m ²	RAZEM	49.000
			m ²	49.000	49.000
4		NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA EKOLOGICZNA		RAZEM	49.000
13	KNR 2-31 d.4 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 547	m ²		547.000
			m ²	547.000	
14	KNR 2-31 d.4 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 2cm ponad 20cm 547	m ²	RAZEM	547.000
			m ²	547.000	547.000
15	KNR 2-31 d.4 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 5cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 547	m ²	RAZEM	547.000
			m ²	547.000	547.000
16	KNR 2-31 d.4 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm 547	m ²	RAZEM	547.000
			m ²	547.000	547.000
17	KNR 2-31 d.4 0109-03	Warstwa dynamiczna Bergolit, gr. 4 cm, 75 kg/m ² 547	m ²	RAZEM	547.000
			m ²	547.000	547.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Tłuczeń typu Plazadur Tegra kolor piaskowy, gr. 3 cm, 60 kg/m ²	m ²	RAZEM	547.000
d.4	0109-03	547	m ²	547.000	547.000
19		Transport warstw nawierzchni Plazadur Tegra (wywrotka / 25 t)	szt	RAZEM	547.000
d.4		2	szt	2.000	2.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		RAZEM	2.000
20	KNR 2-01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV	m ²		1920.000
d.5	0505-05	1920	m ²	1920.000	
6		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		RAZEM	1920.000
21	KNR 2-21	Fundamenty pod ławkę z betonu C16/20	m ³		1.100
d.6	0601-05	1.1	m ³	1.100	
22		Dostawa i montaż elementu - ławka parkowa drewniana na konstrukcji stalowej	szt	RAZEM	1.100
d.6		11	szt	11.000	11.000
23	KNR 2-21	Fundamenty pod kosz z betonu C16/20	m ³	RAZEM	11.000
d.6	0601-05	0.5	m ³	0.500	0.500
24		Dostawa i montaż elementu - kosz na śmieci betonowy	szt	RAZEM	0.500
d.6		4	szt	4.000	4.000
7		PRZESUNIĘCIE GŁAZU PAMIĄTKOWEGO		RAZEM	4.000
25		Demontaż i ponowny montaż na nowym miejscu gładzi pamiątkowego	szt		1.000
d.7		1	szt	1.000	
8		WYKONANIE TRAWNIKÓW		RAZEM	1.000
26	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii IV, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem	ha		0.190
d.8	0405-06	0.19	ha	0.190	
				RAZEM	0.190