

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. M. DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE - ETAP II
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45112720-0 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 77211400-6 - Usługi wyłaniania drzew 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77312100-1 - Usługi odchwaszczania 77313000-7 - Usługi utrzymania parków 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
Budowa	OBREB EWIDENCYJNY Miasto Szczecin 2254 dz. nr 24
Inwestor	GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Biuro kosztorysowe	PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka" Natalia Maćków 71-151 SZCZECIN, ul. M.Konopnickiej 25

Sporządził mgr inż. arch. Natalia Maćków

Szczecin MARZEC 2015

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. M. DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE - ETAP II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ETAP II		
		1. PRACE PRZYGOTOWCZE, ROZBIÓRKOWE, POMIAROWE, ZIEMNE Kod CPV: 45112710, -, 5, 45112700, -, 2, 45112210, -, 0, 45111291, -, 4, 45111200, -, 0		
		1.2 Roboty rozbiórkowe Nr ST: A-Z 03.00		
1	KNR 2-31 0802/07 analogia	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	1.210,00
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej	m	391,00
3		Demontaż ławek i koszy na śmieci	szt	20,00
4		Oplata za wywóz śmieci i resztek budowlanych	m3	410,00
		1.3 Roboty ziemne Nr ST: A-Z 01.00		
5	KNNR 1 0113/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	4000,00
6	KNNR 1 0218/06	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8,0-10,0m3 w gruncie kategorii III-IV 4000	m2	4.000,00
		razem	m2	4.000,00
		1.4 Roboty pomiarowe Nr ST: A-Z 01.00		
7	KNNR 1 0112/02	Roboty pomiarowe	ha	0,50
		3. NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWĄ PROJEKTOWANE Kod CPV: 45233161, -, 5, 45111291, -, 4		
		3.1 Nawierzchnia wraz z podbudową z płytki betonowej 'Granit Nova' Nr ST: A-Z 04.00; A-Z 06.00		
8	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	646,00
9	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (Krotność= 3)	m2	646,00
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	646,00
11	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2	646,00
12	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (Krotność= 4)	m2	646,00
13	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	646,00
14	KNR 2-31 0105/07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	646,00
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 'Granit Nova'	m2	646,00
		4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233161, -, 5		
		4.1 Obrzeża betonowe - nawierzchnia z kostki betonowej Nr ST: A-Z 05.00		
16	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV	m	595,00
17	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	11,90

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. M. DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE - ETAP II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-31 0407/01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 10x25cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	Jm	
19	KNR 2-31 0407/06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m	468,00
		5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Kod CPV: 45112710, -, 5, 45112723, -, 9, 45111213, -, 4	m	208,80
		5.1 Zakup wraz z montażem i transportem urządzeń - Nr ST: A-Z 07.00 MAŁA ARCHITEKTURA		
20		Krata pod drzewo		
		6. TRAWNIKI Nr ST: A-Z 08.00	szk	1,000
21	KNR 2-21 0401/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	4365,0