

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45341000-9 Wznoszenie płotów
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Boisk rekreacyjno-sportowych z niezbędną infrastrukturą techniczną - VI etap realizacji inwestycji
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Drwali/ Sadowa
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul Ku Słońcu 125 a 71-080 Szczecin
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie kortów tenisowych			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-	m ³		
d.1	0302-01	wymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) <korty tenisowy>0.6*0.6*1.35*28 <piłkochwyty>0.6*0.6*1.35*13	m ³ m ³	13.608 6.318	
				RAZEM	19.926
2	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie	m		
d.1	0401-01	3.0 m i wysokości 3.0 m <kort tenisowy>34.20+33.75+19.95+23.70-18.00-23.00	m	70.600	
				RAZEM	70.600
3	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie	m		
d.1	0401-02	3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości <kort tenisowy>34.20+33.75+19.95+23.70-18.00-23.00	m	70.600	
				RAZEM	70.600
4	KNR 2-23	Ogrodzenie boiska z siatki polipropylenowej na słupkach z rur stalowych o roz-	m		
d.1	0401-01	stawie 3.0 m i wysokości 3.0 m <piłkochwyty>31.00+21.00	m	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNR 2-23	Ogrodzenie boiska z siatki plipropylenowej na słupkach z rur stalowych o roz-	m		
d.1	0401-02	stawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości <piłkochwyty>31.00+21.00	m	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m ²		
d.1	0603-01	zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.6*0.6*4*1.35*41	m ²	79.704	
				RAZEM	79.704
7	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-	ha		
d.1	0121-01	nu pod obiekty przemysłowe i lotniska + inwentaryzacja geodezyjna wykona-	ha	0.157	
	analogia	nych wcześniej etapów inwestycji. 0.1566		RAZEM	0.157
2		Wypożyczenie boiska do piłki nożnej			
8	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - wy-	m ³		
d.2	0308-03	konanie fundamentów do mocowania bramek na boisku do piłki nożnej 8*0.6*0.6*1	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m z	szt.		
d.2	0310-07	wyposażeniem	szt.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
3		Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki i kosze na śmieci			
10		Montaż ławek w formie i wymiarach zbliżonej do zamontowanych na boisku	szt		
d.3	wycena indy-		szt	10.000	
	widualna	10		RAZEM	10.000
11		Montaż koszy na śmieci	szt		
d.3	wycena indy-		szt	4.000	
	widualna	4		RAZEM	4.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Ogrodzenie kortów tenisowych				
2	Wyposażenie boiska do piłki nożnej				
3	Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki i kosze na śmieci				
	RAZEM				

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	842.8669		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bramka stalowo-aluminiowa do piłki nożnej ze złączami i śrubami oraz wyposażeniem o wymiarach 5x2 m wraz z tulejami	kpl.	2.0000		2.0000							
2.	deski grubości 19-25 mm kl.III	m ³	0.0662		0.0662							
3.	deski grubości 28-45 mm kl.III	m ³	0.0374		0.0374							
4.	drewno na stemple budowlane iglaste	m ³	0.0173		0.0173							
5.	emulsja asfaltowa izolacyjna	dm ³	50.2135		50.2135							
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.7568		1.7568							
7.	Kosz na śmieci o konstrukcji kosza: - stelaż z rury stalowej o średnicy fi 42,4 mm - pojemnik blacha stalowa zwykła, ocynkowana ogniowo - pokrywa aluminiowa - wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej - możliwe wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej Zabezpieczenie antykorozyjne kosza: - wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo - powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne	szt	4.0000		4.0000							
8.	lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego	kg	50.3378		50.3378							
9.	Ławki miejskie o konstrukcji wykonanej z: - podstawy rura stalowa o średnicy 60mm, blacha stalowa 2mm i 3 mm, - siedzisko z drewna gr. 40 mm. Zabezpieczenie: - elementy drewniane zabezpieczone lakierem na warunki zewnętrzne, - elementy stalowe cynkowane i powlekane proszkowo. - zabetonowanie w podłożu, Wymiary: Wysokość całkowita wersji do zabetonowania: 85 cm, Wysokość ponad poziom terenu: 45 cm, Długość: 180 cm, Szerokość: 36 cm, Waga ławki: ok. 45 kg.	szt	10.0000		10.0000							
10.	masa betonowa	m ³	63.6624		63.6624							
11.	masa betonowa	m ³	2.9232		2.9232							
12.	masa betonowa'	m ³	0.3000		0.3000							
13.	masa betonowa''	m ³	0.0800		0.0800							
14.	siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego o oczkach 40x40 mm średnica drutu 2,3 mm i otulina	m ²	290.4484		290.4484							

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
15.	siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczkach 40x40 mm średnica sznurka 4 mm	m ²	213.9280		213.9280							
16.	słupki podporowy - rura stalowa prostokątna 80x60x3 mm ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zielonym	m	579.8980		579.8980							
17.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0110		0.0110							
18.	Słupki iglaste, niekorowane, o średnicy 7-11 cm, o długości 200 cm	m ³	0.0063		0.0063							
19.	słupki pośrednie z rur stalowych prostokątnych 80x60x3 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo z zatyczkami	kg	1045.1650		1045.1650							
20.	słupki z rur stalowych	kg	141.2840		141.2840							
21.	słupki z rur stalowych kwadratowych 100x100x3 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo z zatyczkami	kg	788.4800		788.4800							
22.	system mocowań do piłkochwyłów	kpl.	4.0000		4.0000							
23.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.2402		
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0042		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	5.5793		
4.	środek transportowy	m-g	0.0399		
RAZEM					

Słownie: