

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. M.
DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE -
ETAP III

Kod CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Lokalizacja

Inwestor

Biuro kosztorysowe

OBREB EWIDENCYJNY Miasto Szczecin 2254 dz. nr 24
GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka"
Natalia Maćków 71-151 SZCZECIN, ul. M.Konopnickiej 25

Sporządził mgr inż. arch. kraj. Natalia Maćków

Szczecin, MARZEC 2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ETAP III				
2	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
2.1	Roboty ziemne				
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
d.2.	0113-01				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
2	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
d.2.	0501-01				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
2.2	Roboty pomiarowe				
3	KNNR 1	Roboty pomiarowe	ha		
d.2.	0112-02				
2		0.5	ha	0.500	
				RAZEM	0.500
2.3	Roboty rozbiórkowe				
4		Demontaż ławek i koszy na śmieci	szt.		
d.2.					
3		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNCK 1	Transport różnych elementów drogowych żelbetowych i betonowych - deski żelbetowe	szt		
d.2.	1310-03				
3		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
3	NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWĄ PROJEKTOWANE I OBRZEŻA				
3.1	Nawierzchnie wraz z podbudową z kruszywa naturalnego typu TEGRA gr 3 cm				
6	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.3.	0101-01				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
7	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
d.3.	0103-04				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
8	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
d.3.	0114-07				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
9	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m ²		
d.3.	0114-08				
1		Krotność = 2	m ²	267.400	
		267.4			
				RAZEM	267.400
10	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 4 cm - Warstwa dynamiczna BERGOLIT	m ²		
d.3.	0112-03				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
11	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 3 cm - kruszywo naturalne TEGRA PLAZADUR - podestu	m ²		
d.3.	0112-03				
1		267.4	m ²	267.400	
				RAZEM	267.400
12		Transport wywrotka 25 t			
d.3.					
1		2		2.000	
				RAZEM	2.000
3.2	Obrzeża betonowe				
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3.	0401-02				
2		214.3	m	214.300	
				RAZEM	214.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3.	0402-04				
2		4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3.	0407-01				
2		214.3	m	214.300	
				RAZEM	214.300
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m	m		
d.3.	0407-06				
2		189.7	m	189.700	
				RAZEM	189.700
4	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
4.1	Zakup wraz z montażem i transportem urządzeń - MAŁA ARCHITEKTURA				
17	KNR 2-21	Fundamenty pod elementy małej architektury	m ³		
d.4.	0601-05				
1		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Zakup ławek z oparciem	szt		
d.4.					
1		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
19		Zakup koszy na odpadki	szt		
d.4.					
1		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
20		Montaż urządzeń	szt		
d.4.					
1		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
21		Transport urządzeń	kpl		
d.4.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	ZIELEŃ				
5.1	Nasadzenia krzewów				
22	KNR 2-21	Obsadzenie krzewami zadarniającymi w ilości 4szt/m ² - cis, róża	szt		
d.5.	0413-02				
1		113	szt	113.000	
				RAZEM	113.000
23	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w ilości 5szt/m ² - berberys, pięciornik, tawuła	szt		
d.5.	0413-03				
1		1289	szt	1289.000	
				RAZEM	1289.000
24	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w ilości 8szt/m ² - trzmielina	szt		
d.5.	0413-04				
1		86	szt	86.000	
				RAZEM	86.000
25	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w ilości 10szt/m ² - ligustr	szt		
d.5.	0413-05				
1		1021	szt	1021.000	
				RAZEM	1021.000
26	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie kory terenie płaskim grub. warstwy 5 cm	m ²		
d.5.	0209-01 +				
1	KNR 2				
	krzewy	334	m ²	334.000	
				RAZEM	334.000
6	PÓŁROCZNA PIELĘGNACJA ZIELENI				
27	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów zadarniających	m ²		
d.6	0705-02	Krotność = 0.5			
		334	m ²	334.000	
				RAZEM	334.000