

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233260-9	ALEJKI ŻWIROWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	analogia			
		3300-poz.10	m ²	2905.000	
				RAZEM	2905.000
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	3300-poz.10	m ²	2905.000	
				RAZEM	2905.000
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1	0104-04	Krotność = 5 -3300+poz.10	m ²	-2905.000	
				RAZEM	-2905.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	analogia			
		3300-poz.10	m ²	2905.000	
				RAZEM	2905.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 2 3300-poz.10	m ²	2905.000	
				RAZEM	2905.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0202-05	3300-poz.10	m ²	2905.000	
				RAZEM	2905.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	3120	m	3120.000	
				RAZEM	3120.000
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II 660-poz.19	m ³	458.550	
				RAZEM	458.550
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 14 260-poz.19	m ³	58.550	
				RAZEM	58.550
2	45233260-9	ALEJKI ŻWIROWE- droga dojazdowa do ogródków działkowych			
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	395	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 6.2 poz.10	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	poz.10	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
13	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-08	Krotność = 4 poz.10	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
14	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	poz.10	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 31,5/63mm- warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	analogia			
		poz.10	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 31,5/63mm- - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 10 poz.10	m ²	395.000	
				RAZEM	395.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0114-07 analogia	Warstwa wierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 4/31,5mm klinowanego miatem kamiennym bazaltowym- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.10	m ²		
			m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
18	KNR 2-31 d.2 0114-08	Warstwa wierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 4/31,5mm klinowanego miatem kamiennym bazaltowym- - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.10	m ²		
			m ²	395.000	
				RAZEM	395.000
19	KNR 4-01 d.2 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.10*0.51	m ³		
			m ³	201.450	
				RAZEM	201.450
20	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.19	m ³		
			m ³	201.450	
				RAZEM	201.450
3 45212000-6 SCHODY					
21	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 26	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
22	KNR 4-01 d.3 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 15.3	m		
			m	15.300	
				RAZEM	15.300
23	KNR 4-01 d.3 0207-08	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem 1.53	m		
			m	1.530	
				RAZEM	1.530
24	KNR 4-01 d.3 0727-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłozach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) 26	m ²		
			m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
25	KNR 2-21 d.3 0605-05	Schody z betonu żwirowego 1.82	m ³		
			m ³	1.820	
				RAZEM	1.820
26	TZKNBK IX d.3 0505a	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) - wykonanie odlewów cementowych 54.68	m		
			m	54.680	
				RAZEM	54.680
27	KNR 2-21 d.3 0608-04 analogia	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach- wykończenie murka betonowego na gładko 16.348	m ²		
			m ²	16.348	
				RAZEM	16.348
28	KNR 2-21 d.3 0608-08 analogia	Tynki cementowo-wapienne szare groszkowane na ścianach 5.65	m ²		
			m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
29	TZKNBK d.3 XVI m 0111-01 analogia	Montaż rzeźb figuralnych, popiersi, wazonów, płyt balkonowych, wsporników, akroterii itp. o objętości do 0.1 m3 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 45212000-6 STUDNIA					
30	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 d.4 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 3.15	m		
			m	3.150	
				RAZEM	3.150
32	KNR 4-01 d.4 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.4 0207-08	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem 0.315	m		
			m	0.315	
				RAZEM	0.315

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.4 0727-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-21 d.4 0608-04 analogia	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach	m ²		
		1.458	m ²	1.458	
				RAZEM	1.458
36	KNR 2-21 d.4 0608-08 analogia	Tynki cementowo-wapienne szare groszkowane na ścianach	m ²		
		1.846	m ²	1.846	
				RAZEM	1.846
37	KNR 2-31 d.4 0501-03 analogia	Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		0.269	m ²	0.269	
				RAZEM	0.269
38	KNR 2-31 d.4 0106-01 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		1.244	m ²	1.244	
				RAZEM	1.244
39	KNR 2-31 d.4 0106-02 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 19	m ²		
		1.244	m ²	1.244	
				RAZEM	1.244
40	KNR 2-21 d.4 0410-03	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15 cm	m ²		
		1.244	m ²	1.244	
				RAZEM	1.244
5	45212000-6	MAŁA ARCHITEKTURA			
41	KNR 2-21 d.5 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
42	d.5 kalk. własna	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
43	KNR 2-21 d.5 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
44	d.5 kalk. własna	Zakup i montaż ławek	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
6	45212000-6	NAGROBKI			
45	TZKNBK I d.6 0805-01	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 200 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m	t		
		121.52	t	121.520	
				RAZEM	121.520
46	TZKNBK I d.6 0805-02	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 200 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	t		
		121.52	t	121.520	
				RAZEM	121.520
47	KNR 4-01 d.6 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		49.6	m ³	49.600	
				RAZEM	49.600
48	KNR 4-01 d.6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 13	m ³		
		49.6	m ³	49.600	
				RAZEM	49.600
49	TZKNBK d.6 XVIIm 0111-08	Montaż postumentów, obelisków, trzonów, latarni itp. o objętości do 0.3 m3/szt.	szt.		
		95	szt.	95.000	
				RAZEM	95.000
7	45212000-6	POMNIK			
50	TZKNC N-K/ d.7 VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	TZKNC N-K/ d.7 VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut	m ²		
		170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
52	TZKNC N-K/ d.7 VI 1/15-a	Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm ²		
		170	dm ²	170.000	
				RAZEM	170.000
53	TZKNC N-K/ d.7 VI 1/11-a	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm ²		
		170	dm ²	170.000	
				RAZEM	170.000
54	d.7 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
55	d.7 kalk. własna	Wzmocnienie betonu w partiach spękań i szczelin	m ²		
		78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
56	KNR 4-01 d.7 0727-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
57	d.7 kalk. własna	Rekonstrukcja uszkodzonego napisu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-02 d.7 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
59	KNR 2-02 d.7 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
60	KNR AT-08 d.7 0106-05	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem AGS 3502 EXTRA STRONG - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym na powierzchniach porowatych	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
61	TZKNC N-K/ d.7 VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 45112710-05 ZIELEN					
62	KNR 2-21 d.8 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		152	szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
63	KNR 2-21 d.8 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		207	szt.	207.000	
				RAZEM	207.000
64	KNR 2-21 d.8 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m ²		
		154.05	m ²	154.050	
				RAZEM	154.050
65	KNR 2-21 d.8 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
66	KNR 2-21 d.8 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 3 cm	m ²		
		543.5	m ²	543.500	
				RAZEM	543.500
66'	KNR 2-21 d.8 0209-02	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 2	m ²		
		543.5	m ²	543.500	
				RAZEM	543.500
67	KNR 2-21 d.8 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3300	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
9		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE			
68 d.9	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, zgrabienie liści - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		3300*0.02	m ³	66.000	
				RAZEM	66.000
69 d.9	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		poz.68	m ³	66.000	
				RAZEM	66.000
70 d.9	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 14 poz.68	m ³	66.000	
				RAZEM	66.000
71 d.9	KNR 2-21 0110-04	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm- dotyczy spruchniałych pni pozostawionych po wycie oraz usunięcie drzewa złamanego.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
72 d.9	kalk. własna	Prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni zgodnie z opisem w specyfikacji, przyjąto 20 szt. drzew podlegających kompleksowej pielęgnacji alpinistycznej, 45 szt. drzew podlegających kompleksowej pielęgnacji.	szt.		
		45+20	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
73 d.9	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
		28000	m ²	28000.000	
				RAZEM	28000.000

