

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Usunięcie krzewów			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m ²		
d.1.	0109-04				
1		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
2	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-03				
1		3	mp	3.00	
		współczynnik * liczba sztuk pni			
				RAZEM	3.00
3	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1.	0110-05	Krotność = 36			
1		3	mp	3.00	
		suma mp karpiny i gałęzi			
				RAZEM	3.00
2		Przesadzenie drzew			
4	KNR 2-21	Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III	szt		
d.2	0106-01	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 2-21	Sadzenie przesadzarka drzew z bryła korzeniowa o średnicy 0,5-1m	szt		
d.2	0333-01	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
3		Prace porządkowe			
6	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.3	0111-03	134	m ²	134.00	
		powierzchnia terenu			
				RAZEM	134.00
4		Roboty rozbiórkowe			
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x25 cm oraz obrzeży z cegły klinowej cem.piaskowej	m		
d.4	0813-03				
	analogia	86	m	86.00	
				RAZEM	86.00
8		Demontaż ławek i koszy na śmieci	szt.		
d.4	analiza indywidualna	19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
5		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
5.1		Roboty ziemne i pomiarowe			
9	KNR 1	Roboty pomiarowe	ha		
d.5.	0112-02				
1		0.3	ha	0.30	
				RAZEM	0.30
10	KNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
d.5.	0113-01				
1		1500	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
11	KNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8,0-10,0m ³ w gruncie kategorii III-IV	m ²		
d.5.	0218-06				
1		1500	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
6		NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWĄ PROJEKTOWANE			
6.1		Nawierzchnia wraz z podbudową z płytki betonowej 'Granit Nova'			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.6.	0101-01				
1		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.6.	0101-02	Krotność = 3			
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
14	KNR 2-31 d.6. 0103-04 1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
15	KNR 2-31 d.6. 0106-03 1	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
16	KNR 2-31 d.6. 0106-04 1	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm Krotność = 4	m ²		
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
17	KNR 2-31 d.6. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
18	KNR 2-31 d.6. 0105-07 1	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
19	KNR 2-31 d.6. 0511-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspocie cementowo-piaskowej 'Granit Nova'	m ²		
		197+135	m ²	332.00	
				RAZEM	332.00
6.2		Nawierzchnie wraz z podbudową z kruszywa naturalnego typu TEGRA gr 3 cm			
20	KNR 2-31 d.6. 0101-01 2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
21	KNR 2-31 d.6. 0103-04 2	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
22	KNR 2-31 d.6. 0114-07 2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
23	KNR 2-31 d.6. 0114-08 2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
24	KNR 2-23 d.6. 0112-03 2	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 4 cm - Warstwa dynamiczna BERGOLIT	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
25	KNR 2-23 d.6. 0112-03 2	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 3 cm - kruszywo naturalne TEGRA PLAZADUR - podestu	m ²		
		155	m ²	155.00	
				RAZEM	155.00
26	d.6. kalk. własna 2	Transport wywrotka 25 t	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
7.1		Obrzeża betonowe			
27	KNR 2-31 d.7. 0401-02 1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		154+180	m	334.00	
				RAZEM	334.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.7.	0402-04				
1		9.3+10.8	m ³	20.10	
				RAZEM	20.10
29	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 10x25cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.7.	0407-01				
1		154+180	m	334.00	
				RAZEM	334.00
8		Obrzeże wokół drzew kostka betonowa 'Granit Nova'			
30	KNR 2-31	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
d.8	0401-02				
8			m	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.8	0402-04				
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
32	KNR 2-31	Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej 'Granit Nova' nieregularnej o wysokości 10cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.8	0406-08				
		0.8	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
9		ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
10		MAŁA ARCHITEKTURA			
33	KNR 2-21	Fundamenty pod elementy małej architektury	m ³		
d.10	0601-05				
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
34		Zakup ławek z oparciem	szt		
d.10					
		7	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
35		Zakup koszy na odpadki	szt		
d.10					
		18	szt	18.00	
				RAZEM	18.00
36		Zakup stojaków na rowery	szt		
d.10					
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
37		Zakup betonowych stołów do gry tenisa stołowego	szt		
d.10					
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
38		Zakup stołów do gry w szachy	szt.		
d.10					
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39		Zakup stołów do gry w szachy i chinczyka	szt.		
d.10					
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40		Zakup stołów piknikowych	szt.		
d.10					
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41		Montaż urządzeń	szt		
d.10					
		38	szt	38.00	
				RAZEM	38.00
42		Transport urządzeń	kpl		
d.10					
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11		OCZYSZCZENIE TERENU PO BUDOWIE			
43	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
d.11	0101-01				
6			m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
44		Opłata za wywóz śmieci i resztek budowlanych	m ³		
d.11					
		6	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00

Przebudowa parku im. St. Nadratowskiego w Szczecinie -etap IV

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
12		TRAWNIKI			
45 d.12	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		630	m ²	630.00	
				RAZEM	630.00
46 d.12	KNR 2-21 0701-06	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00