

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE SKWERU - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
ADRES INWESTYCJI : UL.SIEMIRADZKIEGO SZCZECIN, OBRĘB 2069, DZ.NR. 278
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAKUB DEMBOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Szafka kablowa					
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1	0701-02	kat. III	m	2,000	
		2		RAZEM	2,000
2	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.1	0301-01	m	m	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02		m	4,000	
		4		RAZEM	4,000
4	KNNR 5	Szafka oświetlenia terenu	kpl.		
d.1	0401-01		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski	szt.żył		
d.1	1203-11	lub bolce	szt.żył	5,000	
		Krotność = 2		RAZEM	5,000
		5			
6	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08		m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
2 Linia kablowa					
7	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.2	0701-02	kat. III	m	124,000	
		26+59+39		RAZEM	124,000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2	0707-02		m	133,000	
		133		RAZEM	133,000
9	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.2	0301-01	m	m	124,000	
		124		RAZEM	124,000
10	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.2	0301-01	m	m	124,000	
		124		RAZEM	124,000
3 Słupy oświetleniowe					
11	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.3	1001-01		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osł-	kpl.		
d.3	1003-01	nowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	przew.	3,000	
		3	kpl.	przew.	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.3	1004-01		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
14	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08		m	6,000	
		6		RAZEM	6,000
4 Pomiary					
15	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
d.4	1302-04		odc.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
16	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar	pomiar		
d.4	1303-01	pierwszy)	pomiar	1,000	
		1		RAZEM	1,000
17	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-	pomiar		
d.4	1303-02	stępny pomiar)	pomiar	3,000	
		3		RAZEM	3,000
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
d.4	1304-01		szt.	2,000	
		2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000