

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie działek przy ul. Bałtyckiej i Wiślanej w Szczecinie					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 271.6+320.86+55.2+212.96+31.6	m ² m ²	 892.220	
				RAZEM	892.220
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przerzutem 271.6+320.86+55.2+212.96+31.6	m ² m ²	 892.220	
				RAZEM	892.220
3 d.1	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. do 20 cm 271.6+320.86+55.2+212.96	m ² m ²	 860.620	
				RAZEM	860.620
5 d.1	analiza indywidualna	Demontaż stołu do ping-ponga 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	analiza indywidualna	Demontaż urządzeń fitness 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa nawierzchni ścieżek i placu			
7 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 271.6+320.86+55.2+212.96	m ² m ²	 860.620	
				RAZEM	860.620
8 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 139	m m	 139.000	
				RAZEM	139.000
9 d.2	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża typu Eko-Bord 316	m m	 316.000	
				RAZEM	316.000
10 d.2	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża drewniane, słupki o przekroju okrągłym wys. 30cm impregnowane przez zanurzenie 459	m m	 459.000	
				RAZEM	459.000
11 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm 271.6+55.2	m ² m ²	 326.800	
				RAZEM	326.800
12 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm 320.86	m ² m ²	 320.860	
				RAZEM	320.860
13 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5cm 320.86	m ² m ²	 320.860	
				RAZEM	320.860
14 d.2	KNR AT-03 0302-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralnych- warstwa ścierna o gr. 3 cm; 320.86	m ² m ²	 320.860	
				RAZEM	320.860
15 d.2	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 212.96	m ² m ²	 212.960	
				RAZEM	212.960
16 d.2	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia żwirowa - grys rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm 271.6	m ² m ²	 271.600	
				RAZEM	271.600

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia żwirowa - grys rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		55.2	m ²	55.200	
				RAZEM	55.200
3		Założenie trawników			
18 d.3	KNR 19-01 0118-01 analogia	Przywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
		31.6*0.1	m ³	3.160	
				RAZEM	3.160
19 d.3	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		31.6	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
4		Mała architektura			
20 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek drewnianych	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
21 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek z bali	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drewnianego kosza na śmieci	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.4	analiza indywidualna	Montaż stołu do ping-ponga	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.4	analiza indywidualna	Montaż urządzeń fitness	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.4	analiza indywidualna	Rzeźby drewniane	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Mała architektura wg odrębnych projektów			
28 d.5	wycena indywidualna	Wiata na kontener sanitarny wg odrębnego opracowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.5	wycena indywidualna	Siedzisko I wg odrębnego opracowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.5	wycena indywidualna	Siedzisko II wg odrębnego opracowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000